

令和 7 年度 一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事

見積内訳書

工事番号 宍教施工第070005号

施設名 一宮南中学校屋内運動場 他

工事箇所 兵庫県宍粟市一宮町東市場 地内他

工 種



宍 粟 市

工 事 費				工 事 概 要	
	実施	変更	増減額	I .建築工事 1.0式 II .電気設備工事 1.0式 III .機械設備工事 1.0式 IV .処分費 1.0式	
設 計 額 〔 内消費税 基準適用 R7.8月 〕	円 (円)	円 (円)	円 (円)		
請 負 額	円 (円)	円 (円)	円 (円)		
執行方法	請負		施工期間	令和8年3月27日 限	

工事名称

一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事

NO	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費		1.00	式			
B	共通費						
a	共通仮設費	(積上分)	1.00	式			
		(率分)	1.00	式			
b	諸経費						
	現場管理費		1.00	式			
	一般管理費等		1.00	式			
	契約保証		1.00	式			
	合計(工事価格)	A+B	1.00	式			
	消費税	10%	1.00	式			
	総合計(設計工事費)						

工事名称

一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事

共通費仮設(積上分)内訳書

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
B-a	共通仮設費(積上分)						
	交通誘導警備員B		24.0	人			
	石綿含有調査費		1.0	式			
	小計						
	改め						

工事名称

一宮南中学校屋内運動場 他

直接工事費内訳書

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	建築工事		1.0	式			
II	電気設備工事		1.0	式			
III	機械設備工事		1.0	式			
IV	処分費		1.0	式			
	計						

工事名称

一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事

建築工事内訳書No, 1

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
I	建築工事						
	①一宮南中学校		1.0	式			
	②一宮北中学校		1.0	式			
	③波賀中学校		1.0	式			
	④千種中学校		1.0	式			
	計						

学校名

①一宮南中学校

建築工事内訳書No, 2

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
I	①一宮南中学校						
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事		1.0	式			
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・シーリング工事		1.0	式			
	3.金属工事		1.0	式			
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事		1.0	式			
	計						

学校名

①一宮南中学校

建築工事内訳書No, 3

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事						
	床養生		308.0	m ²			
	内部硝子クリーニング		145.0	m ²			
	硝子内側硝子フィルム張り	サンゲツ エコリム70 同等品	82.0	m ²			
	硝子内側硝子フィルム張り	サンゲツ フリーフィットⅢ 同等品	63.0	m ²			
	清掃・片付		308.0	m ²			
	竣工時清掃		616.0	m ²			
	くさび緊結式足場手摺先行方式	2ヶ月 W600	527.0	m ²			
	ローリングタワー	W1500×H3700(2ヶ月)手摺・控枠付	1.0	台			
	小計						
	改め						

学校名

①一宮南中学校

建築工事内訳書No, 4

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・シール工事						
	鉄筋D10	SD295	45.2	kg			
	鉄筋加工組立		45.2	kg			
	コンクリート	Fc21-15-20	0.7	m ³			
	打設	人力打設	0.7	m ³			
	型枠	打放	4.6	m ²			
	金こて		7.6	m ²			
	穴明部モルタル詰め	Φ175・Φ88	5.1	m			
	シーリング(シリコン系2液)	同上端部	7.9	m			
	小計						
	改め						

学校名

①一宮南中学校

建築工事内訳書No, 5

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.金属工事						
	差し筋アンカー	WD-1045	100.0	本			
	室外機アンカーボルト設置	M10長さ100(SUSスプリングワッシュヤ・ナット・ワッシュヤ共)	20.0	本			
	室内機取付雌ネジアンカー	TC-1040(SUSナット・スプリングワッシュヤ・ワッシュヤ共)	80.0	本			
	デッキ床上配管カバー(SUS6mm)I形		3.0	本			
	デッキ床上配管カバー(SUS6mm)L形		2.0	本			
	アルミ天井点検口	アルミ額縁450角	1.0	箇所			
	小計						
	改め						

学校名

①一宮南中学校

建築工事内訳書No, 6

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事						
	鋼管切断	手摺30×60角型鋼管切断	3.6	m			
	手摺支柱新設	角型32×32	35.1	kg			
	同上加工手間	同上	35.1	kg			
	溶接		1.8	m			
	コンクリート打設面目荒らし	清掃共(室外機基礎打設面)	2.4	m ²			
	鉛クロムフリー錆止め		1.9	m ²			
	素地こしらえ	C種	1.9	m ²			
	SOP塗装		1.9	m ²			
	穴明	Φ175 厚さ210	5.0	箇所			
	穴明	Φ75 厚さ100	10.0	箇所			
	構内アスファルト既設舗装	アスファルトカッター入れ	32.4	m			
	構内アスファルト改修	密粒度 A-5-15	6.5	m ²			
	小計						
	改め						

学校名

②一宮北中学校

建築工事内訳書No, 7

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	②一宮北中学校						
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事		1.0	式			
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・シーリング工事		1.0	式			
	3.金属工事		1.0	式			
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事		1.0	式			
	計						

学校名

②一宮北中学校

建築工事内訳書No, 8

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事						
	床養生		225.0	m ²			
	内部硝子クリーニング		93.6	m ²			
	ガラス内側硝子フィルム張り	サンゲツ エコリム70 同等品	93.6	m ²			
	清掃・片付		224.7	m ²			
	竣工時清掃		450.0	m ²			
	くさび緊結式足場手摺先行方式	2ヶ月 W600	326.0	m ²			
	ローリングタワー	W1500×H2000(2ヶ月)手摺・控枠付	1.0	台			
	小計						
	改め						

学校名

②一宮北中学校

建築工事内訳書No, 9

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・シール工事						
	鉄筋D10	SD295	39.0	Kg			
	鉄筋加工組立		39.0	Kg			
	コンクリート	Fc21-15-20	0.4	m ³			
	打設	人力打設	0.4	m ³			
	型枠	打放	3.8	m ²			
	金こて	直均し仕上げ	1.6	m ²			
	穴明部モルタル詰め	Φ175	8.3	m			
	シーリング(シリコン系2液)	10×10程度	8.3	m			
	小計						
	改め						

学校名

②一宮北中学校

建築工事内訳書No, 10

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.金属工事						
	差し筋アンカー	WD-1045	100.0	本			
	室外機アンカーボルト設置	M10長さ100(SUSスプリングワッシュヤ・ナット・ワッシュヤ共)	20.0	本			
	室内機取付雌ネジアンカー	TC-1040(SUSナット・スプリングワッシュヤ・ワッシュヤ共)	50.0	本			
	アルミ天井点検口	アルミ額縁450角	1.0	箇所			
	小計						
	改め						

学校名

②一宮北中学校

建築工事内訳書No, 11

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事						
	鋼管切断	角型50×100・32×32鋼管	13.7	m			
	手摺支柱新設	角型50×100鋼管	82.7	kg			
	同上加工費		82.7	kg			
	同上溶接費		7.6	m			
	コンクリート打設面目荒らし	清掃共(室外機基礎打設面)	4.7	m ²			
	鉛クロムフリー錆止め		3.1	m ²			
	素地こしらえ	C種	3.1	m ²			
	SOP塗装		3.1	m ²			
	穴明	Φ175 厚さ210	5.0	箇所			
	穴明	Φ175 厚さ100	10.0	箇所			
	構内既設アスファルト舗装	アスファルト舗装カッター入れ	88.2	m			
	構内既設アスファルト舗装改修	密粒度アスコン A-5-15	17.6	m ²			
	構内コンクリートカッター入れ		4.6	m			
	構内コンクリート研り	土間	0.9	m ²			
	構内コンクリート	Fc18-8-40BB	0.1	m ³			
	構内コンクリート打ち	人力	0.1	m ³			
	コンクリート刷毛引き		0.9	m ²			

学校名

②一宮北中学校

建築工事内訳書No, 12

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	小計						
	改め						

学校名

③波賀中学校

建築工事内訳書No, 13

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	③波賀中学校						
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事		1.0	式			
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・シーリング工事		1.0	式			
	3.金属工事		1.0	式			
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事		1.0	式			
	計						

学校名

③波賀中学校

建築工事内訳書No, 14

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事						
	床養生		304.0	m ²			
	内部硝子クリーニング		110.0	m ²			
	硝子内側硝子フィルム張り	サンゲツ エコリム70 同等品	110.0	m ²			
	清掃・片付		304.0	m ²			
	竣工時清掃		607.0	m ²			
	くさび緊結式足場手摺先行方式	2ヶ月 W600	381.0	m ²			
	ローリングタワー	W1500×H3700(2ヶ月)手摺・控枠付	1.0	台			
	小計						
	改め						

学校名

③波賀中学校

建築工事内訳書No, 15

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・シール工事						
	鉄筋D10	SD295	38.6	kg			
	鉄筋加工組立		38.6	kg			
	コンクリート	Fc21-15-20	0.7	m ³			
	打設	人力打設	0.7	m ³			
	型枠	打放	2.2	m ²			
	金こて	直均し仕上げ	4.1	m ²			
	穴明部モルタル詰め	Φ175	2.8	m			
	シーリング(シリコン系2液)	10×10程度	5.5	m			
	小計						
	改め						

学校名

③波賀中学校

建築工事内訳書No, 16

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.金属工事						
	差し筋アンカー	WD-1045	100.0	本			
	室外機アンカーボルト設置	M10長さ100(SUSスプリングワッシュヤ・ナット・ワッシュヤ共)	20.0	本			
	室内機取付雌ネジアンカー	TC-1040(SUSナット・スプリングワッシュヤ・ワッシュヤ共)	50.0	本			
	メンテナンスデッキ床下配管カバー①(SUS)3.0mmHL		3.0	カ所			
	メンテナンスデッキ床下配管カバー②(SUS)3. 0mmHL		2.0	カ所			
	アルミ天井点検口	アルミ額縁450角	4.0	箇所			
	小計						
	改め						

学校名

③波賀中学校

建築工事内訳書No, 17

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事						
	鋼管切断	30×60角型鋼管切断	3.6	m			
	手摺支柱新設	鋼管32×32	32.8	kg			
	同上加工手間		32.8	kg			
	同上溶接		1.8	m			
	コンクリート打設面目荒らし	清掃共(室外機基礎打設面)	4.7	m ²			
	鉛クロムフリー錆止め		1.8	m ²			
	素地こしらえ	C種	1.8	m ²			
	SOP塗装	素地こしらえ共	1.8	m ²			
	穴明	Φ175 厚さ180	5.0	箇所			
	ギャラリー下天井撤去		0.2	m ²			
	小計						
	改め						

学校名

④千種中学校

建築工事内訳書No, 18

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	④千種中学校						
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事		1.0	式			
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・防水工事		1.0	式			
	3.金属工事		1.0	式			
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事		1.0	式			
	計						

学校名

④千種中学校

建築工事内訳書No, 19

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事						
	床養生		329.0	m ²			
	内部硝子クリーニング		185.0	m ²			
	硝子内側硝子フィルム張り		185.0	m ²			
	清掃・片付		329.0	m ²			
	竣工時清掃		658.0	m ²			
	くさび緊結式足場手摺先行方式(W600)2月		302.0	m ²			
	ローリングタワー	W1500×H3700(2ヶ月)手摺・控枠付	1.0	台			
	小計						
	改め						

学校名

④千種中学校

建築工事内訳書No, 20

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・防水工事						
	鉄筋D10	SD295	56.9	kg			
	鉄筋加工組立		56.9	kg			
	コンクリート	Fc21-15-20	0.7	m ³			
	打設	人力打ち	0.7	m ³			
	打放型枠		1.7	m ²			
	コンクリート金こて	直均し仕上げ	3.9	m ²			
	モルタル金こて押さえ		2.4	m ²			
	モルタル詰め	Φ175・Φ63	4.5	m			
	シーリング(シリコン系2液)		7.8	m			
	小計						
	改め						

学校名

④千種中学校

建築工事内訳書No, 21

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.金属工事						
	差し筋アンカー	WD-1045下向き	30.0	本			
	室外機アンカーボルト設置	M10長さ100(SUSスプリングワッシュヤ・ナット・ワッシュヤ共)	24.0	本			
	室内機嵩上ステンレス溝形鋼取付雌ネジアンカー	TC-1040(SUSナット・スプリングワッシュヤ・ワッシュヤ共)	36.0	本			
	室内機嵩上ステンレス溝形鋼加工品	6×130×65長さ500	12.0	本			
	アルミ天井点検口	アルミ額縁450角	1.0	箇所			
	小計						
	改め						

学校名

④千種中学校

建築工事内訳書No, 22

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事						
	鋼管切断	Φ48.6丸型鋼管切断	3.7	m			
	手摺支柱新設	Φ48.6	33.1	kg			
	加工手間		33.1	kg			
	溶接		3.6	m			
	コンクリート打設面目荒らし	清掃共(室外機基礎打設面)	4.7	m ²			
	鉛クロムフリー錆止め		1.2	m ²			
	素地こしらえ	C種	1.2	m ²			
	SOP塗装		1.2	m ²			
	カッター入れ		4.7	m			
	溝研り	犬走	2.4	m			
	穴明	Φ175 厚さ250	6.0	箇所			
	穴明	Φ63 L100	6.0	箇所			
	小計						
	改め						

工事名称

一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事

電気設備工事内訳書No, 1

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ	電気設備工事						
	①一宮南中学校		1	式			
	②一宮北中学校		1	式			
	③波賀中学校		1	式			
	④千種中学校		1	式			
	計						

学校名

④一宮南中学校

電気設備工事内訳書No, 2

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	①一宮南中学校						
	1.幹線設備		1	式			
	2.動力設備		1	式			
	3.空調計装設備		1	式			
	計						

学校名

④一宮南中学校

電気設備工事内訳書No, 3

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.幹線設備						
	開閉器箱・分電盤	1M-AC1 一宮南中	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器(バックスタット)MCCB3P100AF/100AT	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器MCCB2P50AF/20AT	1	個			
	デマンド監視装置	収納函含	1	個			
	警報盤	1窓	1	個			
	600V絶縁電線	IE5.5	313.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CET60	156.0	m			
	600V絶縁ケーブル(コロガシ)	EM-EEF2.0-2C	3.0	m			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE2sq-2C	24.0	m			
	制御用ケーブル(コロガシ)	EM-CEE2sq-2C	10.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	18.0	m			
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP50	16.0	m			
	プルボックス	SS200x200x200 WP-SUS	2	個			
	土工事	根切 W400	2.59	m3			
	土工事	埋め戻し	1.94	m3			
	土工事	場内敷き均し	0.65	m3			
	埋設標示シート	2倍	16.0	m			

学校名

④一宮南中学校

電気設備工事内訳書No, 4

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	100x107x500mm	1	個			
	小計						
	改め						

学校名

④一宮南中学校

電気設備工事内訳書No, 5

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.動力設備						
	600V絶縁電線	IE3.5	202.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CE5.5sq-3C	199.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	45.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	29.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP54	33.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	5	か所			
	プルボックス	SS300x300x300 WP-SUS	2	個			
	プルボックス	SS500x500x300 WP-SUS	2	個			
	電動機・電極その他結線		5	台			
	支持材(配管天井面)		42	か所			
	小計						
	改め						

学校名

④一宮南中学校

電気設備工事内訳書No, 6

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.空調計装設備						
	リモコンスイッチ盤	函体	1	個			
	線び類(1種金属線び)	本体 MMC	2.0	m			
	線び類(1種金属線び)	コーナーボックス MMC	1	個			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE1.25sq-2C	508.0	m			
	制御用ケーブル(コロガシ)	EM-CEE1.25sq-2C	72.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	42.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP36	14.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	61.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	5	か所			
	プルボックス	SS200x200x200 WP-SUS	1	個			
	プルボックス	SS300x300x300 WP-SUS	1	個			
	機械はつり(貫通)	38mm	1	か所			
	機械はつり(貫通)	63mm	1	か所			
	小計						
	改め						

学校名

⑤一宮北中学校

電気設備工事内訳書No, 7

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	②一宮北中学校						
	1.幹線設備		1	式			
	2.動力設備		1	式			
	3.空調計装設備		1	式			
	計						

学校名

⑤一宮北中学校

電気設備工事内訳書No, 8

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.幹線設備						
	開閉器箱・分電盤	1M-AC1 一宮北中	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器MCCB2P50AF/20AT	1	個			
	ダイヤモンド監視装置		1	個			
	警報盤	1窓	1	個			
	600V絶縁電線	IE5.5	102.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CET38	2.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(FEP)	EM-CET38	51.0	m			
	600V絶縁ケーブル(コロガシ)	EM-EEF2.0-2C	3.0	m			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE2sq-2C	6.0	m			
	制御用ケーブル(コロガシ)	EM-CEE2sq-2C	46.0	m			
	制御用ケーブル(架空)	EM-CEE2sq-2C	17.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	6.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	2.0	m			
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP30	4.0	m			
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP50	51.0	m			
	線び類(1種金属線び)	本体 MMA	2.0	m			
	線び類(1種金属線び)	コーナーボックス MMA	1	個			

学校名

⑤一宮北中学校

電気設備工事内訳書No, 9

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	プルボックス	SS200x200x200 WP-SUS	1	個			
	土工事	根切 W400	8.77	m3			
	土工事	埋め戻し	6.58	m3			
	土工事	場内敷き均し	2.19	m3			
	埋設標示シート	2倍	55.0	m			
	機械はつり(貫通)	38mm	1	か所			
	重機損料	高所作業車12m	1	日			
	小計						
	改め						

学校名

⑤一宮北中学校

電気設備工事内訳書No, 10

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.動力設備						
	開閉器箱・分電盤	1M-AC2 一宮北中	1	個			
	600V絶縁電線	IE3.5	116.0	m			
	600V絶縁電線	IE5.5	82.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CE5.5sq-3C	116.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CET22	41.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	42.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP36	57.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP54	14.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	5	か所			
	プルボックス	SS300x300x300 WP-SUS	2	個			
	プルボックス	SS500x500x300 WP-SUS	2	個			
	電動機・電極その他結線		5	台			
	支持材(配管天井面)		40	か所			
	小計						
	改め						

学校名

⑤一宮北中学校

電気設備工事内訳書No, 11

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.空調計装設備						
	リモコンスイッチ盤	函体	1	個			
	線び類(1種金属線び)	本体 MMC	2	m			
	線び類(1種金属線び)	コーナーボックス MMC	1	個			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE1.25sq-2C	477.0	m			
	制御用ケーブル(コロガシ)	EM-CEE1.25sq-2C	105.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	41.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP36	16.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	73.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	5	か所			
	プルボックス	SS300x300x300 WP-SUS	2	個			
	機械はつり(貫通)	63mm	2	か所			
	小計						
	改め						

学校名

⑥波賀中学校

電気設備工事内訳書No, 12

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	③波賀中学校						
	1.幹線設備		1	式			
	2.動力設備		1	式			
	3.空調計装設備		1	式			
	計						

学校名

⑥波賀中学校

電気設備工事内訳書No, 13

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.幹線設備						
	開閉器箱・分電盤	1M-AC1 波賀中	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器(バックスタット)MCCB3P100AF/100AT	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器MCCB2P50AF/20AT	1	個			
	デマンド監視装置	収納函含	1	個			
	警報盤	1窓	1	個			
	600V絶縁電線	IE5.5	16.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CET38	24.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(コログシ)	EM-CET38	8.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(架空)	EM-CET38	23.0	m			
	メッセンジャーワイヤー 波賀中	14mm	1	径間			
	ケーブルハンガー		29.0	個			
	600V絶縁ケーブル(管内)	EM-EEF2.0-2C	10.0	m			
	制御用ケーブル(コログシ)	EM-CEE2sq-2C	55.0	m			
	制御用ケーブル(架空)	EM-CEE2sq-2C	5.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	20.0	m			
	硬質ビニル電線管(埋設)	VE16	16.0	m			
	ねじなし電線管(露出)	EP19	10.0	m			

学校名

⑥波賀中学校

電気設備工事内訳書No, 14

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	ねじなし電線管(露出)	EP39	5.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-24	2	か所			
	線び類(1種金属線び)	本体 MMA	2.0	m			
	線び類(1種金属線び)	コーナーボックス MMA	1	個			
	フルボックス	SS200x200x200 WP-SUS	1	個			
	機械はつり(貫通)	25mm	1	か所			
	接地極	打込み棒 2連	2	か所			
	接地極埋設標(金属製)		2	枚			
	小計						
	改め						

学校名

⑥波賀中学校

電気設備工事内訳書No, 15

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.動力設備						
	開閉器箱・分電盤	1M-AC2 波賀中	1	個			
	600V絶縁電線	IE3.5	116.0	m			
	600V絶縁電線	IE5.5	74.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CE5.5sq-3C	116.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CET22	10.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(FEP)	EM-CET22	27.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	38.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP36	28.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP54	14.0	m			
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP40	27.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	5	か所			
	プルボックス	SS300x300x300 WP-SUS	2	個			
	プルボックス	SS500x500x300 WP-SUS	2	個			
	電動機・電極その他結線		5	台			
	土工事	根切 W400	4.35	m3			
	土工事	埋め戻し	3.26	m3			
	土工事	場内敷き均し	1.09	m3			

学校名

⑥波賀中学校

電気設備工事内訳書No, 16

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	埋設標示シート	2倍	27.0	m			
	支持材(配管壁面)		55	か所			
	小計						
	改め						

学校名

⑥波賀中学校

電気設備工事内訳書No, 17

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.空調計装設備						
	リモコンスイッチ盤	函体	1	個			
	線び類(1種金属線び)	本体 MMC	2	m			
	線び類(1種金属線び)	コーナーボックス MMC	1	個			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE1.25sq-2C	240.0	m			
	制御用ケーブル(コロガシ)	EM-CEE1.25sq-2C	174.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	39.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP36	18.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	7.0	m			
	ねじなし電線管(露出)	EP31	12.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	5	か所			
	プルボックス	SS200x200x200 WP-SUS	1	個			
	プルボックス	SS300x300x300 WP-SUS	4	個			
	機械はつり(貫通)	63mm	2	か所			
	小計						
	改め						

学校名

⑦千種中学校

電気設備工事内訳書No, 18

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	④千種中学校						
	1.幹線設備		1	式			
	2.動力設備		1	式			
	3.空調計装設備		1	式			
	計						

学校名

⑦千種中学校

電気設備工事内訳書No, 19

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.幹線設備						
	開閉器箱・分電盤	1M-AC1 千種中	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器MCCB3P100AF/100AT	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器MCCB2P50AF/20AT	1	個			
	デマンド監視装置		1	個			
	警報盤	1窓	1	個			
	配線器具(その他)	防雨入線カバー	1	個			
	600V絶縁電線	IE5.5	112.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CET38	30.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(コロガシ)	EM-CET38	4.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(FEP)	EM-CET38	4.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(架空)	EM-CET38	37.0	m			
	メッセンジャーワイヤー 千種中	5.5mm2	1	径間			
	メッセンジャーワイヤー 千種中	14mm	1	径間			
	ケーブルハンガー		83	個			
	600V絶縁ケーブル(コロガシ)	EM-EEF2.0-2C	3.0	m			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE2sq-2C	18.0	m			
	制御用ケーブル(コロガシ)	EM-CEE2sq-2C	11.0	m			

学校名

⑦千種中学校

電気設備工事内訳書No, 20

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	制御用ケーブル(FEP)	EM-CEE2sq-2C	68.0	m			
	制御用ケーブル(架空)	EM-CEE2sq-2C	54.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	18.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	30.0	m			
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP30	4.0	m			
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP50	4.0	m			
	線び類(1種金属線び)	本体 MMA	2.0	m			
	線び類(1種金属線び)	コーナーボックス MMA	1	個			
	プルボックス	SS200x200x200 WP-SUS	1	個			
	土工事	根切 W400	1.22	m3			
	土工事	埋め戻し	0.91	m3			
	土工事	場内敷き均し	0.30	m3			
	埋設標示シート	2倍	8.0	m			
	機械はつり(貫通)	38mm	1	か所			
	鋼管ポール	SH-6 支線含む	1	本			
	小計						
	改め						

学校名

⑦千種中学校

電気設備工事内訳書No, 21

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.動力設備						
	開閉器箱・分電盤	1M-AC2 千種中	1	個			
	600V絶縁電線	IE3.5	192.0	m			
	600V絶縁電線	IE5.5	80.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CE5.5sq-3C	192.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CET22	40.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	37.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP36	57.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP54	41.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	6	か所			
	プルボックス	SS300x300x300 WP-SUS	2	個			
	プルボックス	SS500x500x300 WP-SUS	5	個			
	電動機・電極その他結線		6	台			
	支持材(配管天井面)		63	か所			
	小計						
	改め						

学校名

⑦千種中学校

電気設備工事内訳書No, 22

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.空調計装設備						
	リモコンスイッチ盤	函体	1	個			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE1.25sq-2C	596.0	m			
	制御用ケーブル(コロガシ)	EM-CEE1.25sq-2C	106.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	36.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP36	24.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	65.0	m			
	ねじなし電線管(露出)	EP51	5.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	6	か所			
	プルボックス	SS300x300x300	2	個			
	プルボックス	SS300x300x300 WP-SUS	2	個			
	機械はつり(貫通)	63mm	3	か所			
	小計						
	改め						

工事名称

一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事

機械設備工事内訳書No. 1

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ	機械設備工事						
	①一宮南中学校		1.0	式			
	②一宮北中学校		1.0	式			
	③波賀中学校		1.0	式			
	④千種中学校		1.0	式			
	計						

学校名

①一宮南中学校

機械設備工事内訳書No, 2

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	機械設備工事						
	①一宮南中学校						
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ15.88	37.2	m			
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ9.52	37.2	m			
	ドレン管	VP25	43.2	m			
	冷媒管配管工	Φ15.88	37.2	m			
	冷媒管配管工	Φ9.52	37.2	m			
	ドレン管配管工	VP25	43.2	m			
	ぐっぴーバズーカシングルタイプ	KBHP-GP112-S3	5.0	台			
	多機能ワイヤードリモコン	KBOP-34MA1	5.0	台			
	風量ボリュームコントローラー	KBOP-VA02C	5.0	台			
	可変風向ガイド	KBOP-GV01B	5.0	個			
	室内機用ドレンソケット	KBOP-DS05	5.0	個			
	室外機用ドレンソケット	KBOP-DS06	5.0	個			
	防球ネット付スリム架台	ES-SBK20	5.0	台			
	集中ドレンパン	FM-DDP30B	5.0	台			
	フィルターセット	ES-BZF22E	5.0	組			
	ステンレスグラスウール保温筒	保温筒・鉄線・ポリエチレンフィルム・ステンレス鋼板	37.2	m			

学校名

①一宮南中学校

機械設備工事内訳書No, 3

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	空調機内外セット据付工	KBHP-GP112-S3	5.0	セット			
	リモコン・コントローラー盤機器取付・結線		5.0	組			
	計						
	改め						

学校名

②一宮北中学校

機械設備工事内訳書No. 4

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	機械設備工事						
	②一宮北中学校						
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ15.88	25.1	m			
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ9.52	25.1	m			
	ドレン管	VP25	30.1	m			
	冷媒管配管工	Φ15.88	25.1	m			
	冷媒管配管工	Φ9.52	25.1	m			
	ドレン管配管工	VP25	30.1	m			
	ぐっぴーバズーカシングルタイプ	KBHP-GP112-S3	5.0	台			
	多機能ワイヤードリモコン	KBOP-34MA1	5.0	台			
	風量ボリュームコントローラー	KBOP-VA02C	5.0	台			
	可変風向ガイド	KBOP-GV01B	5.0	個			
	室内機用ドレンソケット	KBOP-DS05	5.0	個			
	室外機用ドレンソケット	KBOP-DS06	5.0	個			
	防球ネット付スリム架台	ES-SBK20	5.0	台			
	集中ドレンパン	FM-DDP30B	5.0	台			
	フィルターセット	ES-BZF22E	5.0	組			
	ステンレスグラスウール保温筒	保温筒・鉄線・ポリエチレンフィルム・ステンレス鋼板	30.1	m			

学校名

②一宮北中学校

機械設備工事内訳書No, 5

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	空調機内外セット据付工	KBHP-GP112-S3	5.0	セット			
	リモコン・コントローラー盤機器取付・結線		5.0	組			
	計						
	改め						

学校名

③波賀中学校

機械設備工事内訳書No, 6

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	機械設備工事						
	③波賀中学校						
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ15.88	32.6	m			
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ9.52	32.6	m			
	ドレン管	VP25	35.6	m			
	冷媒管配管工	Φ15.88	32.6	m			
	冷媒管配管工	Φ9.52	32.6	m			
	ドレン管配管工	VP25	35.6	m			
	ぐっぴーバズーカシングルタイプ	KGHP-GP112-33相当	5.0	台			
	室内機ガードセット	図番号1～14	5.0	台			
	室内機ガードセット	図番号1～15	5.0	台			
	室内機ガードセット	図番号1～16	5.0	個			
	室内機ガードセット	図番号1～17	5.0	個			
	室内機ガードセット	図番号1～18	5.0	個			
	室内機ガードセット	図番号1～19	5.0	台			
	室内機ガードセット	図番号1～20	5.0	台			
	室内機ガードセット	図番号1～21	5.0	組			
	ステンレスグラスウール保温筒	保温筒・鉄線・ポリエチレンフィルム・ステンレス鋼板	32.6	m			

学校名

③波賀中学校

機械設備工事内訳書No. 7

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	空調機内外セット据付工	KGHP-GP112-33相当	5.0	セット			
	リモコン・コントローラー盤機器取付・結線		5.0	組			
	計						
	改め						

学校名

④千種中学校

機械設備工事内訳書No, 8

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	機械設備工事						
	④千種中学校						
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ15.88	33.4	m			
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ9.52	33.4	m			
	ドレン管	VP25	41.0	m			
	冷媒管配管工	Φ15.88	33.4	m			
	冷媒管配管工	Φ9.52	33.4	m			
	ドレン管配管工	VP25	41.0	m			
	ぐっぴーバズーカシングルタイプ	KBHP-GP112-S3	6.0	台			
	多機能ワイヤードリモコン	KBOP-34MA1	6.0	台			
	風量ボリュームコントローラー	KBOP-VA02C	6.0	台			
	可変風向ガイド	KBOP-GV01B	6.0	個			
	室内機用ドレンソケット	KBOP-DS05	6.0	個			
	室外機用ドレンソケット	KBOP-DS06	6.0	個			
	防球ネット付スリム架台	ES-SBK20	6.0	台			
	集中ドレンパン	FM-DDP30B	6.0	台			
	フィルターセット	ES-BZF22E	6.0	組			
	ステンレスグラスウール保温筒	保温筒・鉄線・ポリエチレンフィルム・ステンレス鋼板	33.4	m			

学校名

④千種中学校

機械設備工事内訳書No. 9

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	空調機内外セット据付工	KBHP-GP112-S3	6.0	セット			
	リモコン・コントローラー盤機器取付・結線		6.0	組			
	計						
	改め						

工事名

一宮南中学校他屋内運動場空調設備整備工事

処分費内訳書No, 1

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
IV	処分費						
	①一宮南中学校						
	手摺撤去処分	角型32×32・16×16	52.6	kg			
	コンクリートガラ処分		0.1	t			
	②一宮北中学校						
	手摺撤去処分		63.5	kg			
	コンクリートガラ処分		0.1	t			
	③波賀中学校						
	手摺撤去処分	鋼管30×30・丸鋼Φ13	35.1	kg			
	コンクリートガラ処分		0.1	t			
	④千種中学校						
	手摺撤去処分	Φ48.6・Φ9.0	52.0	kg			
	コンクリートガラ処分		0.1	t			
	計						
	改め						