

令和 7 年度 山崎西中学校他屋内運動場空調設備整備工事

見積内訳書

工事番号 宍教施工第070004号

施設名 山崎西中学校屋内運動場 他

工事箇所 兵庫県宍粟市山崎町鹿沢 地内他

工 種



宍 粟 市

工 事 費				工 事 概 要	
	実施	変更	増減額		
設計額 〔内消費税 基準適用〕 R7.8月	円 ( 円)	円 ( 円)	円 ( 円)	I.建築工事	1.0式
請負額	円 ( 円)	円 ( 円)	円 ( 円)	II.電気設備工事	1.0式
執行方法	請負		施工期間	III.機械設備工事	1.0式
			令和8年3月27日 限	IV.処分費	1.0式

工事名称

山崎西中学校他屋内運動場空調設備整備工事

NO	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費		1.00	式			
B	共通費						
a	共通仮設費	(積上分)	1.00	式			
		(率分)	1.00	式			
b	諸経費						
	現場管理費		1.00	式			
	一般管理費等		1.00	式			
	契約保証		1.00	式			
	合計(工事価格)	A+B	1.00	式			
	消費税	10%	1.00	式			
	総合計(設計工事費)						

工事名称

山崎西中学校他屋内運動場空調設備整備工事

共通費仮設(積上分)内訳書

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
B-a	共通仮設費(積上分)						
	交通誘導警備員B		18.0	人			
	石綿含有調査費		1.0	式			
	小計						
	改め						







学校名

①山崎西中学校

建築工事内訳書No, 3

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事						
	床養生	ビニールテープ・専用シート・ベニヤ等による養生	230.0	m <sup>2</sup>			
	内部硝子クリーニング		116.0	m <sup>2</sup>			
	ガラス内側硝子フィルム張り	サンゲツ エコリム70 同等品	116.0	m <sup>2</sup>			
	清掃・片付		230.0	m <sup>2</sup>			
	竣工時清掃		459.0	m <sup>2</sup>			
	くさび緊結式足場手摺先行方式	2ヶ月	395.0	m <sup>2</sup>			
	ローリングタワー	W1.50H3.70(2ヶ月)手摺・控枠付き	1.0	台			
	小計						
	改め						

学校名

①山崎西中学校

建築工事内訳書No, 4

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・シール工事						
	鉄筋D10	SD295	17.49	kg			
	鉄筋加工組立		17.49	kg			
	コンクリート	Fc21-15-20	0.37	m <sup>3</sup>			
	打設	人力打設	0.37	m <sup>3</sup>			
	型枠	打放型枠	1.72	m <sup>2</sup>			
	金こて	直均し仕上げ	2.44	m <sup>2</sup>			
	モルタルコテ押さえ		0.02	m <sup>2</sup>			
	穴明部モルタル詰め		6.60	m			
	シーリング(シリコン系2液)	10×10程度	10.9	m			
	小計						
	改め						

学校名

①山崎西中学校

建築工事内訳書No, 5

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.金属工事						
	ステンレス室外機架台	図示	3.0	箇所			
	雄ネジアンカー	BA-1612(susナット・ワッシャ・スプリングワッシャ共)	15.0	本			
	室外機基礎ステンレスアンカーボルト取付	M10長さ100mm(ナット・ワッシャ・スプリングワッシャ共)	12.0	本			
	室内機取付雌ネジアンカー	TC-1040(SUSナット・スプリングワッシャ・ワッシャ共)	60.0	本			
	差し筋アンカー	WD-1045(下向き)	12.0	本			
	アルミ天井点検口	額縁450角	2.0	箇所			
	小計						
	改め						

学校名

①山崎西中学校

建築工事内訳書No, 6

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事						
	Φ48.6鋼管切断		3.2	m			
	手摺支柱新設	Φ42.7	40.7	kg			
	同上加工		40.7	kg			
	溶接		3.2	m			
	コンクリート打設面目荒らし	清掃共(室外機基礎打設面)	0.8	m <sup>2</sup>			
	鉛クロムフリー錆止め		2.1	m <sup>2</sup>			
	素地こしらえ	C種	2.1	m <sup>2</sup>			
	SOP塗装		2.1	m <sup>2</sup>			
	穴明	Φ175 厚さ210	6.0	箇所			
	穴明	Φ63 厚さ200	12.0	箇所			
	構内既設アスファルト舗装	アスファルトカッター切	81.6	m			
	構内アスファルト改修	密粒度アスコンA-5-15	16.3	m <sup>2</sup>			
	構内コンクリートカッター入れ		55.5	m			
	構内コンクリートはつり	土間	45.5	m <sup>2</sup>			
	構内コンクリート	Fc18-8-40BB	4.6	m <sup>3</sup>			
	構内コンクリート打ち	人力	4.6	m <sup>3</sup>			
	構内コンクリート刷毛引き		45.5	m <sup>2</sup>			





学校名

②山崎南中学校

建築工事内訳書No, 9

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事						
	床養生		333.0	m <sup>2</sup>			
	内部硝子クリーニング		167.0	m <sup>2</sup>			
	ガラス内側硝子フィルム張り	サンゲツ エコリム70 同等品	167.0	m <sup>2</sup>			
	清掃・片付		333.0	m <sup>2</sup>			
	竣工時清掃		666.0	m <sup>2</sup>			
	くさび緊結式足場手摺先行方式	2ヶ月	484.0	m <sup>2</sup>			
	ローリングタワー		1.0	台			
	小計						
	改め						

学校名

②山崎南中学校

建築工事内訳書No, 10

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・シール工事						
	鉄筋D10	SD295	36.89	Kg			
	鉄筋加工組立		36.89	Kg			
	コンクリート	Fc21-15-20	0.73	m <sup>3</sup>			
	打設	人力打設	0.73	m <sup>3</sup>			
	型枠	打放	1.72	m <sup>2</sup>			
	金こて	直均し仕上げ	2.44	m <sup>2</sup>			
	防水モルタル金こて仕上げ	エクセネテック101	4.16	m <sup>2</sup>			
	モルタル金こて仕上げ		0.90	m <sup>2</sup>			
	穴明部モルタル詰め		4.70	m			
	シーリング(シリコン系2液)	10×10程度	9.00	m			
	小計						
	改め						

学校名

②山崎南中学校

建築工事内訳書No, 11

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.金属工事						
	雄ネジアンカー	BA-1612(susナット・ワッシャ・スプリングワッシャ共)	12.0	本			
	ステンレスアンカーボルト取付	M10長さ100mm(ナット・ワッシャ・スプリングワッシャ共)	12.0	本			
	室外機差し筋アンカー	WD-1045(下向き)	24.0	本			
	室内機取付雌ネジアンカー	TC-1040(SUSナット・スプリングワッシャ・ワッシャ共)	60.0	本			
	アルミ天井点検口		1.0	箇所			
	小計						
	改め						

学校名

②山崎南中学校

建築工事内訳書No, 12

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事						
	鋼管切断	Φ34・Φ27	3.3	m			
	手摺支柱鋼管新設	Φ34	16.9	kg			
	同上加工費		16.9	kg			
	同上溶接費		3.4	m			
	コンクリート打設面目荒らし	清掃共(室外機基礎打設面)	3.3	m <sup>2</sup>			
	鉛クロムフリー錆止め		0.7	m <sup>2</sup>			
	素地こしらえ	C種	0.7	m <sup>2</sup>			
	SOP塗装	素地こしらえ共	0.7	m <sup>2</sup>			
	壁研り部サンダー掛けケレン清掃		1.7	m <sup>2</sup>			
	エマルジョンペイント塗		1.7	m <sup>2</sup>			
	コンクリートカッター入れ	ギャラリー先端壁・犬走り	22.5	m			
	溝研り	犬走	2.6	m			
	コンクリートはつり	ハンドブレーカー	1.6	m <sup>3</sup>			
	穴明	Φ175 厚さ210	6.0	箇所			
	穴明	Φ38 厚さ200	12.0	箇所			
	構内既設アスファルト舗装	アスファルトカッター切	13.6	m			
	構内アスファルト改修	密粒度アスコンA-5-15	2.7	m <sup>2</sup>			

学校名

②山崎南中学校

建築工事内訳書No, 13

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	構内コンクリートカッター入れ		17.0	m			
	構内コンクリートはつり	土間	3.5	m <sup>2</sup>			
	構内コンクリート	Fc18-8-40BB	0.4	m <sup>3</sup>			
	構内コンクリート打ち	人力	0.4	m <sup>3</sup>			
	構内コンクリート刷毛引き		3.5	m <sup>2</sup>			
	小計						
	改め						



学校名

③山崎東中学校

建築工事内訳書No, 15

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.直接仮設工事						
	床養生		272.0	m <sup>2</sup>			
	清掃・片付		272.0	m <sup>2</sup>			
	竣工時清掃		543.0	m <sup>2</sup>			
	くさび緊結式足場手摺先行方式		241.9	m <sup>2</sup>			
	ローリングタワー	W1.50H3.70(2ヶ月)手摺・控枠付き	1.0	台			
	小計						
	改め						

学校名

③山崎東中学校

建築工事内訳書No, 16

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・シール工事						
	鉄筋D10	SD295	36.9	kg			
	鉄筋加工組立		36.9	kg			
	コンクリート	Fc21-15-20	0.7	m <sup>3</sup>			
	打設	人力打設	0.7	m <sup>3</sup>			
	型枠	打放	3.4	m <sup>2</sup>			
	金こて	直均し仕上げ	2.4	m <sup>2</sup>			
	モルタル金罫仕上げ		0.2	m <sup>2</sup>			
	穴明部モルタル詰め	Φ175	4.6	m			
	犬走ドレン配管部モルタル金こて		0.3	m <sup>2</sup>			
	シーリング(シリコン系2液)	10×10程度	7.9	m			
	小計						
	改め						

学校名

③山崎東中学校

建築工事内訳書No, 17

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.金属工事						
	差し筋アンカー	WD-1045	24.0	本			
	室外機アンカーボルト設置	M10長さ100(SUS)スプリングワッシャー・ナット・ワッシャー共	24.0	本			
	室内機取付雌ネジアンカー	TC-1040(SUSナット・スプリングワッシャー・ワッシャー共)	60.0	本			
	アルミ天井点検口	額縁450角	5.0	箇所			
	小計						
	改め						

学校名

③山崎東中学校

建築工事内訳書No, 18

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事						
	鋼管切断	Φ42.7鋼管切断	3.2	m			
	手摺支柱新設		0.4	kg			
	同上加工費		0.4	kg			
	溶接	Φ42.7	3.2	m			
	コンクリート打設面目荒らし	清掃共(室外機基礎打設面)	4.7	m <sup>2</sup>			
	鉛クロムフリー錆止め	ポンプ打ち(他工事と抱き合わせる)	1.9	m <sup>2</sup>			
	素地こしらえ	C種	1.9	m <sup>2</sup>			
	SOP塗装		1.9	m <sup>2</sup>			
	コンクリートカッター入れ	犬走	7.5	m			
	溝研り	犬走り	3.7	m			
	穴明	Φ175 厚さ210	6.0	箇所			
	穴明	Φ63 厚さ200	12.0	箇所			
	構内既設アスファルト舗装	アスファルトカッター切	36.0	m			
	構内アスファルト改修	密粒度アスコンAA-5-15	16.3	m <sup>2</sup>			
	構内コンクリートカッター入れ		7.2	m			
	構内コンクリート研り	土間	1.4	m <sup>2</sup>			
	構内コンクリート	Fc18-8-40BB	0.14	m <sup>3</sup>			

学校名

③山崎東中学校

建築工事内訳書No, 19

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	構内コンクリート打ち	人力	0.14	m <sup>3</sup>			
	構内コンクリート刷毛引き		1.4	m <sup>2</sup>			
	構内コンクリート型枠		0.7	m <sup>2</sup>			
	小計						
	改め						



学校名

①山崎西中学校

電気設備工事内訳書No, 2

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	①山崎西中学校						
	1.幹線設備		1	式			
	2.動力設備		1	式			
	3.空調計装設備		1	式			
	計						

学校名

①山崎西中学校

電気設備工事内訳書No, 3

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.幹線設備						
	開閉器箱・分電盤	1M-AC1 山崎西中	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器(バックスタット)MCCB3P100AF/100AT	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器MCCB2P50AF/20AT	1	個			
	デマンド監視装置	収納函含	1	個			
	警報盤	1窓	1	個			
	600V絶縁電線	IE5.5	116.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CET60	43.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(コログシ)	EM-CET60	4.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(FEP)	EM-CET60	137.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(CR)	EM-CET60	8.0	m			
	600V絶縁ケーブル(管内)	EM-EEF2.0-2C	4.0	m			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE2sq-2C	5.0	m			
	制御用ケーブル(コログシ)	EM-CEE2sq-2C	50.0	m			
	制御用ケーブル(FEP)	EM-CEE2sq-2C	95.0	m			
	ねじなし電線管(露出)	EP19	9.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP54	43.0	m			
	硬質ビニル電線管(埋設)	VE16	16.0	m			

学校名

①山崎西中学校

電気設備工事内訳書No, 4

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP30	95.0	m			
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP50	137.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-24	2	か所			
	線び類(1種金属線び)	本体 MMA	2.0	m			
	線び類(1種金属線び)	コーナーボックス MMA	1	個			
	プルボックス	SS200x200x200 WP-SUS	2	個			
	プルボックス	SS500x500x300 WP-SUS	2	個			
	土工事	根切 W400	17.80	m3			
	土工事	埋め戻し	16.73	m3			
	土工事	場内敷き均し	1.05	m3			
	埋設標示シート	2倍	127.0	m			
	接地極	打込み棒 2連	2	か所			
	接地極埋設標(金属製)		2	枚			
	機械はつり(貫通)	25mm	1	か所			
	支持材(配管天井面)		24	か所			
	小計						
	改め						

学校名

①山崎西中学校

電気設備工事内訳書No, 5

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.動力設備						
	600V絶縁電線	IE3.5	284.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CE5.5sq-3C	24.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(CR)	EM-CE5.5sq-3C	116.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	18.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	6	か所			
	ケーブルラック	高耐食ZAM W=600	35.0	m			
	ケーブルラック T分岐	高耐食ZAM W=600	1	個			
	電動機・電極その他結線		6	台			
	支持材(ケーブルラック)		17	か所			
	小計						
	改め						

学校名

①山崎西中学校

電気設備工事内訳書No, 6

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.空調計装設備						
	リモコンスイッチ盤	函体	1	個			
	線び類(1種金属線び)	本体 MMC	2.0	m			
	線び類(1種金属線び)	コーナーボックス MMC	1	個			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE1.25sq-2C	215.0	m			
	制御用ケーブル(コログシ)	EM-CEE1.25sq-2C	232.0	m			
	制御用ケーブル(CR)	EM-CEE1.25sq-2C	713.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	18.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	14.0	m			
	ねじなし電線管(露出)	EP51	14.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	6	か所			
	機械はつり(貫通)	63mm	2	か所			
	小計						
	改め						



学校名

②山崎南中学校

電気設備工事内訳書No, 8

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.幹線設備						
	開閉器箱・分電盤	1M-AC1 山崎南中	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器MCCB3P100AF/100AT	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器MCCB2P50AF/20AT	1	個			
	デマンド監視装置	収納函含	1	個			
	警報盤	1窓	1	個			
	600V絶縁電線	IE5.5	112.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CET38	11.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(FEP)	EM-CET38	45.0	m			
	600V絶縁ケーブル(管内)	EM-EEF2.0-2C	5.0	m			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE2sq-2C	12.0	m			
	制御用ケーブル(コログシ)	EM-CEE2sq-2C	72.0	m			
	制御用ケーブル(FEP)	EM-CEE2sq-2C	7.0	m			
	600VケーブルMLFC	150mm <sup>2</sup>	11.0	m			
	600VケーブルMLFC(撤去)	100mm <sup>2</sup>	11.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	11.0	m			
	ねじなし電線管(露出)	EP19	13.0	m			
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP30	7.0	m			

学校名

②山崎南中学校

電気設備工事内訳書No, 9

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP50	9.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-24	4	か所			
	線び類(1種金属線び)	本体 MMA	2.0	m			
	線び類(1種金属線び)	コーナーボックス MMA	1	個			
	プルボックス	SS200x200x200 WP-SUS	2	個			
	プルボックス	SS500x500x300 WP-SUS	1	個			
	土工事	根切 W400	2.48	m3			
	土工事	埋め戻し	1.86	m3			
	土工事	場内敷き均し	0.62	m3			
	埋設標示シート	2倍	16.0	m			
	機械はつり(貫通)	25mm	1	か所			
	小計						
	改め						

学校名

②山崎南中学校

電気設備工事内訳書No, 10

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.動力設備						
	600V絶縁電線	IE3.5	314.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CE5.5sq-3C	314.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	44.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	19.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP54	80.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	6	か所			
	プルボックス	SS300x300x300 WP-SUS	2	個			
	プルボックス	SS500x500x300 WP-SUS	4	個			
	電動機・電極その他結線		6	台			
	支持材(配管壁面)		49	か所			
	小計						
	改め						

学校名

②山崎南中学校

電気設備工事内訳書No, 11

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.空調計装設備						
	リモコンスイッチ盤	函体	1	個			
	線び類(1種金属線び)	本体 MMC	2.0	m			
	線び類(1種金属線び)	コーナーボックス MMC	1	個			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE1.25sq-2C	327.0	m			
	制御用ケーブル(コログシ)	EM-CEE1.25sq-2C	251.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	44.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP36	18.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	22.0	m			
	ねじなし電線管(露出)	EP51	6.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	6	か所			
	プルボックス	SS200x200x200 WP-SUS	1	個			
	プルボックス	SS300x300x300 WP-SUS	3	個			
	機械はつり(貫通)	63mm	2	か所			
	小計						
	改め						

学校名

③山崎東中学校

電気設備工事内訳書No, 12

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	③山崎東中学校						
	1.幹線設備		1	式			
	2.動力設備		1	式			
	3.空調計装設備		1	式			
	計						

学校名

③山崎東中学校

電気設備工事内訳書No, 13

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.幹線設備						
	開閉器箱・分電盤	S-AC1 山崎東中	1	個			
	開閉器箱・分電盤	1M-AC1 山崎東中	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器MCCB2P50AF/20AT	1	個			
	デマンド監視装置	収納函含	1	個			
	警報盤	1窓	1	個			
	600V絶縁電線	IE5.5	406.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CET38	4.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CET100	90.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(FEP)	EM-CET100	109.0	m			
	600V絶縁ケーブル(管内)	EM-EEF2.0-2C	5.0	m			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE2sq-2C	5.0	m			
	制御用ケーブル(コログシ)	EM-CEE2sq-2C	91.0	m			
	制御用ケーブル(FEP)	EM-CEE2sq-2C	11.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP82	90.0	m			
	ねじなし電線管(露出)	EP19	9.0	m			
	ねじなし電線管(露出)	EP51	4.0	m			
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP30	11.0	m			

学校名

③山崎東中学校

電気設備工事内訳書No, 14

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP80	87.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-24	3	か所			
	線び類(1種金属線び)	本体 MMA	2.0	m			
	線び類(1種金属線び)	コーナーボックス MMA	1	個			
	プルボックス	SS200x200x200 WP-SUS	2	個			
	プルボックス	SS800x800x500 WP-SUS	4	個			
	土工事	根切 W400	17.47	m3			
	土工事	埋め戻し	15.14	m3			
	土工事	場内敷き均し	2.33	m3			
	埋設標示シート	2倍	120.0	m			
	機械はつり(貫通)	25mm	1	か所			
	機械はつり(貫通)	100mm	1	か所			
	ハントホール	H1-6	2	基			
	支持材(配管壁面)		37	か所			
	小計						
	改め						

学校名

③山崎東中学校

電気設備工事内訳書No, 15

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.動力設備						
	開閉器箱・分電盤	1M-AC2 山崎東中	1	個			
	600V絶縁電線	IE3.5	77.0	m			
	600V絶縁電線	IE5.5	155.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CE5.5sq-3C	77.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CET38	78.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	42.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	90.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP54	3.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	6	か所			
	プルボックス	SS300x300x300 WP-SUS	1	個			
	プルボックス	SS500x500x300 WP-SUS	5	個			
	電動機・電極その他結線		6	台			
	支持材(配管壁面)		41	か所			
	小計						
	改め						

学校名

③山崎東中学校

電気設備工事内訳書No, 16

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.空調計装設備						
	リモコンスイッチ盤	函体	1	個			
	線び類(1種金属線び)	本体 MMC	2	m			
	線び類(1種金属線び)	コーナーボックス MMC	1	個			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE1.25sq-2C	326.0	m			
	制御用ケーブル(コロガシ)	EM-CEE1.25sq-2C	209.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	35.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP36	15.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	20.0	m			
	ねじなし電線管(露出)	EP51	10.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	6	か所			
	プルボックス	SS300x300x300 WP-SUS	3	個			
	機械はつり(貫通)	63mm	2	か所			
	小計						
	改め						



学校名

①山崎西中学校

機械設備工事内訳書No, 2

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	①山崎西中学校						
	空調設備工事						
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ15.88	42.1	m			
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ9.52	42.1	m			
	ドレン管	冷媒管同数	76.5	m			
	冷媒管配管工	Φ15.88	42.1	m			
	冷媒管配管工	Φ9.52	42.1	m			
	ドレン管配管工	VP25	76.5	m			
	ぐっぴーバズーカシングルタイプ	KBHP-GP112-S3	6.0	台			
	多機能ワイヤードリモコン	KBOP-34MA1	6.0	台			
	風量ボリュームコントローラー	KBOP-VA02C	6.0	台			
	可変風向ガイド	KBOP-GV01B	6.0	個			
	室内機用ドレンソケット	KBOP-DS05	6.0	個			
	室外機用ドレンソケット	KBOP-DS06	6.0	個			
	防球ネット付スリム架台	ES-SBK20	6.0	台			
	集中ドレンパン	FM-DDP30B	6.0	台			
	フィルターセット	ES-BZF22E	6.0	組			
	ステンレスグラスウール保温筒	保温筒・鉄線・ポリエチレンフィルム・ステンレス鋼板	47.5	m			

学校名

①山崎西中学校

機械設備工事内訳書No, 3

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	空調機内外セット据付工	ES-BZF22E	6.0	セット			
	リモコン・コントローラー盤機器取付・結線		6.0	組			
	計						
	改め						

学校名

②山崎南中学校

機械設備工事内訳書No, 4

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	空調設備工事						
	②山崎南中学校						
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ15.88	54.8	m			
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ9.52	54.8	m			
	ドレン管	VP25	61.1	m			
	冷媒管配管工	Φ15.88	54.8	m			
	冷媒管配管工	Φ9.52	54.8	m			
	ドレン管配管工	VP25	61.1	m			
	ぐっぴーバズーカシングルタイプ	KBHP-GP112-S3	6.0	台			
	多機能ワイヤードリモコン	KBOP-34MA1	6.0	台			
	風量ボリュームコントローラー	KBOP-VA02C	6.0	台			
	可変風向ガイド	KBOP-GV01B	6.0	個			
	室内機用ドレンソケット	KBOP-DS05	6.0	個			
	室外機用ドレンソケット	KBOP-DS06	6.0	個			
	防球ネット付スリム架台	ES-SBK20	6.0	台			
	集中ドレンパン	FM-DDP30B	6.0	台			
	フィルターセット	ES-BZF22E	6.0	組			
	ステンレスグラスウール保温筒	保温筒・鉄線・ポリエチレンフィルム・ステンレス鋼板	62.8	m			

学校名

②山崎南中学校

機械設備工事内訳書No, 5

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	空調機内外セット据付工	KBHP-GP112-S3	6.0	セット			
	リモコン・コントローラー盤機器取付・結線		6.0	組			
	計						
	改め						

学校名

③山崎東中学校

機械設備工事内訳書No, 6

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	空調設備工事						
	③山崎東中学校						
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ15.88	38.9	m			
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ9.52	38.9	m			
	ドレン管	VP25	50.1	m			
	冷媒管配管工	Φ15.88	38.9	m			
	冷媒管配管工	Φ9.52	38.9	m			
	ドレン管配管工	VP25	50.1	m			
	ぐっぴーバズーカシングルタイプ	KBHP-GP112-S3	6.0	台			
	多機能ワイヤードリモコン	KBOP-34MA1	6.0	台			
	風量ボリュームコントローラー	KBOP-VA02C	6.0	台			
	可変風向ガイド	KBOP-GV01B	6.0	個			
	室内機用ドレンソケット	KBOP-DS05	6.0	個			
	室外機用ドレンソケット	KBOP-DS06	6.0	個			
	防球ネット付スリム架台	ES-SBK20	6.0	台			
	集中ドレンパン	FM-DDP30B	6.0	台			
	フィルターセット	ES-BZF22E	6.0	組			
	ステンレスグラスウール保温筒	保温筒・鉄線・ポリエチレンフィルム・ステンレス鋼板	38.9	m			

学校名

③山崎東中学校

機械設備工事内訳書No, 7

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	空調機内外セット据付工	KBHP-GP112-S3	6.0	セット			
	リモコン・コントローラー盤機器取付・結線		6.0	組			
	計						
	改め						

工事名

山崎西中学校他屋内運動場空調設備整備工事

処分費内訳書No, 1

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
IV	処分費						
	①山崎西中学校						
	手摺撤去処分	鋼管	105.6	kg			
	コンクリートガラ処分		0.2	t			
	②山崎南中学校						
	手摺撤去処分		92.0	kg			
	コンクリートガラ処分		0.7	t			
	③山崎東中学校						
	手摺撤去処分	Φ42.7	74.5	kg			
	コンクリートガラ処分		0.4	t			
	計						
	改め						