

令和 7 年度 河東小学校他屋内運動場空調設備整備工事 見積内訳書

工事番号 宍教施工第070008号

施設名 河東小学校屋内運動場 他

工事箇所 兵庫県宍粟市山崎町神谷 地内他

工 種



宍 粟 市

工 事 費				工 事 概 要	
	実施	変更	増減額	I. 建築工事 1.0式 II. 電気設備工事 1.0式 III. 機械設備工事 1.0式 IV. 処分費 1.0式	
設計額 内消費税 基準適用 R7.9月	円 (円)	円 (円)	円 (円)		
請 負 額	円 (円)	円 (円)	円 (円)		
執行方法	請負	施工期間	令和8年3月27日 限		

工事名称

河東小学校他屋内運動場空調設備整備工事

NO	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費		1.00	式			
B	共通費						
a	共通仮設費	(積上分)	1.00	式			
		(率分)	1.00	式			
b	諸経費						
	現場管理費		1.00	式			
	一般管理費等		1.00	式			
	契約保証		1.00	式			
	合計(工事価格)	A+B	1.00	式			
	消費税	10%	1.00	式			
	総合計(設計工事費)						

工事名称

河東小学校他屋内運動場空調設備整備工事

共通費仮設(積上分)内訳書

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
B-a	共通仮設費(積上分)						
	交通誘導警備員B		24.0	人			
	石綿含有調査費		1.0	式			
	小計						
	改め						

工事名称

河東小学校他屋内運動場空調設備整備工事

直接工事費内訳書

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	建築工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 1
II	電気設備工事		1.0	式			電気設備工事内訳書No, 1
III	機械設備工事		1.0	式			機械設備工事内訳書No, 1
IV	処分費		1.0	式			処分費内訳書No, 1
	計						

工事名称

河東小学校他屋内運動場空調設備整備工事

建築工事内訳書No, 1

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
I	建築工事						
	①河東小学校		1.0	式			建築工事内訳書No, 2
	②神野小学校		1.0	式			建築工事内訳書No, 7
	③葛沢小学校		1.0	式			建築工事内訳書No, 12
	④波賀小学校		1.0	式			建築工事内訳書No, 17
	計						

学校名

①河東小学校

建築工事内訳書No, 2

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	①河東小学校						
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 3
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・防水工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 4
	3.金属工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 5
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 6
	計						

学校名

①河東小学校

建築工事内訳書No, 3

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事						
	床養生		264.0	m ²			
	内部硝子クリーニング		125.0	m ²			
	硝子内側硝子フィルム張り	サンゲツ エコリム70 同等品	125.0	m ²			
	清掃・片付		264.0	m ²			
	竣工時清掃		528.0	m ²			
	くさび緊結式足場手摺先行方式	2ヶ月W600	327.0	m ²			
	ローリングタワー	W1.50H3.70(2ヶ月)手摺・控枠付き	1.0	台			
	小計						
	改め						

学校名

①河東小学校

建築工事内訳書No, 4

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・防水工事						
	鉄筋D10	SD295	31.7	kg			
	鉄筋加工組立		31.7	kg			
	コンクリート	Fc21-15-20	0.5	m ³			
	打設	人力打設	0.5	m ³			
	型枠	打放	0.9	m ²			
	金こて	直均し仕上げ	7.9	m ²			
	穴明部モルタル詰め	Φ175、Φ63	3.8	m			
	シーリング(シリコン系2液)	同上端部	6.0	m			
	小計						
	改め						

学校名

①河東小学校

建築工事内訳書No, 5

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.金属工事						
	差し筋アンカー	WD-1045	16.0	本			
	室外機アンカーボルト設置	M10長さ100(SUSスプリングワッシャ・ナット・ワッシャ共)	16.0	箇所			
	室内機取付雌ネジアンカー	CT-1040	40.0	本			
	天井アルミ点検口	450×450	2.0	個所			
	小計						
	改め						

学校名

①河東小学校

建築工事内訳書No, 6

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事						
	鋼管切断	Φ48.6	2.4	m			
	手摺支柱新設	Φ48.6	35.2	kg			
	同上加工手間	同上	35.2	kg			
	溶接		2.4	m			
	コンクリート打設面目荒らし		3.2	m ²			
	鉛クロムフリー錆止め		1.4	m ²			
	素地こしらえ	C種	1.4	m ²			
	SOP塗装		1.4	m ²			
	穴明	Φ175 厚さ210程度	4.0	箇所			
	穴明	Φ63 厚さ100	8.0	箇所			
	小計						
	改め						

学校名

②神野小学校

建築工事内訳書No, 7

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	②神野小学校						
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 8
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・防水工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 9
	3.金属工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 10
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 11
	計						

学校名

②神野小学校

建築工事内訳書No, 8

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事						
	床養生		203.0	m ²			
	内部硝子クリーニング		204.0	m ²			
	ガラス内側硝子フィルム張り	サンゲツ エコリム70 同等品	204.0	m ²			
	清掃・片付		204.0	m ²			
	竣工時清掃		407.0	m ²			
	くさび緊結式足場手摺先行方式	2ヶ月W600	427.0	m ²			
	ローリングタワー	W1.50H3.70(2ヶ月)手摺・控枠付き	1.0	台			
	小計						
	改め						

学校名

②神野小学校

建築工事内訳書No, 9

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・防水工事						
	鉄筋D10	SD295	37.0	Kg			
	鉄筋加工組立		37.0	Kg			
	コンクリート	Fc21-15-20	0.7	m ³			
	打設	人力打設	0.7	m ³			
	型枠	打放	3.4	m ²			
	金こて	直均し仕上げ	4.9	m ²			
	穴明部モルタル詰め	Φ175、Φ63	5.7	m			
	シーリング(シリコン系2液)	10×10程度	7.5	m			
	小計						
	改め						

学校名

②神野小学校

建築工事内訳書No, 10

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.金属工事						
	差し筋アンカー	WD-1045	24.0	本			
	室外機アンカーボルト設置	M10長さ100(SUSスプリングワッシャ・ナット・ワッシャ共)	24.0	箇所			
	室内機取付雌ネジアンカー	CT-1040	60.0	本			
	天井アルミ点検口	450×450	1.0	個所			
	小計						
	改め						

学校名

②神野小学校

建築工事内訳書No, 11

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事						
	鋼管切断	Φ48,6	76.5	m			
	手摺支柱新設	Φ48,6	49.6	kg			
	同上加工費		49.6	kg			
	同上溶接費		3.7	m			
	鉛クロムフリー錆止め		19.8	m ²			
	素地こしらえ	C種	19.8	m ²			
	SOP塗装		19.8	m ²			
	穴明	Φ175 厚さ210程度	6.0	箇所			
	穴明	Φ63 厚さ200	12.0	箇所			
	構内既設アスファルト舗装	アスファルトカッター切	40.0	m			
	構内アスファルト舗装新設	密粒度アスコンA-5-15	8.0	m ²			
	小計						
	改め						

学校名

③葛沢小学校

建築工事内訳書No, 12

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	③葛沢小学校						
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 13
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・防水工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 14
	3.金属工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 15
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 16
	計						

学校名

③ 蔦沢小学校

建築工事内訳書No, 13

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事						
	床養生		226.0	m ²			
	内部硝子クリーニング		88.1	m ²			
	硝子内側硝子フィルム張り	サンゲツ エコリム70 同等品	88.1	m ²			
	清掃・片付		226.0	m ²			
	竣工時清掃		452.0	m ²			
	くさび緊結式足場手摺先行方式	2ヶ月W600	293.0	m ²			
	ローリングタワー	W1.50H3.70(2ヶ月)手摺・控枠付き	1.0	台			
	小計						
	改め						

学校名

③ 葛沢小学校

建築工事内訳書No, 14

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・防水工事						
	鉄筋D10	SD295	24.8	kg			
	鉄筋加工組立		24.8	kg			
	コンクリート	Fc21-15-20	0.5	m ³			
	打設	人力打設	0.5	m ³			
	普通型枠		0.4	m ²			
	打放型枠		2.0	m ²			
	金こて	直均し仕上げ	3.3	m ²			
	穴明部モルタル詰め	Φ175	2.2	m			
	シーリング(シリコン系2液)	10×10程度	4.4	m			
	防水モルタル金鋺押さえ	ポリマーセメント系エクセルテック101相当	1.2	m ²			
	小計						
	改め						

学校名

③ 葛沢小学校

建築工事内訳書No. 15

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.金属工事						
	差し筋アンカー	WD-1045	21.0	本			
	室外機アンカーボルト設置	M10長さ100(SUSスプリングワッシャ・ナット・ワッシャ共)	16.0	カ所			
	室内機取付雌ネジアンカー	TC-1040(SUSナット・スプリングワッシャ・ワッシャ共)	40.0	本			
	天井アルミ点検口	450×450	4.0	個所			
	小計						
	改め						

学校名

③ 葛沢小学校

建築工事内訳書No. 16

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事						
	コンクリート打設面 目荒らし	清掃共(室外機基礎打設面)	3.2	m ²			
	穴明	Φ175 厚さ210程度	5.0	箇所			
	穴明部モルタル詰め	Φ175	2.2	m			
	壁下地撤去	胴縁組	4.0	m ²			
	壁仕上げ撤去	板	8.0	m ²			
	笠木撤去		4.0	m			
	笠木新設		12.0	m ²			
	笠木EP塗	細物素地こしらえ共	12.0	m ²			
	カッター入れ		7.1	m			
	溝研り		3.5	m			
	モルタル金コテ		0.2	m ²			
	小計						
	改め						

学校名

④波賀小学校

建築工事内訳書No, 17

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	④波賀小学校						
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 18
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・防水工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 19
	3.金属工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 20
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 21
	計						

学校名

④波賀小学校

建築工事内訳書No, 18

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事						
	床養生		252.0	m ²			
	内部硝子クリーニング		125.0	m ²			
	硝子内側硝子フィルム張り		125.0	m ²			
	清掃・片付		252.0	m ²			
	竣工時清掃		504.0	m ²			
	くさび緊結式足場手摺先行方式(W600)2月		283.0	m ²			
	ローリングタワー	W1.50H3.70(2ヶ月)手摺・控枠付き	1.0	台			
	小計						
	改め						

学校名

④波賀小学校

建築工事内訳書No, 19

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・防水工事						
	鉄筋D10	SD295	98.4	kg			
	鉄筋加工組立		98.4	kg			
	コンクリート	Fc21-15-20	0.5	m ³			
	打設	人力打ち	0.5	m ³			
	打放型枠		1.1	m ²			
	金こて	直均し仕上げ	3.3	m ²			
	穴明部モルタル詰め	Φ175、Φ63	6.0	m			
	シーリング(シリコン系2液)	10×10程度	6.0	m			
	小計						
	改め						

学校名

④波賀小学校

建築工事内訳書No, 20

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.金属工事						
	差し筋アンカー	WD-1045下向き	16.0	本			
	室外機アンカーボルト設置	M10長さ100(SUSスプリングワッシャ・ナット・ワッシャ共)	16.0	箇所			
	室内機取付雌ネジアンカー	TC-1040(SUSナット・スプリングワッシャ・ワッシャ共)	40.0	本			
	天井アルミ点検口	450×450	1.0	個所			
	小計						
	改め						

学校名

④波賀小学校

建築工事内訳書No, 21

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事						
	鋼管切断	Φ48.6丸型鋼管切断	2.4	m			
	手摺支柱新設	Φ48.6丸型鋼管	67.0	kg			
	加工手間		67.0	kg			
	溶接		2.4	m			
	コンクリート打設面目荒らし		3.2	m ²			
	鉛クロムフリー錆止め		0.7	m ²			
	素地こしらえ	C種	1.2	m ²			
	SOP塗装		1.2	m ²			
	穴明	Φ175 厚さ210程度	4.0	箇所			
	穴明	Φ63 厚さ100	8.0	箇所			
	構内既設アスファルト舗装	アスファルトカッター切	57.0	m			
	構内アスファルト舗装新設	密粒度アスコンA-5-15	11.0	m ²			
	小計						
	改め						

工事名称

河東小学校他屋内運動場空調設備整備工事

電気設備工事内訳書No, 1

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	電気設備工事						
	①河東小学校		1	式			内訳書No, 2
	②神野小学校		1	式			内訳書No, 7
	③葛沢小学校		1	式			内訳書No, 13
	④波賀小学校		1	式			内訳書No, 18
	計						

学校名

①河東小学校

電気設備工事内訳書No, 2

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	①河東小学校						
	1.幹線設備		1	式			内訳書No, 4
	2.動力設備		1	式			内訳書No, 5
	3.空調計装設備		1	式			内訳書No, 6
	計						

学校名

①河東小学校

電気設備工事内訳書No, 3

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.幹線設備						
	開閉器箱・分電盤	1M-AC1 河東小	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器MCCB2P50AF/20AT	1	個			
	デマンド監視装置		1	個			
	警報盤	1窓	1	個			
	600V絶縁電線	HIV2.0mm2	4.0	m			
	600V絶縁電線	IE5.5	281.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CET60	10.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(FEP)	EM-CET60	138.0	m			
	600V絶縁ケーブル(コロガシ)	EM-EEF2.0-2C	2.0	m			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE2sq-2C	3.0	m			
	制御用ケーブル(コロガシ)	EM-CEE2sq-2C	17.0	m			
	制御用ケーブル(FEP)	EM-CEE2sq-2C	69.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	3.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	3.0	m			
	ねじなし電線管(露出)	EP51	7.0	m			
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP30	8.0	m			
	線び類(1種金属線び)	本体 MMA	2.0	m			

学校名

①河東小学校

電気設備工事内訳書No, 4

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	線び類(1種金属線び)	コーナーボックス MMA	1	個			
	プルボックス 接地端子付	SS200x200x200 WP-SUS	1	個			
	プルボックス 接地端子付	SS500x500x300 WP-SUS	1	個			
	土工事	根切	1.35	m3			
	土工事	埋め戻し	1.02	m3			
	土工事	場内敷き均し	0.33	m3			
	埋設標示シート	2倍	8.0	m			
	機械はつり(貫通)	32mm	1	か所			
	機械はつり(貫通)	63mm	1	か所			
	小計						
	改め						

学校名

①河東小学校

電気設備工事内訳書No, 5

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.動力設備						
	600V絶縁電線	IE3.5	156.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CE5.5sq-3C	156.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	35.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	61.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	4.0	か所			
	プルボックス 接地端子付	SS300x300x300 WP-SUS	2	個			
	プルボックス 接地端子付	SS500x500x300 WP-SUS	1	個			
	電動機・電極その他結線		4	台			
	支持材(配管天井面)		14	か所			
	支持材(配管壁面)	ブラケット 支持部	20	か所			
	小計						
	改め						

学校名

①河東小学校

電気設備工事内訳書No, 6

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.空調計装設備						
	リモコンスイッチ盤	函体	1	個			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE1.25sq-2C	140.0	m			
	制御用ケーブル(コロガシ)	EM-CEE1.25sq-2C	191.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	40.0	m			
	ねじなし電線管(露出)	EP39	10.0	m			
	線ぴ類(1種金属線ぴ)	本体 MMC	2.0	m			
	線ぴ類(1種金属線ぴ)	コーナーボックス MMC	1	個			
	プルボックス 接地端子付	SS300x300x300	2	個			
	プルボックス 接地端子付	SS300x300x300 WP-SUS	2	個			
	電動機その他接続材	F2WP-30	4	か所			
	機械はつり(貫通)	50mm	6	か所			
	小計						
	改め						

学校名

②神野小学校

電気設備工事内訳書No, 7

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	②神野小学校						
	1.幹線設備		1	式			内訳書No, 10
	2.動力設備		1	式			内訳書No, 11
	3.空調計装設備		1	式			内訳書No, 12
	計						

学校名

②神野小学校

電気設備工事内訳書No, 8

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.幹線設備						
	開閉器箱・分電盤	1M-AC1 神野小	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器MCCB2P50AF/20AT	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器MCCB3P150AF/150AT	1	個			
	デマンド監視装置		1	個			
	警報盤	1窓	1.0	個			
	600V絶縁電線	HIV2.0mm2	4.0	m			
	600V絶縁電線	HIV38mm2	6.0	m			
	600V絶縁電線	IE8	148.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CET60	48.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(FEP)	EM-CET60	20.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(架空)	EM-CET60	21.0	m			
	600V絶縁ケーブル(コロガシ)	EM-EEF2.0-2C	2.0	m			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE2sq-2C	24.0	m			
	制御用ケーブル(コロガシ)	EM-CEE2sq-2C	10.0	m			
	制御用ケーブル(FEP)	EM-CEE2sq-2C	20.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP22	24.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	20	m			

学校名

②神野小学校

電気設備工事内訳書No, 9

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP30	20.0	m			
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP50	20.0	m			
	硬質ビニル電線管(埋設)	VE16	5.0	m			
	線ぴ類(1種金属線ぴ)	本体 MMA	2.0	m			
	線ぴ類(1種金属線ぴ)	コーナーボックス MMA	1	個			
	フルボックス 接地端子付	SS200x200x200 WP-SUS	1	個			
	フルボックス 接地端子付	SS500x500x300 WP-SUS	2	個			
	土工事	根切	3.20	m3			
	土工事	埋め戻し	2.40	m3			
	土工事	場内敷き均し	0.80	m3			
	埋設標示シート	2倍	20.0	m			
	接地極	打込み棒 2連	1	か所			
	接地極埋設標(金属製)		1	枚			
	メッセンジャーワイヤー 神野小	22mm	1	径間			
	ケーブルハンガー		33	個			
	機械はつり(貫通)	28mm	2	か所			
	機械はつり(貫通)	50mm	1	か所			

学校名

②神野小学校

電気設備工事内訳書No. 10

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	小計						
	改め						

学校名

②神野小学校

電気設備工事内訳書No, 11

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.動力設備						
	600V絶縁電線	IE3.5	279.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CE5.5sq-3C	279.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	55.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	28.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP54	56.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	6	か所			
	プルボックス 接地端子付	SS300x300x300 WP-SUS	2	個			
	プルボックス 接地端子付	SS500x500x300 WP-SUS	2	個			
	電動機・電極その他結線		6	台			
	支持材(配管天井面)		26	か所			
	支持材(配管壁面)	ブラケット 支持部	23	か所			
	小計						
	改め						

学校名

②神野小学校

電気設備工事内訳書No, 12

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.空調計装設備						
	リモコンスイッチ盤	函体	1	個			
	線び類(1種金属線び)	本体 MMC	2.0	m			
	線び類(1種金属線び)	コーナーボックス MMC	1	個			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE1.25sq-2C	264.0	m			
	制御用ケーブル(コロガシ)	EM-CEE1.25sq-2C	274.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	50.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP36	26.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	10.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	6	か所			
	プルボックス 接地端子付	SS300x300x300 WP-SUS	1	個			
	機械はつり(貫通)	50mm	5	か所			
	小計						
	改め						

学校名

③ 葛沢小学校

電気設備工事内訳書No, 13

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	③ 葛沢小学校						
	1.幹線設備		1	式			内訳書No, 15
	2.動力設備		1	式			内訳書No, 16
	3.空調計装設備		1	式			内訳書No, 17
	計						

学校名

③葛沢小学校

電気設備工事内訳書No, 14

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.幹線設備						
	開閉器箱・分電盤	1M-AC1 葛沢小	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器MCCB2P50AF/20AT	1	個			
	デマンド監視装置		1	個			
	警報盤	1窓	1	個			
	600V絶縁電線	HIV2.0mm2	4.0	m			
	600V絶縁電線	IE5.5	68.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CET38	24.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(FEP)	EM-CET38	10.0	m			
	600V絶縁ケーブル(コロガシ)	EM-EEF2.0-2C	2.0	m			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE2sq-2C	37.0	m			
	制御用ケーブル(コロガシ)	EM-CEE2sq-2C	14.0	m			
	制御用ケーブル(FEP)	EM-CEE2sq-2C	10.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP22	37.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	24.0	m			
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP30	7.0	m			
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP50	7.0	m			
	線ぴ類(1種金属線ぴ)	本体 MMA	2.0	m			

学校名

③葛沢小学校

電気設備工事内訳書No, 15

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	線び類(1種金属線び)	コーナーボックス MMA	1	個			
	プルボックス 接地端子付	SS200x200x200 WP-SUS	3	個			
	プルボックス 接地端子付	SS500x500x300 WP-SUS	2	個			
	小計						
	改め						

学校名

③葛沢小学校

電気設備工事内訳書No, 16

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.動力設備						
	600V絶縁電線	IE3.5	137.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CE5.5sq-3C	137.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(コログシ)	EM-CE5.5sq-3C	28.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	31.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	53.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	4	か所			
	プルボックス 接地端子付	SS300x300x300 WP-SUS	3	個			
	プルボックス 接地端子付	SS500x500x300 WP-SUS	1	個			
	電動機・電極その他結線		4	台			
	支持材(配管壁面)	ブラケット 支持部	25	か所			
	機械はつり(貫通)	50mm	6	か所			
	小計						
	改め						

学校名

③葛沢小学校

電気設備工事内訳書No, 17

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.空調計装設備						
	リモコンスイッチ盤	函体	1	個			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE1.25sq-2C	239.0	m			
	制御用ケーブル(コロガシ)	EM-CEE1.25sq-2C	196.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	33.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP36	43.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	4	か所			
	線び類(1種金属線び)	本体 MMC	2.0	m			
	線び類(1種金属線び)	コーナーボックス MMC	1	個			
	小計						
	改め						

学校名

④波賀小学校

電気設備工事内訳書No, 18

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	④波賀小学校						
	1.幹線設備		1	式			内訳書No, 20
	2.動力設備		1	式			内訳書No, 21
	3.空調計装設備		1	式			内訳書No, 22
	計						

学校名

④波賀小学校

電気設備工事内訳書No, 19

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.幹線設備						
	開閉器箱・分電盤	1M-AC1 波賀小	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器MCCB2P50AF/20AT	1	個			
	デマンド監視装置		1	個			
	警報盤	1窓	1	個			
	600V絶縁電線	HIV2.0mm2	4.0	m			
	600V絶縁電線	IE5.5	277.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CET60	103.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(FEP)	EM-CET60	36.0	m			
	600V絶縁ケーブル(コロガシ)	EM-EEF2.0-2C	2.0	m			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE2sq-2C	10.0	m			
	制御用ケーブル(コロガシ)	EM-CEE2sq-2C	72.0	m			
	制御用ケーブル(FEP)	EM-CEE2sq-2C	36.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP22	10.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP54	103.0	m			
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP30	36.0	m			
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP50	36.0	m			
	線び類(1種金属線び)	本体 MMA	2.0	m			

学校名

④波賀小学校

電気設備工事内訳書No, 20

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	線び類(1種金属線び)	コーナーボックス MMA	1	個			
	プルボックス 接地端子付	SS200x200x200	1	個			
	プルボックス 接地端子付	SS200x200x200 WP-SUS	1	個			
	プルボックス 接地端子付	SS500x500x300 WP-SUS	6	個			
	ハントホール	H2-9	1	基			
	土工事	根切	5.75	m3			
	土工事	埋め戻し	4.32	m3			
	土工事	場内敷き均し	1.43	m3			
	埋設標示シート	2倍	36.0	m			
	機械はつり(貫通)	32mm	1	か所			
	小計						
	改め						

学校名

④波賀小学校

電気設備工事内訳書No, 21

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.動力設備						
	600V絶縁電線	IE3.5	158.0	m			
	600Vポリエチレンケーブル(管内)	EM-CE5.5sq-3C	158.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	46.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	48.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	4.0	か所			
	プルボックス 接地端子付	SS300x300x300 WP-SUS	2.0	個			
	プルボックス 接地端子付	SS500x500x300 WP-SUS	2.0	個			
	電動機・電極その他結線		4.0	台			
	支持材(配管天井面)		24	か所			
	支持材(配管壁面)	ブラケット 支持部	11	か所			
	小計						
	改め						

学校名

④波賀小学校

電気設備工事内訳書No, 22

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.空調計装設備						
	リモコンスイッチ盤	函体	1	個			
	制御用ケーブル(管内)	EM-CEE1.25sq-2C	190.0	m			
	制御用ケーブル(コロガシ)	EM-CEE1.25sq-2C	134.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	79.0	m			
	ねじなし電線管(露出)	EP39	8.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	4	か所			
	線び類(1種金属線び)	本体 MMC	2.0	m			
	線び類(1種金属線び)	コーナーボックス MMC	1	個			
	プルボックス 接地端子付	SS300x300x300 WP-SUS	2	個			
	機械はつり(貫通)	50mm	5	か所			
	小計						
	改め						

工事名称

河東小学校他屋内運動場空調設備整備工事

機械設備工事内訳書No, 1

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ	機械設備工事						
	①河東小学校		1.0	式			機械設備工事内訳書No, 3
	②神野小学校		1.0	式			機械設備工事内訳書No, 5
	③葛沢小学校		1.0	式			機械設備工事内訳書No, 7
	④波賀小学校		1.0	式			機械設備工事内訳書No, 9
	計						

学校名

①河東小学校

機械設備工事内訳書No, 2

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	①河東小学校						
	空調設備工事						
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ15.88	29.5	m			
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ9.52	29.5	m			
	ドレン管	VP25	39.2	m			
	冷媒管配管工	Φ15.88	29.5	m			
	冷媒管配管工	Φ9.52	29.5	m			
	ドレン管配管工	VP25	39.2	m			
	ぐっぴーバズーカシングルタイプ	KBHP-GP112-S3	4.0	台			
	多機能ワイヤードリモコン	KBOP-34MA1	4.0	台			
	風量ボリュームコントローラー	KBOP-VA02C	4.0	台			
	可変風向ガイド	KBOP-GV01B	4.0	個			
	室内機用ドレンソケット	KBOP-DS05	4.0	個			
	室外機用ドレンソケット	KBOP-DS06	4.0	個			
	防球ネット付スリム架台	ES-SBK20	4.0	台			
	集中ドレンパン	FM-DDP30B	4.0	台			
	フィルターセット	ES-BZF22E	4.0	組			
	ステンレスグラスウール保温筒	保温筒・鉄線・ポリエチレンフィルム・ステンレス鋼板	29.5	m			

小計

①河東小学校

機械設備工事内訳書No, 3

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	空調機内外セット据付工	KBHP-GP112-S3	4.0	セット			
	リモコン・コントローラー盤機器取付・結線		4.0	組			
	計						
	改め						

学校名

②神野小学校

機械設備工事内訳書No, 4

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	②神野小学校						
	空調設備工事						
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ15.88	40.7	m			
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ9.52	40.7	m			
	ドレン管	VP25	43.1	m			
	冷媒管配管工	Φ15.88	40.7	m			
	冷媒管配管工	Φ9.52	40.7	m			
	ドレン管配管工	VP25	43.1	m			
	ぐっぴーバズーカシングルタイプ	KBHP-GP112-S3	6.0	台			
	多機能ワイヤードリモコン	KBOP-34MA1	6.0	台			
	風量ボリュームコントローラー	KBOP-VA02C	6.0	台			
	可変風向ガイド	KBOP-GV01B	6.0	個			
	室内機用ドレンソケット	KBOP-DS05	6.0	個			
	室外機用ドレンソケット	KBOP-DS06	6.0	個			
	防球ネット付スリム架台	ES-SBK20	6.0	台			
	集中ドレンパン	FM-DDP30B	6.0	台			
	フィルターセット	ES-BZF22E	6.0	組			
	ステンレスグラスウール保温筒	保温筒・鉄線・ポリエチレンフィルム・ステンレス鋼板	40.7	m			

小計

②神野小学校

機械設備工事内訳書No, 5

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	空調機内外セット据付工	KBHP-GP112-S3	6.0	セット			
	リモコン・コントローラー盤機器取付・結線		6.0	組			
	計						
	改め						

学校名

③葛沢小学校

機械設備工事内訳書No, 6

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	③葛沢小学校						
	空調設備工事						
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ15.88	47.0	m			
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ9.52	47.0	m			
	ドレン管	VP25	55.3	m			
	冷媒管配管工	Φ15.88	47.0	m			
	冷媒管配管工	Φ9.52	47.0	m			
	ドレン管配管工	VP25	55.3	m			
	ぐっぴーバズーカシングルタイプ	KBHP-GP112-S3	4.0	台			
	多機能ワイヤードリモコン	KBOP-34MA1	4.0	台			
	風量ボリュームコントローラー	KBOP-VA02C	4.0	台			
	可変風向ガイド	KBOP-GV01B	4.0	個			
	室内機用ドレンソケット	KBOP-DS05	4.0	個			
	室外機用ドレンソケット	KBOP-DS06	4.0	個			
	防球ネット付スリム架台	ES-SBK20	4.0	台			
	集中ドレンパン	FM-DDP30B	4.0	台			
	フィルターセット	ES-BZF22E	4.0	組			
	ステンレスクラスワール保温筒	保温筒・鉄線・ポリエチレンフィルム・ステンレス鋼板	37.1	m			

学校名

③ 葛沢小学校

機械設備工事内訳書No. 7

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	グラスウール保温筒	アルミガラスクロス保温筒＋アルミガラスクロス粘着テープ	9.9	m			
	空調機内外セット据付工	KBHP-GP112-S3	4.0	セット			
	リモコン・コントローラー盤機器取付・結線		4.0	組			
	計						
	改め						

学校名

④波賀小学校

機械設備工事内訳書No, 8

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	④波賀小学校						
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ15.88	26.0	m			
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ9.52	26.0	m			
	ドレン管	VP25	30.5	m			
	冷媒管配管工	Φ15.88	26.0	m			
	冷媒管配管工	Φ9.52	26.0	m			
	ドレン管配管工	VP25	30.5	m			
	ぐっぴーバズーカシングルタイプ	KBHP-GP112-S3	4.0	台			
	多機能ワイヤードリモコン	KBOP-34MA1	4.0	台			
	風量ボリュームコントローラー	KBOP-VA02C	4.0	台			
	可変風向ガイド	KBOP-GV01B	4.0	個			
	室内機用ドレンソケット	KBOP-DS05	4.0	個			
	室外機用ドレンソケット	KBOP-DS06	4.0	個			
	防球ネット付スリム架台	ES-SBK20	4.0	台			
	集中ドレンパン	FM-DDP30B	4.0	台			
	フィルターセット	ES-BZF22E	4.0	組			
	ステンレスグラスウール保温筒	保温筒・鉄線・ポリエチレンフィルム・ステンレス鋼板	26.0	m			

学校名

④波賀小学校

機械設備工事内訳書No. 9

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	空調機内外セット据付工	KBHP-GP112-S3	4.0	セット			
	リモコン・コントローラー盤機器取付・結線		4.0	組			
	計						
	改め						

工事名

河東小学校他屋内運動場空調設備整備工事

処分費内訳書No, 1

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
IV	処分費						
	①河東小学校						
	手摺撤去処分	Φ48.6・Φ16丸鋼	71.1	kg			
	コンクリートガラ処分		0.1	t			
	②神野小学校						
	手摺撤去処分	Φ48.6・Φ21.7	93.8	kg			
	コンクリートガラ処分		0.1	t			
	③蔦沢小学校						
	木くず処分		0.8	kg			
	コンクリートガラ処分		0.1	t			
	④波賀小学校						
	手摺撤去処分	Φ48.6・Φ9.0	42.0	kg			
	コンクリートガラ処分		0.1	t			
	計						
	改め						