令和　7　年度　山崎小学校他屋内運動場空調設備整備工事　見積内訳書

工事番号	宍教施工第070007号
施設名	山崎小学校屋内運動場　他
工事箇所	兵庫県宍粟市山崎町鹿沢　地内他
工種	

宍　粟　市

工　事　費				工　事　概　要
	実施	変更	増減額	
設　計　額 内消費税 （基準適用 R7.9月）	円 （　　円）	円 （　　円）	円 （　　円）	Ⅰ.建築工事　1.0式 Ⅱ.電気設備工事　1.0式 Ⅲ.機械設備工事　1.0式 Ⅳ.処分費　1.0式
請　負　額	円 （　　円）	円 （　　円）	円 （　　円）	
執行方法	請負	施工期間	令和8年3月27日　限	

工事名称　　山崎小学校他屋内運動場空調設備整備工事

NO	名　称	仕　様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費		1.00	式			
B	共通費						
a	共通仮設費	(積上分)	1.00	式			
		(率分)	1.00	式			
b	諸経費						
	現場管理費		1.00	式			
	一般管理費等		1.00	式			
	契約保証		1.00	式			
	合計(工事価格)	A+B	1.00	式			
	消費税	10%	1.00	式			
	総合計(設計工事費)						

工事名称　　山崎小学校他屋内運動場空調設備整備工事　　共通費仮設(積上分)内訳書

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備　考
B-a	共通仮設費(積上分)						
	交通警備員B		18.0	人			
	石綿含有調査費		1.0	式			
	小計						
	改め						

工事名称　　山崎小学校他屋内運動場空調設備整備工事　　直接工事費内訳書

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備　考
A	直接工事費						
Ⅰ	建築工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 1
Ⅱ	電気設備工事		1.0	式			電気設備工事内訳書No, 1
Ⅲ	機械設備工事		1.0	式			機械設備工事内訳書No, 1
Ⅳ	処分費		1.0	式			処分費内訳書No, 1
	計						

工事名称　　山崎小学校他屋内運動場空調設備整備工事　　建築工事内訳書No, 1

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
I	建築工事						
	①山崎小学校		1.0	式			建築工事内訳書No, 2
	②山崎西小学校		1.0	式			建築工事内訳書No, 7
	③山崎南小学校		1.0	式			建築工事内訳書No, 13
	計						

学校名　　①山崎小学校　　建築工事内訳書No, 2

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	①山崎小学校						
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 3
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・シール工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 4
	3.金属工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 5
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 6
	小計						
	改め						

学校名　　①山崎小学校　　建築工事内訳書No, 3

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事						
	床養生		328.0	㎡			
	内部硝子クリーニング		283.0	㎡			
	ガラス内側硝子フィルム張り	サンゲツ　エコリム70　同等品	283.0	㎡			
	清掃・片付		328.0	㎡			
	竣工時清掃		655.0	㎡			
	くさび緊結式足場手摺先行方式	2月	361.0	㎡			
	ローリングタワー	W=1500H=370(2カ月)	1.0	台			
	小計						
	改め						

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・シール工事						
	鉄筋D10	SD295	5.8	kg			
	鉄筋加工組立		5.8	kg			
	コンクリート	Fc21-15-20	0.5	m³			
	打設	人力打設	0.5	m³			
	普通型枠		2.3	m²			
	木こて	1回	3.3	m²			
	防水モルタルコテ押さえ	エクセルテック101	5.5	m²			
	穴明部モルタル詰め	Φ175 、Φ50	3.3	m			
	シーリング(シリコン系2液)	10×10程度	7.8	m			
	小計						
	改め						

学校名　　①山崎小学校　　建築工事内訳書No, 5

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.金属工事						
	ステンレス室外機架台		2.0	箇所			
	雄ネジアンカー	BA-1612(susナット・ワッシャ・スプリングワッシャ共)	10.0	本			
	雌ネジアンカー	CT-104010M(susボルト・ワッシャ・スプリングワッシャ共)	60.0	本			
	室外機基礎ステンレスアンカーボルト取付	M10長さ100mm(ナット・ワッシャ・スプリングワッシャ共)	16.0	箇所			
	差し筋アンカー	WD-1045(下向き)	16.0	本			
	天井アルミ点検口	450×450	2.0	個所			
	小計						
	改め						

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事						
	Φ鋼管切断		3.2	m			
	手摺支柱新設	Φ34	25.4	kg			
	同上加工		25.4	kg			
	溶接		2.6	m			
	コンクリート打設面目荒らし	清掃共(室外機基礎打設面)	3.2	㎡			
	鉛クロムフリー錆止め		0.4	㎡			
	素地こしらえ	C種	0.4	㎡			
	SOP塗装		0.4	㎡			
	エマルジョンペイント塗	素地こしらえ共	0.4	㎡			
	コンクリートカッター入れ		36.2	m			
	サンダー掛け清掃		0.4	㎡			
	コンクリートハツリ	面取り共	0.5	㎥			
	穴明	Φ175　厚さ210	6.0	箇所			
	穴明	Φ50　厚さ200	12.0	箇所			
	小計						
	改め						

学校名　　②山崎西小学校　　建築工事内訳書No, 7

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	②山崎西小学校						
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 8
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・シール工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 9
	3.金属工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 10
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 12
	計						

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事						
	床養生		289.0	㎡			
	内部硝子クリーニング		175.0	㎡			
	ガラス内側硝子フィルム張り	サンゲツ　エコリム70　同等品	175.0	㎡			
	清掃・片付		289.0	㎡			
	竣工時清掃		579.0	㎡			
	くさび緊結式足場手摺先行方式	2ヶ月	204.0	㎡			
	ローリングタワー	W=1500H=370(2ヶ月)	1.0	台			
	小計						
	改め						

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・シール工事						
	鉄筋D10	SD295	38.9	Kg			
	鉄筋加工組立		38.9	Kg			
	コンクリート	Fc21-15-20	0.6	m^3			
	打設	人力打設	0.6	m^3			
	型枠	打放	2.9	m^2			
	金こて	直均し仕上げ	4.1	m^2			
	穴明部モルタル詰め	Φ175 、Φ63	4.7	m			
	シーリング(シリコン系2液)	10×10程度	7.5	m			
	小計						
	改め						

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.金属工事						
	ステンレスアンカーボルト取付	M10長さ100mm(ナット・ワッシャ・スプリングワッシャ共)	20.0	箇所			
	室外機差し筋アンカー	WD-1045(下向き)	20.0	本			
	室外機アンカーボルト	M10長さ100(SUS)スプリングワッシャ・ナット・ワッシャ共	20.0	本			
	室内機取付雌ネジアンカー	TC-1040(SUSナット・スプリングワッシャ・ワッシャ共)	50.0	本			
	天井アルミ点検口	450×450	3.0	個所			
	小計						
	改め						

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事						
	鋼管切断	Φ34・Φ27	1.5	m			
	手摺支柱鋼管新設	Φ48.6	31.2	kg			
	同上加工費		31.2	kg			
	同上溶接費		3.1	m			
	コンクリート打設面目荒らし	清掃共(室外機基礎打設面)	3.9	㎡			
	鉛クロムフリー錆止め		1.7	㎡			
	素地こしらえ	C種	1.7	㎡			
	SOP塗装		1.7	㎡			
	穴明	Φ175　厚さ180	5.0	箇所			
	穴明	Φ63　厚さ100	10.0	箇所			
	硝子撤去		0.3	㎡			
	硝子シール撤去		4.5	m			
	硝子シール新設	シリコン系2液5×5	4.5	m			
	アルミバネル新設	アルミシルバー1.0mm	0.3	㎡			
	構内既設アスファルト舗装	アスファルトカッター切	159.0	m			
	構内既設アスファルト切削	厚さ50	31.9	㎡			
	構内アスファルト改修	密粒度アスコンA-5-15	31.9	㎡			

学校名　　②山崎西小学校　　建築工事内訳書No, 12

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	小計						
	改め						

学校名　　③山崎南小学校　　建築工事内訳書No, 13

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	③山崎南小学校						
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 14
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・シール工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 15
	3.金属工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 16
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事		1.0	式			建築工事内訳書No, 17
	計						

学校名　　**③山崎南小学校**　　建築工事内訳書No, 14

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.直接仮設・ガラスフィルム張工事						
	床養生		229.0	㎡			
	内部硝子クリーニング		141.0	㎡			
	ガラス内側硝子フィルム張り	サンゲツ　エコリム70　同等品	141.0	㎡			
	清掃・片付		229.0	㎡			
	竣工時清掃		458.0	㎡			
	くさび緊結式足場手摺先行方式		375.0	㎡			
	ローリングタワー	W=1500H=370(2ヶ月)	1.0	台			
	小計						
	改め						

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.鉄筋・コンクリート・型枠・左官・シール工事						
	鉄筋D10	SD295	36.9	kg			
	鉄筋加工組立		36.9	kg			
	コンクリート	Fc21-15-20	0.7	m³			
	打設	人力打設	0.7	m³			
	型枠	打放	3.4	m²			
	金こて	直均し仕上げ	4.9	m³			
	モルタル金コテ仕上げ	コンクリートハツリ面	2.6	m²			
	穴明部モルタル詰め	Φ175 、Φ50	5.2	m			
	シーリング(シリコン系2液)	10×10程度	7.9	m			
	小計						
	改め						

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.金属工事						
	差し筋アンカー	WD-1045	24.0	本			
	室外機アンカーボルト設置	M10長さ100(SUSスプリングワッシャ・ナット・ワッシャ共)	24.0	箇所			
	室内機取付雌ネジアンカー	TC-1040(SUSナット・スプリングワッシャ・ワッシャ共)	60.0	本			
	天井アルミ点検口	450×450	4.0	個所			
	小計						
	改め						

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	4.解体・撤去・手摺・塗装工事						
	鋼管切断	Φ34鋼管切断	1.3	m			
	手摺支柱新設	Φ34	1.4	kg			
	同上加工費		1.4	kg			
	溶接	Φ34	1.3	m			
	鉛クロムフリー錆止め		0.3	㎡			
	素地こしらえ	C種	0.3	㎡			
	SOP塗装		0.3	㎡			
	コンクリートカッター入れ		15.4	m			
	コンクリートはつり	手摺受壁面取り共	0.7	㎥			
	コンクリート打設面目荒らし	清掃共(室外機基礎打設面)	4.7	㎡			
	サンダー掛け(清掃共)	コンクリートはつり面	2.7	㎡			
	穴明	Φ175　厚さ210	6.0	箇所			
	穴明	Φ50　厚さ200	12.0	箇所			
	小計						
	改め						

工事名称　　山崎小学校他屋内運動場空調設備整備工事　　電気設備工事内訳書No, 1

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ	電気設備工事						
	①山崎小学校		1	式			内訳書No, 2
	②山崎西小学校		1	式			内訳書No, 7
	③山崎南小学校		1	式			内訳書No, 12
	計						

学校名　　①山崎小学校　　電気設備工事内訳書No, 2

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	①山崎小学校						
	1.幹線設備		1	式			内訳書No, 4
	2.動力設備		1	式			内訳書No, 5
	3.空調計装設備		1	式			内訳書No, 6
	計						

学校名　　①山崎小学校　　電気設備工事内訳書No, 3

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.幹線設備						
	開閉器箱・分電盤	1M-AC1 山崎小	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器MCCB2P50AF/20AT	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器MCCB3P150AF/150AT	1	個			
	開閉器箱・分電盤 撤去	開閉器MCCB3P125AF/75AT	1	個			
	デマンド監視装置		1	個			
	警報盤	1窓	1	個			
	600V絶縁電線	HIV2.0mm2	4.0	m			
	600V絶縁電線	HIV38mm2	9.0	m			
	600V絶縁電線	IE8	38.0	m			
	600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(管内)	EM-CET60	9.0	m			
	600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾛｶﾞｼ)	EM-CET60	3.0	m			
	600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(FEP)	EM-CET60	45.0	m			
	600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾛｶﾞｼ)	EM-EEF2.0-2C	2.0	m			
	制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾛｶﾞｼ)	EM-CEE2sq-2C	135.0	m			
	制御用ｹｰﾌﾞﾙ(CR)	EM-CEE2sq-2C	4.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	9.0	m			
	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(埋設)	VE16	10.0	m			

学校名　　①山崎小学校　　電気設備工事内訳書No, 4

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP50	31.0	m			
	線ぴ類(1種金属線ぴ)	本体 MMA	3.0	m			
	線ぴ類(1種金属線ぴ)	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ MMA	1	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 接地端子付	SS500x500x300 WP-SUS	1	個			
	土工事	根切	4.95	m3			
	土工事	埋め戻し	3.71	m3			
	土工事	場内敷き均し	1.24	m3			
	埋設標示シート	2倍	31	m			
	接地極	打込み棒 2連	2	か所			
	接地極埋設標(金属製)		2	枚			
	防火区画貫通処理工事	床貫通処理(ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸW600)	1	か所			
	小計						
	改め						

学校名　①山崎小学校　電気設備工事内訳書No, 5

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.動力設備						
	600V絶縁電線	IE3.5	205.0	m			
	600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(管内)	EM-CE5.5sq-3C	205.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	84.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	10.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP54	33	m			
	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(露出)	HIVE82	3.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	6	か所			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 接地端子付	SS500x500x300 WP-SUS	3	個			
	電動機・電極その他結線		6	台			
	支持材(配管天井面)		41	か所			
	支持材(配管壁面)	ﾌﾞﾗｹｯﾄ 支持部	3	か所			
	機械はつり(貫通)	100mm	4	か所			
	小計						
	改め						

学校名　　①山崎小学校　　電気設備工事内訳書No, 6

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.空調計装設備						
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ盤	函体	1	個			
	制御用ｹｰﾌﾞﾙ(管内)	EM-CEE1.25sq-2C	744.0	m			
	制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾛｶﾞｼ)	EM-CEE1.25sq-2C	197	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	71.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP36	70.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	54.0	m			
	線ぴ類(1種金属線ぴ)	本体 MMC	2.0	m			
	線ぴ類(1種金属線ぴ)	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ MMC	1	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 接地端子付	SS300x300x300 WP-SUS	6	個			
	電動機その他接続材	F2WP-30	11	か所			
	機械はつり(貫通)	50mm	1	か所			
	小計						
	改め						

学校名　　②山崎西小学校　　電気設備工事内訳書No, 7

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	②山崎西小学校						
	1.幹線設備		1.0	式			内訳書No, 9
	2.動力設備		1.0	式			内訳書No, 10
	3.空調計装設備		1.0	式			内訳書No, 11
	計						

学校名　　②山崎西小学校　　電気設備工事内訳書No, 8

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.幹線設備						
	開閉器箱・分電盤	1M-AC1 山崎西小	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器MCCB2P50AF/20AT	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器MCCB3P150AF/150AT	1	個			
	デマンド監視装置		1	個			
	警報盤	1窓	1	個			
	配線器具(その他)	防雨入線カバー	1	個			
	600V絶縁電線	HIV2.0mm2	7.0	m			
	600V絶縁電線	HIV38mm2	7.0	m			
	600V絶縁電線	IE8	20.0	m			
	600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(管内)	EM-CET60	2.0	m			
	600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(FEP)	EM-CET60	80.0	m			
	600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾛｶﾞｼ)	EM-EEF2.0-2C	1.0	m			
	制御用ｹｰﾌﾞﾙ(管内)	EM-CEE2sq-2C	17.0	m			
	制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾛｶﾞｼ)	EM-CEE2sq-2C	13.0	m			
	制御用ｹｰﾌﾞﾙ(架空)	EM-CEE2sq-2C	21.0	m			
	ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ　山崎西小	5.5mm2	1	径間			
	厚鋼電線管(露出)	GP22	17.0	m			

学校名　②山崎西小学校　電気設備工事内訳書No, 9

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	厚鋼電線管(露出)	GP42	2.0	m			
	波付硬質合成樹脂管(難燃)	FEP50	80	m			
	線ぴ類(1種金属線ぴ)	本体 MMA	2.0	m			
	線ぴ類(1種金属線ぴ)	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ MMA	1	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 接地端子付	SS200x200x200 WP-SUS	1	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 接地端子付	SS200x200x200	1	個			
	土工事	根切	12.76	m3			
	土工事	埋め戻し	9.58	m3			
	土工事	場内敷き均し	3.18	m3			
	埋設標示シート	2倍	80.0	m			
	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(埋設)	VE16	10	m			
	接地極	打込み棒 2連	1	か所			
	接地極埋設標(金属製)		1	枚			
	機械はつり(貫通)	75mm	6	か所			
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄｹｰﾌﾞﾙﾄﾗﾌ	107x107x500mm	2	個			
	小計						
	改め						

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.動力設備						
	600V絶縁電線	IE3.5	173.0	m			
	600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(管内)	EM-CE5.5sq-3C	173.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	103.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	7.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP54	14.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	5.0	か所			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 接地端子付	SS300x300x300 WP-SUS	2	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 接地端子付	SS500x500x300 WP-SUS	2	個			
	電動機・電極その他結線		5	台			
	支持材(配管天井面)		21	か所			
	支持材(配管壁面)	ﾌﾞﾗｹｯﾄ 支持部	15	か所			
	小計						
	改め						

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.空調計装設備						
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ盤	函体	1	個			
	線ぴ類(1種金属線ぴ)	本体 MMC	2.0	m			
	線ぴ類(1種金属線ぴ)	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ MMC	1	個			
	制御用ｹｰﾌﾞﾙ(管内)	EM-CEE1.25sq-2C	217.0	m			
	制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾛｶﾞｼ)	EM-CEE1.25sq-2C	210.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	37.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP36	22.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	9.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	5	か所			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 接地端子付	SS300x300x300	1	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 接地端子付	SS300x300x300 WP-SUS	4	個			
	機械はつり(貫通)	50mm	1	か所			
	小計						
	改め						

学校名　　③山崎南小学校　　電気設備工事内訳書No, 12

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	③山崎南小学校						
	1.幹線設備		1	式			内訳書No, 14
	2.動力設備		1	式			内訳書No, 15
	3.空調計装設備		1	式			内訳書No, 16
	計						

学校名　　③山崎南小学校　　電気設備工事内訳書No, 13

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	1.幹線設備						
	開閉器箱・分電盤	1M-AC1 山崎南小	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器MCCB2P50AF/20AT	1	個			
	開閉器箱・分電盤	開閉器MCCB3P150AF/150AT	1	個			
	デマンド監視装置		1	個			
	警報盤	1窓	1	個			
	600V絶縁電線	HIV2.0mm2	4.0	m			
	600V絶縁電線	HIV38mm2	6.0	m			
	600V絶縁電線	IE8	137.0	m			
	600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(管内)	EM-CET60	81.0	m			
	600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(FEP)	EM-CET60	16.0	m			
	600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾛｶﾞｼ)	EM-EEF2.0-2C	2.0	m			
	制御用ｹｰﾌﾞﾙ(管内)	EM-CEE2sq-2C	36.0	m			
	制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾛｶﾞｼ)	EM-CEE2sq-2C	11.0	m			
	制御用ｹｰﾌﾞﾙ(FEP)	EM-CEE2sq-2C	16.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP22	38.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP54	81.0	m			
	線ぴ類(1種金属線ぴ)	本体 MMA	2.0	m			

学校名　　③山崎南小学校　　電気設備工事内訳書No, 14

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	線ぴ類(1種金属線ぴ)	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ MMA	1.0	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 接地端子付	SS500x500x300 WP-SUS	3	個			
	小計						
	改め						

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	2.動力設備						
	600V絶縁電線	IE3.5	315.0	m			
	600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(管内)	EM-CE5.5sq-3C	286.0	m			
	600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(管内)	EM-CET38	30.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	40.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	17.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP54	71.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	6	か所			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 接地端子付	SS300x300x300 WP-SUS	2	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 接地端子付	SS500x500x300 WP-SUS	5	個			
	電動機・電極その他結線		6	台			
	支持材(配管天井面)		51	か所			
	機械はつり(貫通)	63mm	2	か所			
	小計						
	改め						

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	3.空調計装設備						
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ盤	函体	1	個			
	制御用ｹｰﾌﾞﾙ(管内)	EM-CEE1.25sq-2C	471.0	m			
	制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾛｶﾞｼ)	EM-CEE1.25sq-2C	361.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP28	40.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP36	16.0	m			
	厚鋼電線管(露出)	GP42	39.0	m			
	ねじなし電線管(露出)	EP51	13.0	m			
	電動機その他接続材	F2WP-30	6	か所			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 接地端子付	SS300x300x300	1	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 接地端子付	SS300x300x300 WP-SUS	1	個			
	機械はつり(貫通)	50mm	2	か所			
	機械はつり(貫通)	88mm	1	か所			
	小計						
	改め						

工事名称　　山崎小学校他屋内運動場空調設備整備工事　　機械設備工事内訳書No, 1

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ	機械設備工事						
	①山崎小学校		1.0	式			機械設備工事内訳書No, 3
	②山崎西小学校		1.0	式			機械設備工事内訳書No, 5
	③山崎南小学校		1.0	式			機械設備工事内訳書No, 7
	計						

学校名　　①山崎小学校　　機械設備工事内訳書No, 2

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	①山崎小学校						
	空調設備工事						
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ15.88	47.7	m			
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ9.52	47.7	m			
	ドレン管	VP25	57.0	m			
	冷媒管配管工	Φ15.88	47.7	m			
	冷媒管配管工	Φ9.52	47.7	m			
	ドレン管配管工	VP25	57.0	m			
	ぐっぴーバズーカシングルタイプ	KBHP-GP112-S3	6.0	台			
	多機能ワイヤードリモコン	KBOP-34MA1	6.0	台			
	風量ボリュームコントローラー	KBOP-VA02C	6.0	台			
	可変風向ガイド	KBOP-GV01B	6.0	個			
	室内機用ドレンソケット	KBOP-DS05	6.0	個			
	室外機用ドレンソケット	KBOP-DS06	6.0	個			
	防球ネット付スリム架台	ES-SBK20	6.0	台			
	集中ドレンパン	FM-DDP30B	6.0	台			
	フィルターセット	ES-BZF22E	6.0	組			
	ステンレスグラスウール保温筒	保温筒・鉄線・ポリエチレンフイルム・ステンレス鋼板	47.5	m			

学校名　　①山崎小学校　　機械設備工事内訳書No, 3

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	空調機内外セット据付工	KBHP-GP112-S3	6.0	組			
	リモコン・コントローラー盤機器取付・結線		6.0	組			
	計						
	改め						

学校名　②山崎西小学校　機械設備工事内訳書No, 4

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	②山崎西小学校						
	空調設備工事						
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ15.88	37.6	m			
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ9.52	37.6	m			
	ドレン管	VP25	46.9	m			
	冷媒管配管工	Φ15.88	37.6	m			
	冷媒管配管工	Φ9.52	37.6	m			
	ドレン管配管工	VP25	46.9	m			
	ぐっぴーバズーカシングルタイプ	KBHP-GP112-S3	5.0	台			
	多機能ワイヤードリモコン	KBOP-34MA1	5.0	台			
	風量ボリュームコントローラー	KBOP-VA02C	5.0	台			
	可変風向ガイド	KBOP-GV01B	5.0	個			
	室内機用ドレンソケット	KBOP-DS05	5.0	個			
	室外機用ドレンソケット	KBOP-DS06	5.0	個			
	防球ネット付スリム架台	ES-SBK20	5.0	台			
	集中ドレンパン	FM-DDP30B	5.0	台			
	フィルターセット	ES-BZF22E	5.0	組			
	ステンレスグラスウール保温筒	保温筒・鉄線・ポリエチレンフイルム・ステンレス鋼板	37.6	m			

学校名　　②山崎西小学校　　機械設備工事内訳書No, 5

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	空調機内外セット据付工	KBHP-GP112-S3	5.0	組			
	リモコン・コントローラー盤機器取付・結線		5.0	組			
	計						
	改め						

学校名　　③山崎南小学校　　機械設備工事内訳書No, 6

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	③山崎南小学校						
	空調設備工事						
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ15.88	41.0	m			
	冷媒用被覆銅管シングル	Φ9.52	41.0	m			
	ドレン管	VP25	52.2	m			
	冷媒管配管工	Φ15.88	41.0	m			
	冷媒管配管工	Φ9.52	41.0	m			
	ドレン管配管工	VP25	52.2	m			
	ぐっぴーバズーカシングルタイプ	KBHP-GP112-S3	6.0	台			
	多機能ワイヤードリモコン	KBOP-34MA1	6.0	台			
	風量ボリュームコントローラー	KBOP-VA02C	6.0	台			
	可変風向ガイド	KBOP-GV01B	6.0	個			
	室内機用ドレンソケット	KBOP-DS05	6.0	個			
	室外機用ドレンソケット	KBOP-DS06	6.0	個			
	防球ネット付スリム架台	ES-SBK20	6.0	台			
	集中ドレンパン	FM-DDP30B	6.0	台			
	フィルターセット	ES-BZF22E	6.0	組			
	ステンレスグラスウール保温筒	保温筒・鉄線・ポリエチレンフイルム・ステンレス鋼板	41.0	m			

学校名　　③山崎南小学校　　機械設備工事内訳書No, 7

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	空調機内外セット据付工	KBHP-GP112-S3	6.0	組			
	リモコン・コントローラー盤機器取付・結線		6.0	組			
	計						
	改め						

工事名　　山崎小学校他屋内運動場空調設備整備工事　　処分費内訳書No, 1

NO	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅳ	処分費						
	①山崎小学校						
	手摺撤去処分	鋼管	25.4	kg			
	コンクリートガラ処分		1.3	t			
	②山崎西小学校						
	手摺撤去処分		62.5	kg			
	コンクリートガラ処分		0.1	t			
	③山崎南小学校						
	手摺撤去処分	Φ34	21.9	kg			
	コンクリートガラ処分		1.5	t			
	計						
	改め						