

令和 7 年度 木育施設（旧城下幼稚園）整備工事

見積内訳書

工事番号 宍公地工第070001号

工事名 木育施設（旧城下幼稚園）整備工事

工事箇所 宍粟市山崎町金谷 地内

工種 建築



宍 粟 市

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費		1.00	式			
II	共通費						
a	仮設費	(積上分)	1.00	式			
		(率分)	1.00	式			
b	諸経費						
	現場管理費		1.00	式			
	一般管理費等		1.00	式			
	合計（工事価格）	$I + II - a + II - b$	1.00	式			
	消費税	10%	1.00	式			
	総合計（工事費）						

直接工事費	工期	契約済工事	今回工事	計	共通仮設費率	補正率	全体共通仮設費	契約済共通仮設費	今回共通仮設費
一般建築工事									
その他工事									
鉄骨工事									
小計									
電気設備									
小計									
機械設備									
小計									
昇降機設備									
小計									
積み上げによる共通仮設費（直接工事費外）									
発生材処分費等（対象外）									
計									
改め計									
純工事費	工期	契約済工事	今回工事	計	現場管理費率	補正率	全体現場管理費	契約済共通仮設費	今回現場管理費
一般建築工事									
その他工事									
鉄骨工事									
小計									
電気設備									
小計									
機械設備									
小計									
昇降機設備									
小計									
発生材処分費等（対象外）									
計									
改め計									
工事原価	—	契約済工事	今回工事	計	一般管理費率	補正率	全体一般管理費	契約済共通仮設費	今回一般管理費
一般建築工事									
その他工事									
鉄骨工事									
電気設備									
機械設備									
昇降機設備									
発生材処分費等									
計									
改め									改め
合計（工事価格）									
消費税		10%							
総計									

一般工事・その他工事等の区分の算定 (建築工事)

■一般工事									
項目								合計	備考
発生材処分費									
計									

改め

■その他工事									
項目								合計	備考
撤去工事									
発生材運搬費									
計									

改め

■鉄骨工事									
項目								合計	備考
計									

改め

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1.0	式			
II	電気設備工事		1.0	式			
III	機械設備工事		1.0	式			
	小計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-1	直接仮設工事						
	墨出	木造 仕上げ	551.0	m ²			
	養生	木造 仕上げ	551.0	m ²			
	整理清掃後片付け	施工中	551.0	m ²			
	内部足場	内部天井改修 脚立足場 直列 H=1.8m	75.7	m ²			
	内部棚足場	枠組棚足場 H=3.6m	157.0	m ²			
	竣工時清掃		551.0	m ²			
	ガラスクリーニング	内側のみ	179.0	m ²			
	木部しみ抜き	既設フローリング面	130.0	m ²			
	木部磨き	既設腰壁面	66.7	m ²			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-3	鉄筋、コンクリート、タイル、左官他工事						
	(屋内スロップ下地)						
	既設土間コンクリート目荒し		1.1	m ²			
	金属系あと施工アンカー	D10@200	12.0	本			
	ワイヤメッシュ	φ6@150 材工共	0.8	m ²			
	スロップコンクリート材	Fc=21N/mm ² S=15	0.4	m ³			
	同上打設手間		0.4	m ³			
	コンクリート直押え		1.1	m ²			
	普通合板型枠	運搬共	0.7	m ²			
	床モルタルコテ押え	内部床面 タイル下地 t=30	1.2	m ²			
	(屋外スロップ下地)						
	異形鉄筋材	SD295 D10	23.9	kg			
	異形鉄筋材	SD295 D13	54.7	kg			
	鉄筋加工組立		75.7	kg			
	鉄筋運搬		75.7	kg			
	金属系あと施工アンカー	D13@150	9.0	本			
	コンクリート材	Fc=21N/mm ² S=15	0.9	m ³			
	同上打設手間		0.9	m ³			
	コンクリート直押え		4.9	m ²			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通型桧合板	地上 運搬共	4.9	m ²			
床モルタルコテ押え	外部床面 タイル下地 t=30	4.4	m ²			
屋外スロブ金物移設	既設SUS製靴金物移設 M-12アンカーボルト、材工共	1.0	カ所			
(男子トイレ、女子トイレ、多目的トイレ、倉庫)						
ポリエチレンフィルム	t=0.15	39.1	m ²			
コンクリート材	Fc=21N/mm ² S=15	7.5	m ³			
同上打設手間		7.5	m ³			
コンクリート直押え		39.1	m ²			
異形鉄筋材	SD295 D13	571.0	kg			
鉄筋加工組立		549.0	kg			
鉄筋運搬		549.0	kg			
金属系あと施工アンカー	D13@150	323.0	本			
両面フレア溶接	5d以上	323.0	カ所			
床モルタルコテ押え	内部床面 t=40	39.1	m ²			
壁モルタルコテ押え	内部壁面 t=20	4.3	m ²			
セルフレベルリング	t=8	39.1	m ²			

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(タイル工事)						
	磁器質タイル	300角 圧着貼 屋内スロ-プ、倉庫床復旧 図示範囲材工共	8.0	m ²			
	磁器質鼻先タイル	300角用 圧着貼 屋内スロ-プ 図示範囲材工共	2.4	m			
	陶器質タイル	200角 接着貼 倉庫壁復旧 図示範囲材工共	4.3	m ²			
	陶器質タイル	100角 接着貼 多目的室1 図示範囲材工共	2.8	m ²			
	既設タイル面清掃	ヒ-タ-置場、給湯室壁面	27.5	m ²			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-4	木工事						
	【構造材】						
	新設耐力壁	針葉樹合板 t=12、3x10板 合板受け 材工共	5.0	カ所			
	新設耐力壁	筋交い(たすき)90x90 筋交いPL、交差部補強金物共 材工共	2.0	カ所			
	構造金物	告示 い タナカ フックコナ- 同等	20.0	カ所			
	構造金物	告示 ろ タナカ リルコナ- 同等	4.0	カ所			
	構造金物	告示 と タナカ オメガコナ-15KNⅡ 同等	20.0	カ所			
	構造金物取付手間		44.0	カ所			
	【下地材】						
	(壁)						
	間仕切軸組み	大壁 W120 材工共	26.6	m ²			
	胴縁組	21x45 添付け、米柵1等@455 材工共	43.3	m ²			
	胴縁組	男子トイレ、女子トイレ、多目的トイレ壁下地 米柵 45x45 材工共	117.0	m ²			
	胴縁組	ライニング下地、立上り、カウンタ-下地 米柵 45x45 材工共	18.4	m ²			
	下地補強	衛生設備取付下地 杉 105x45 材工共	43.6	m			
	下地補強	ラワン合板 t=12 2重貼 材工共	10.8	m ²			
	耐水合板	t=12 特類 材工共	21.2	m ²			
	ラワン合板	フレキシブルボード撤去部 厚み調整 t=5.5 材工共	43.3	m ²			
	ラワン合板	備品倉庫 壁厚み調整 t=15 材工共	30.3	m ²			
	グラスウール t=100	32K/m3 材工共	36.8	m ²			

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(床)						
	構造用合板	針葉樹合板 t=24 材工共	7.3	m ²			
	ラワン合板	t=12 材工共	16.4	m ²			
	耐水合板	t=12 特類 材工共	9.1	m ²			
	嵩上げ胴縁	備品倉庫床嵩上げ 米柵 21x45 材工共	7.3	m ²			
	(天井)						
	木野縁	米柵 45x45、吊木共	96.1	m ²			
	開口補強	空調機開口枠 950角 吊木補強 ホ`ト`切込共	4.0	カ所			
	開口補強	天井点検口 600角用 ホ`ト`切込共	3.0	カ所			
	開口補強	天井点検口 450角用 ホ`ト`切込共	7.0	カ所			
	グラスウール t=100	32K/m3 材工共	96.1	m ²			
	屋内天井下地補強	補強棧入れ 米柵 45x45 材工共	1.6	m ²			
	【仕上材】						
	(屋内)						
	木幅木	米柵 t=20 H=100 材工共	95.5	m			
	腰壁見切り	米柵 25x25 材工共	25.1	m			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カーテンボックス、ロールスクリーンボックス	天井埋込 150x100x25 材工共	11.0	m			
カーテンボックス	面付け 150x100x25 材工共	3.7	m			
天井廻縁	米柵 45x45 材工共	69.8	m			
内部開口枠	木製建具取合い部 米柵 上小節 図示材工共	15.5	m			
内部開口枠	図書室出入口開口部 タモ集成材 図示材工共	4.8	m			
付け額縁	米柵 25 x 30 材工共	11.0	m			
付け鴨居	米柵 63x100 建具溝加工 図示材工共	1.8	m			
(屋外スロ-プ木製手摺)						
支柱	杉角材 上小節 85角	1.5	m			
笠木、下弦材、ラチス材	杉角材 上小節 75角	11.7	m			
同上組立手間		13.2	m			
計						
改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-5	金属工事						
	SUS製床見切	ハット型 SUS-HL t=3.0 材工共	2.2	m			
	SUS製床見切	Z型 SUS-HL t=3.0 材工共	2.8	m			
	アルミ製天井見切	図書室、多目的室1下がり天井 ※ソウケン 52342 同等	8.3	m			
	アルミ製天井、壁見切	事務室 下がり天井 ※ソウケン 54200同等	10.7	m			
	アルミ製壁見切	多目的室1 スピーカー取合部 ※ソウケン 56026 同等	2.3	m			
	天井点検口	アルミ製 450角 額縁枠	5.0	カ所			
	壁点検口	アルミ製 450角 額縁枠	2.0	カ所			
	既設天井点検口脱着		5.0	カ所			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-6	建具工事						
	(既設建具)						
	WD1 改修	木製 4枚引違い戸 W3,640 H2,000 図示付属金物、取付調整共	3.0	カ所			
	(新設建具)						
	SW1 新設	鋼板製 W900 H2000 図示材工共	2.0	カ所			
	SW2 新設	鋼板製 W950 H2000 図示材工共	1.0	カ所			
	WD5 新設	木製 片引き戸 (自動閉止引戸) W900 H2,000 図示材工共	1.0	カ所			
	WD6 新設	木製 片引き戸 (自動閉止引戸) W900 H2,000 図示材工共	1.0	カ所			
	WD7 新設	木製 片引き戸 (自動閉止引戸) W950 H2,000 図示材工共	1.0	カ所			
	WD8 新設	木製 片開き戸 W775 H1,850 図示材工共	1.0	カ所			
	WD9 新設	木製 片引き戸 W805 H1,850 図示材工共	1.0	カ所			

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(トイレ-ス)						
	TB1 新設	トイレ-ス H2,000 図示材工共	1.0	カ所			
	TB2 新設	トイレ-ス H1,200 図示材工共	1.0	カ所			
	TB3 新設	トイレ-ス H2,000 図示材工共	1.0	カ所			
	TB4 新設	トイレ-ス H2,000 図示材工共	1.0	カ所			
	TB5 新設	トイレ-ス H1,200 図示材工共	1.0	カ所			
	TB6 新設	トイレ-ス H1,200 図示材工共	1.0	カ所			
	(ガラス)						
	型板ガラス	t=4.0 材工共	0.3	m ²			
	ガラス留めシーリング	SR-1 両面 材工共	10.8	m			
	目隠しフィルム	※サンゲツ ルミッキ35 同等	11.0	m ²			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-7	塗装工事						
	鉄部 SOP塗装 細幅	SW1、2 B種、素地B種、錆止め塗装共	14.8	m			
	木部 SOP塗装	B種、素地B種共	5.3	m ²			
	木部 SOP塗装替	B種、下地調整RB種共	31.6	m ²			
	木部 SOP塗装 細幅	腰壁見切、木幅木、開口枠 B種、素地B種共	157.0	m			
	木部 SOP塗装替 細幅	B種、下地調整RB種共	21.6	m			
	木部 1-UC塗装	図書室 開口枠 B種、素地B種共	1.4	m ²			
	木部 CL塗装	多目的室1、2 腰壁羽目板 素地ごしらえB種共	23.1	m ²			
	木部 CL塗装 細幅	同上 腰壁見切り、木幅木、廻縁 B種、素地B種共	43.4	m			
	木部 ピグメントステイン塗装 細幅	開口枠 B種、素地B種共	45.4	m			
	木部 木材保護塗料塗 細幅	屋外スロープ手摺 素地B種共	13.2	m			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-8	内装工事						
	【床】						
	単層フロリング*	カバサクラ t=15.0 UC塗装品 材工共	7.0	m ²			
	抗菌防滑性ビニル床シート	t=2.0 材工共 ※東リ 消臭NSトワレNW 同等	46.0	m ²			
	【壁】						
	PB t=9.5	不燃 材工共	37.2	m ²			
	PB t=12.5	材工共	24.3	m ²			
	PB t=12.5	不燃 材工共	362.0	m ²			
	耐水PB t=12.5	不燃 材工共	120.0	m ²			
	ビニルクロス	AA級 不燃 材工共 ※サンゲツ フェイス 同等	706.0	m ²			
	メラミン化粧合板	不燃 t=3.0 材工共 天井見切り共 ※アイカ セラール木目 EFN 同等	131.0	m ²			
	同上出隅見切り	壁 材工共 塩ビ製	5.6	m			
	同上取合い見切り	幅木取合い部 塩ビ製 コ型 材工共	48.3	m			
	腰壁 羽目板貼	タモ銘木合板 t=9.0 塗装品 材工共 ※ダイケン 化粧羽目板N タモW同等	30.2	m ²			
	腰壁 不燃化粧板貼	t=3.0 材工共 ※ダイケン グラビオUB 同等	18.5	m ²			
	同上腰壁見切り	t=3.0用 材工共 ※ダイケン グラビオUB 同等	16.1	m			
	腰壁 無垢羽目板貼	宍粟市産材 材工共 杉 上小節 t=9、働き幅100、目透し	23.1	m ²			
	同上腰壁見切り	宍粟市産材 材工共 杉 上小節 t=9、W=100	21.7	m			
	同上 木幅木	宍粟市産材 材工共 杉 上小節 19x25	21.7	m			
	ホリエステル化粧合板	事務室下がり天井 材工共 ※アイカ カラーフィットホリ 同等	6.4	m ²			

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【天井】						
	ロックウール吸音板	ストライプ t=12 捨貼PBt=9.5 材工共	20.7	m ²			
	化粧PB	不燃 t=9.5 910x910 捨貼PBt=9.5 材工共	140.0	m ²			
	化粧PB	不燃 t=9.5 捨貼PBt=9.5 材工共	33.3	m ²			
	化粧PB	不燃 t=9.5 捨貼PBt=12.5 材工共	37.3	m ²			
	ロックウール吸音板	天井点検口新設部 フラット t=9 捨貼PBt=9.5 材工共	3.6	m ²			
	【シーリング】						
	SR-1	屋内 5x5 材工共	62.1	m			
	MS-2	屋内 15x10 材工共	5.0	m			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-9	その他工事						
	面台	ポストフォームカウンター t=20 W=250 材工共 ※アイカ UOA同等 裏表巻き込み	8.4	m			
	ライニング面台	ポストフォームカウンター t=20 W=250 材工共	4.0	m			
	ライニング面台	ポストフォームカウンター t=20 W=150 材工共	1.7	m			
	既設室名札 脱着、移設	木製	10.0	カ所			
	ピコサイン	突出型 タモ化粧合板 材工共 ※神栄ホームクワイエット SK-WSR-2F 同等	3.0	カ所			
	ピコサイン	平付型 タモ化粧合板 材工共 ※神栄ホームクワイエット SK-WSR-2 同等	1.0	カ所			
	日除けカーテン（遮光2級） 事務室① W5,300xH2,120	防災ラベル付 両開き 2倍ヒダ 材工共 ※サンゲツ カリフォルニア 同等	1.0	カ所			
	日除けカーテン（遮光2級） 事務室② W3,760xH2,620	防災ラベル付 両開き 2倍ヒダ 材工共 ※サンゲツ カリフォルニア 同等	1.0	カ所			
	ロールスクリーン（遮光2級） 備品倉庫① W1,820xH2,450	防災ラベル付 材工共 ※タチカワ ビブレ遮光 シェル 同等	1.0	カ所			
	カーテンレール	SUS製 直付け型 材工共 事務室、多目的室1	16.5	m			
	既設カーテン脱着		1.0	式			
	掃除用タオル掛け	材工共	2.0	カ所			
	掃除用具用HP	フック共 材工共	2.0	カ所			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
多目的室2 戸棚 脱着	W6,770 x H610xD425 W1200xH1200xD600	1.0	カ所			
事務室 壁面戸棚脱着	W7,173xH2520 2台 電気総合盤脱着共	1.0	カ所			
教材庫 教材棚脱着	W1634xH2,500xD600	2.0	カ所			
既設固定棚脱着	倉庫 固定棚2段 W9020xD870	1.0	カ所			
備品倉庫 押入内木製棚、ロッカ-脱着		1.0	カ所			
既設家具移設	W930xD430xH2,300	2.0	カ所			
押入枕棚・中段	枕棚D450（既製品）、中段D775（既製品）	1.0	カ所			
機能門柱	モニター付きインターホン用ポール H=1,500 材工共 ※LIXILアクシイ1型 柱セットインターホン内蔵用同等	1.0	カ所			
消火器	ABC10型 粉末消火器 能力単位A-3 申請共	3.0	本			
誘導ブロック	貼付タイプ300x300 材工共	34.0	枚			
コンクリート平板舗装	材工共	7.5	m ²			
隔壁上貼		53.4	m ²			
コンクリート製縁石、地先ブロック脱着		4.9	m			
外灯ポール塗装替 細幅	DP塗装3級 下地調整RB種、錆止め塗装B種共	16.0	m			
花壇復旧		3.5	m ²			
屋内スロ-プ手摺	木製手摺 支柱、手摺共 ※マツ六 室内木製手摺 同等	1.0	カ所			
ステンレス製衝突防止シール	φ38 両面	8.0	カ所			
計						
改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-10	環境配慮工事						
	フレキシブルボード撤去	t=6 手ばらし 養生共	66.1	m ²			
	副資材費		1.0	式			
	石綿含有材袋詰		0.4	m ³			
	石綿含有材積込		0.4	m ³			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-11	撤去工事						
	【屋外遊具解体撤去】						
	A1 ブランコ 鋼製	W6,850xD1,650xH2,000 基礎共撤去	1.0	カ所			
	A2 安全柵 鋼製	W3,260xD2,670xH500 左右各1カ所 基礎共撤去	2.0	カ所			
	A3 低鉄棒 鋼製	W5,460xH1,100 基礎共撤去	1.0	カ所			
	A4 シャンゲルジム 鋼製	W1,600+2,000xD1,600xH2,350 基礎共撤去	1.0	カ所			
	A5 大型遊具 鋼製	W11,650xD1,450xH6,000 基礎共撤去	1.0	カ所			
	遊具基礎他撤去		15.4	m3			
	【床】						
	土間コンクリート撤去 t=150		6.3	m3			
	屋内スロップコンクリート撤去 t=100		0.1	m3			
	カッター切り	コンクリート面	48.2	m			
	カッター切り	モルタル面	69.7	m			
	磁器質タイル撤去	300角 段鼻タイル、下地モルタル共	43.1	m ²			
	フロリング撤去	t=15	9.1	m ²			
	畳撤去	t=60	5.0	枚			
	ラワン合板撤去	t=12	18.2	m ²			
	SUS製 床換気ガラリ撤去	W600xD200	2.0	カ所			
	御影石撤去	屋内スロップ立上り、沓摺	6.0	カ所			

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【天井】						
	ロックウール吸音板撤去	捨貼PB共	52.6	m ²			
	化粧PB撤去	捨貼PB共	33.8	m ²			
	有孔シナベ`ニヤ撤去	捨貼PB共	140.0	m ²			
	シナベ`ニヤ撤去	押入天井面	2.0	m ²			
	天井板撤去	秋田杉	7.0	m ²			
	木野縁撤去	吊木共	96.1	m ²			
	グラスウール撤去	t=100	96.1	m ²			
	天井廻り縁撤去	木製	76.3	m ²			
	【建具撤去】						
	アルミ製建具撤去	枠共撤去	1.4	m ²			
	木製建具撤去	枠共撤去	8.0	m ²			
	木製建具撤去	扉のみ撤去	6.3	m ²			
	ガラス撤去	ガラス押えシーリング撤去共	2.1	m ²			
	ガラスフィルム撤去		11.5	m ²			
	トレプ`ース撤去	t=40 トップレール共	24.2	m ²			

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【その他】						
	カーテンボックス撤去	天井埋込、面付共	14.7	m			
	カーテンレール撤去	SUS製 直付け用	14.7	m			
	カーテン撤去	収納舞台上暗幕、事務室日除けカーテン	1.0	式			
	カウンターブラケット撤去		6.0	カ所			
	枕棚、中段撤去	備品倉庫押入内	0.8	m ²			
	固定棚撤去	支柱共	13.5	m ²			
	収納ステージ撤去	W2000xD2763xH350	2.0	カ所			
	既設家具撤去	教材棚 W1634 x D600XH2500	2.0	カ所			
	木枠付化粧鏡撤去	W750xH600xD40	4.0	カ所			
	室名札撤去	木製	6.0	カ所			
	付長押撤去	備品倉庫	10.6	m			
	屋外スロップ木製手摺撤去		13.2	m			
	コンクリート平板舗装撤去		7.9	m ²			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II-1	電灯分岐設備工事						
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-2C ころがし	63.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-3C ころがし	202.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C ころがし	117.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-2C (樹脂内)	8.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-3C (樹脂内)	27.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C (樹脂内)	38.0	m			
	電線管	PF(16) いんぺい	2.0	m			
	電線管	PF(22) いんぺい	38.0	m			
	電線管	PF(28) いんぺい	6.0	m			
	ノーヒューズブレーカー	2P20A(協約型)	7.0	個			
	ボックス類		1.0	式			
	埋込スイッチ	1P15A×1	2.0	ヶ			
	埋込スイッチ	1P15A×2+1P4A(L)×2	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ	1P15A×5+1P4A(L)×6	1.0	ヶ			
	照明器具	A321K	1.0	台			
	照明器具	B161	2.0	台			
	照明器具	B162	10.0	台			
	照明器具	B321	5.0	台			

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	B322	23.0	台			
	照明器具	C	28.0	台			
	照明器具	D08	8.0	台			
	照明器具	D13	11.0	台			
	照明器具	D550	4.0	台			
	照明器具	E450	7.0	台			
	照明器具	F	1.0	台			
	照明器具	G	1.0	台			
	照明器具	H	1.0	台			
	照明器具	I	16.0	台			
	非常照明	X9	2.0	台			
	非常照明	X13	3.0	台			
	熱線センサー	親器	2.0	ヶ			
	熱線センサー	子器	6.0	ヶ			
	熱線センサー	子器(換気扇接続端子付)	2.0	ヶ			
	熱線センサー	親器(換気扇接続端子付)	1.0	ヶ			
	操作ユニット	2回路用(プレート共)	3.0	ヶ			
	はつり工事		1.0	式			

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	防火区画貫通工事		1.0	式			
	脱着工事		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II-2	コンセント分岐設備工事						
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C ころがし	117.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-3C (樹脂内)	4.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C (樹脂内)	62.0	m			
	電線管	PF(16) いんぺい	4.0	m			
	電線管	PF(22) いんぺい	62.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	ノーヒューズブレーカー	2P20A(協約型)	1.0	個			
	漏電ブレーカー	2P20A(協約型)	5.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 EET付	14.0	ヶ			
	はつり工事		1.0	式			
	防火区画貫通工事		1.0	式			
	脱着工事		1.0	式			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II-3	動力分岐設備工事						
	エコ電線	EM-IE 14sq (管内)	11.0	m			
	エコケーブル	EM-CE 3.5sq-4C (管内)	3.0	m			
	エコケーブル	EM-CE 3.5sq-4C (樹脂内)	29.0	m			
	電線管	F2(30) ビニル被覆 (露出)	3.0	m			
	電線管	PF(16) いんぺい	11.0	m			
	電線管	FEP(30) 地中	29.0	m			
	電動機結線	直入	3.0	台			
	動力盤	M-AC	1.0	面			
	接地端子		1.0	ヶ			
	埋設標識シート	2倍	20.7	m			
	土工事		1.0	式			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II-7	インターホン設備工事						
	エコケーブル	EM-AE 1.2-2C ころがし	44.0	m			
	エコケーブル	EM-AE 1.2-2C (管内)	2.0	m			
	エコケーブル	EM-AE 1.2-2C (樹脂内)	1.0	m			
	メタルモール	A型	2.0	m			
	ドアホン親機・玄関子機	セット	1.0	台			
	はつり工事		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II-8	トイレ等呼出設備工事						
	エコケーブル	EM-AE 1.2-3C ころがし	19.0	m			
	エコケーブル	EM-AE 1.2-2C (管内)	1.0	m			
	エコケーブル	EM-AE 1.2-3C (管内)	3.0	m			
	エコケーブル	EM-AE 1.2-3C (樹脂内)	3.0	m			
	電線管	PF(16) いんぺい	3.0	m			
	メタルモール	A型	3.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	呼出表示器	1窓	1.0	面			
	トイレ呼出押釦	ひも付	1.0	ヶ			
	代表廊下灯	ブザー付	1.0	ヶ			
	復旧釦		1.0	ヶ			
	電源アダプタ		1.0	個			
	はつり工事		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II-9	テレビ共同受信設備工事						
	脱着工事		1.0	式			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-10	自動火災報知設備工事						
	ボックス類		1.0	式			
	立会検査費	P型2級	1.0	工事			
	脱着工事		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-11	電力引込設備工事						
	エコ電線	EM-IE 8sq (管内)	145.0	m			
	エコ電線	EM-IE 14sq (管内)	6.0	m			
	エコケーブル	EM-CET 22sq (管内)	8.0	m			
	エコケーブル	EM-CET 38sq (管内)	7.0	m			
	エコケーブル	EM-CET 22sq (樹脂内)	71.0	m			
	電線管	GP(42) 露出	6.0	m			
	電線管	GP(54) 露出	7.0	m			
	電線管	F2(50) ビニル被覆 (露出)	1.0	m			
	電線管	F2(63) ビニル被覆 (露出)	1.0	m			
	電線管	VE(16) 露出	2.0	m			
	電線管	VE(22) 露出	4.0	m			
	電線管	FEP(30) 地中	14.0	m			
	電線管	FEP(50) 地中	71.0	m			
	電線管	VE(16) 地中	2.0	m			
	電線管塗装費		1.0	式			
	引込開閉器盤	S-0	1.0	面			
	プルボックス	150×150×100 (WP) SUS	1.0	ヶ			
	埋設標識シート	2倍	81.7	m			

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	接地工事		1.0	式			
	接地極埋設標		1.0	枚			
	ハンドホール	600×600×600(耐荷重20kN)	1.0	基			
	鋼管ポール	7m	1.0	本			
	高所作業車		1.0	日			
	基礎工事		1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-12	外灯設備工事						
	照明器具	J	4.0	台			
	高所作業車		1.0	日			
	撤去工事		1.0	式			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-13	構内通信設備工事						
	エコケーブル	EM-AE 1.2-2C (管内)	3.0	m			
	エコケーブル	EM-AE 1.2-2C (管内)	7.0	m			
	電線管	GP(22) 露出	3.0	m			
	電線管	FEP(30) 地中	7.0	m			
	電線管塗装費		1.0	式			
	ボックス類		1.0	式			
	プルボックス	150×150×100 (WP) SUS	1.0	ヶ			
	玄関子機		1.0	台			
	埋設標識シート	2倍	4.6	m			
	土工事		1.0	式			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CS20ABM,SH30BA,TCF5554PR,HE30JKR,YH702	1.0	組			
	洋風大便器	CS40BM,SH40BA,TCF589AC,YH702	4.0	組			
	小児用大便器	CS310B、S300BK、TCF41R	2.0	組			
	小便器	UFS900R	2.0	組			
	洗面器	L650D,TLE28SS1A	1.0	組			
	洗面器	LSA125CC	6.0	組			
	掃除流し	SK22A	2.0	組			
	オストメイトパック	UAS81RSB1NWNW1	1.0	組			
	化粧鏡	YM3580AC	1.0	枚			
	化粧鏡	YM4560A	1.0	枚			
	大型鏡	2585×800	1.0	枚			
	大型鏡	2700×800	1.0	枚			
	L型手摺り	T112CL10	1.0	組			
	跳ね上げ手摺り	T112HK7R	1.0	組			
	洗面器用手摺り	T112CP31	6.0	組			
	小便器用手摺り	T112CU22	1.0	組			
	小児用手摺り	YYB10P2S	2.0	組			
	ベビーチェアー	YKA15S	4.0	組			
	ベビーシート	YKA25N	2.0	組			

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	フィッティングボード	YKA41R	2.0	組			
	撤去工事		1.0	式			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-2	給水設備工事						
	耐衝撃性塩化ビニル管 HVP	便所内 φ20	22.0	m			
	既設接続工事		1.0	式			
	化粧プラグ	15A (材工共)	1.0	個			
	Cap止め工事	20A	4.0	箇所			
	保温工事		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-3	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管 VP	便所内 φ40	5.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP	便所内 φ50	13.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP	便所内 φ65	4.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP	便所内 φ75	22.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP	便所内 φ100	9.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP (通気)	便所内 φ40	2.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP (通気)	便所内 φ50	12.0	m			
	硬質塩化ビニル管 カラーVP (通気)	便所内 φ50	7.0	m			
	既設接続工事		1.0	式			
	床上掃除口	COA 75	3.0	個			
	床上掃除口	COA 100	3.0	個			
	通気ベンドキャップ	50A	2.0	個			
	保温工事		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-4	給湯設備工事						
	ガス給湯器	20号 屋外壁掛設置型 配管カバー、リモコン共	1.0	台			
	保温工事		1.0	式			
	化粧プラグ	15A (材工共)	1.0	個			
	撤去工事		1.0	式			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-5	空調設備工事						
	PAC-1 空冷ヒトポンプエアコン	天カセ 4方向 12.5/14.0kw	3.0	組			
	個別リモコン		3.0	個			
	既設空調機取外し・再取付工事	天カセ 4方向 7.1/8.0kw	1.0	台			
	既設空調機取外し・再取付工事	天吊 7.1/8.0kw	3.0	台			
	既設リモコン取外し・再取付工事		4.0	個			
	冷媒管（液）	φ9.5	47.0	m			
	冷媒管（ガス）	φ15.9	47.0	m			
	空調ドレン用結露防止付硬質塩化ビニル管	屋内一般 φ25	2.0	m			
	空調ドレン用結露防止付硬質塩化ビニル管	屋内一般 φ30	18.0	m			
	硬質塩化ビニル管 カラーVP	便所内 φ30	6.0	m			
	保温工事		1.0	式			
	保温取外し・再取付		1.0	式			
	電源連絡線	EM-CEE 2.0-4C	47.0	m			
	リモコン線	EM-CEE 1.25-2C	35.0	m			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-6	換気設備工事						
	天井扇	C140-YB	2.0	組			
	給気レジスター	P-18QR2	1.0	個			
	SUS製深型フード（防虫網付）	φ150	1.0	個			
	既設天井扇取外し・再取付工事		8.0	台			
	スパイラルダクト	φ150	1.0	m			
	リモコン線	EM-CEE 1.25-2C	26.0	m			
	計						
	改め						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-7	石油設備工事						
	スリーブキャップ工事	φ50	6.0	個			
	プラグ止め工事	φ15	3.0	個			
	撤去工事		1.0	式			
	計						
	改め						