

道路維持修繕事業

令和8年度

市道城線側溝修繕工事

設計書

見積設計書

工事番号 宍建北工第 083102 号

路線名等 市道城線

工事箇所 宍粟市波賀町上野 地内

工 種

実施



宍

栗

市

工 事 費				工 事 概 要	
	実 施	変 更	増 減 額		
設 計 額				延長	63.0 m
基 準 適 用 (R8.6.1)				JIS側溝	12.0 m
				インバート工	50.0 m
				集水桝	1.0 基
				蓋板工 (Co蓋)	12.0 枚
				蓋板工 (Gr蓋)	7.0 枚
				車道舗装 (打換) t=5cm	13.0 m ²
請 負 額					
執行方法	請 負	施工期限	令和8年10月30日限り		
(起工又は変更理由)					

総括情報表

頁0-0001/0046

単価適用年月日	00-08.06.01(0)		
	今 回		前 回
工種区分（公共） 施工地域区分 前払区分 契約保証費用 週休2日補正	04 道路改良 35 一般交通影響有り(2)－2 01 補正あり 1.05 02 計上しない 05 対象外		

工事費内訳書

頁0-0002/0046

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
道路改良							
道路土工							
作業土工							
床掘り							
床掘り 土砂 上記以外(小規模)							施工 第0 -0001号内訳表
		6		m3			
埋戻し							
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂							施工 第0 -0002号内訳表
		3		m3			
残土処理工							

工事費内訳書

頁0-0003/0046

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬						
土砂等運搬；(小規模) 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；DID区間->無し	2	m3				施工 第0 -0003号内訳表
残土処分費 土 砂 ；投棄量 2 m3	1	式				施工 第0 -0004号内訳表
排水構造物工						
側溝工						
JIS側溝						
プラスチックU型 落ちふた式U形側溝 3種(車道用) JIS333	12	m				施工 第0 -0005号内訳表
側溝蓋						
落ちふた式U形側溝蓋 3種(車道) 設置 PC330	12	枚				施工 第0 -0009号内訳表

工事費内訳書

頁0-0004/0046

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
JIS側溝専用グレーチング設置						
	7		枚			施工 第0 -0011号内訳表
集水桝・マンホール工						
プレキャスト集水桝						
プレキャストU型側溝桝						
	1		基			施工 第0 -0013号内訳表
場所打水路工						
インバートコンクリート						
インバートコンクリート工						
	50		m			施工 第0 -0015号内訳表
構造物撤去工						
構造物取壊し工						

工事費内訳書

頁0-0005/0046

費目・工種・種別・細目	数	量	単	価	金	額	備	考
コンクリート構造物取壊し								
構造物とりこわし工；[機械施工] 無筋構造物								
	1	m3					施工	第0 -0017号内訳表
舗装版切断								
舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下								
	28	m					施工	第0 -0018号内訳表
舗装版破碎								
舗装版破碎積込(小規模土工)								
	13	m2					施工	第0 -0019号内訳表
運搬処理工								
殻運搬								
殻運搬 舗装版破碎 ；D I D区間無し L=12.0km以下								
	0.7	m3					施工	第0 -0020号内訳表

工事費内訳書

頁0-0006/0046

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし ； D I D区間無し L=10.9km以下	1	m3				施工 第0 -0021号内訳表
運搬費 ；運搬距離 6 2. 8 km	1	台				施工 第0 -0022号内訳表
殻処分						
処分費 アスファルト殻 ；投棄量 0. 7 m3	1	式				施工 第0 -0023号内訳表
処分費 コンクリート殻(無筋) ；投棄量 1 m3	1	式				施工 第0 -0024号内訳表
処分費 舗装版切断汚水 0.05t	1	式				1 処分費
舗装						
舗装工						
舗装準備工						

工事費内訳書

頁0-0007/0046

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正						
不陸整正 ; [人力施工]						
	5		m2			施工 第0 -0025号内訳表
アスファルト舗装工						
上層路盤(車道・路肩部)						
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 100 1層施工 粒調碎石 M-25,M-30,M-40	7		m2			施工 第0 -0026号内訳表
表層(車道・路肩部)						
表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度75%[下水スラグ 入再生材](13) ; (2.35)	13		m2			施工 第0 -0027号内訳表
仮設工						
工事用道路工						

工事費内訳書

頁0-0008/0046

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板						
敷鉄板設置／撤去						
	9	m2				施工 第0 -0028号内訳表
敷鉄板賃料 22×1524×3048mm						
	2	枚				施工 第0 -0030号内訳表
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 B						
	4	人日				施工 第0 -0031号内訳表
直接工事費計						
共通仮設費計						
運搬費						
		式				

工事費内訳書

頁0-0009/0046

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設材運搬費											
					式						
仮設材運搬費											
		1.6		t						施工	第0 -0032号内訳表
仮設材等の積込み・取卸し 〔積込み取卸し(往復分)〕											
		1.6		t						施工	第0 -0034号内訳表
共通仮設費率 分											
					式						
純工事費計											
現場管理費											
					式						
工事原価計											
一般管理費等											
					式						
工事価格計											

工事費内訳書

頁0-0010/0046

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税相当額											
総 計					式						

床掘り

[規格1] 土砂 上記以外(小規模)

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0001号内訳表

頁0-0011/0046

[摘要]

1

m3 当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		バックホ(クロー型) 山積0.28m3 (平積0.2m3) [後方超小旋回型・排ガス(第2次)]				バックホ(クロー型) [後方超小旋回型・排ガス対策型(第2次)] 0.28/0.2m3			
	K									
	R1		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		軽油 ハトロール給油				軽油			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A 土質		=1		土砂					
	B 施工方法		=5		上記以外(小規模)					

埋戻し

[規格1] 上記以外(小規模) 土砂

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0002号内訳表

頁0-0012/0046

1 m3 当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1		バックホ(クロー型) 山積0.28m3 (平積0.2m3) [後方超小旋回型・排ガス(第2次)]				バックホ(クロー型) [後方超小旋回型・排ガス対策型(第2次)] 0.28/0.2m3			
K2		タンバ° 及びランマ 質量60～80kg				タンバ° 及びランマ [ランマ] 60～80kg			
K									
R1		普通作業員				普通作業員			
R2		特殊作業員				特殊作業員			
R3		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
R									
Z1		軽油 ハ°トロール給油				軽油			
Z2		ガソリン レギュラー スタンド°				レギュラーガソリン			
Z									
						計			
積算単価	=								

土砂等運搬

[規格1] 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0003号内訳表

頁0-0014/0046

1
m3 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		ダンプトラック[オンロード・デイスル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				ダンプトラック 4t積級[オンロード・デイスル] タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む			
	K									
	R1		運転手(一般)				運転手(一般)			
	R									
	Z1		軽油 ハートル給油				軽油			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	土砂等発生現場	=2		小規模					
	B	積込機種・規格	=5		バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)					
	C	土質	=1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	D	DID区間の有無	=1		無し					
	G	運搬距離3	=17		7.5km以下					

頁0-0015/0046

当り

17 / 64

施工単価表

施工 第0 -0005号内訳表

頁0-0016/0046

プレキャストU型 落ちふた式U形側溝 3種(車道用)

[規格1] JIS333

[規格2]

[摘要]

10

m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
JIS側溝 3種 JIS333 [下水汚泥スラグ入り]		m			
U型側溝 機械・労務	10.00	m			施工 第0-0006号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	0.60	m3			施工 第0-0007号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.00	m2			施工 第0-0008号内訳表
合 計	10	m			
単 位 当 り	1	m			
A U型側溝の形状		=2	落ちふた式U形側溝 3種(車道用) JIS300型 B:300 H:300 [JIS133/JIS333] コンクリート基礎		
B 寸法		=2			
C 基礎材区分		=1			
D 夜間作業の有無		=1	昼間作業 時間的制約なし 無し		
E 時間的制約の有無		=1			
F 施工箇所における補正		=1			

施工単価表

施工 第0 -0006号内訳表

頁0-0017/0046

U型側溝 機械・労務

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
U型側溝 L=2000mm [昼間] 1000kg/個以下 制約無				m				
単 位 当 り		1		m				
A 施工区分			=1		据付			
B L=1m/4mの使用の有無			=1		無し			
C 夜間作業の有無			=1		昼間作業			
D 規格・仕様区分			=3		L=2000mm 1000kg/個以下			
E 時間的制約の有無			=1		時間的制約なし			
F 施工箇所による補正			=1		無し			
G 基礎碎石施工の有無			=2		無し			

コンクリート

[規格1] 無筋・鉄筋構造物

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0007号内訳表

頁0-0018/0046

[摘要]

1

m3 当り

標準単価	代表機材材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R2		特殊作業員				特殊作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		生コンクリート 高炉24-12-25(20) W/C=55%				生コンクリート 18-8-40BB 水セメント比60%以下			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	構造物種別	=1		無筋・鉄筋構造物					
	B	打設工法	=4		人力打設					
	C	コンクリート規格	=9		18-8-40BB[水セメント比 60%以下]					
	E	養生工の種類	=2		一般養生					
	G	現場内小運搬の有無	=2		無し					

型枠
[規格1] 一般型枠

[規格2] 均しコンクリート

積算単価算出表

施工 第0 -0008号内訳表

頁0-0019/0046
m2 当り

標準単価		代表機材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
型枠	K									
	R1		型わく工				型わく工			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	型枠の種類	=1		一般型枠					
	B	構造物の種類	=4		均しコンクリート					

頁0-0020/0046

枚 当り

22 / 64

頁0-0021/0046

23 / 64

頁0-0022/0046

1	枚	当り
---	---	----

24 / 64

頁0-0023/0046

25 / 64

施工単価表

施工 第0 -0013号内訳表

頁0-0024/0046

プレキャストU型側溝枠

[規格1]		[規格2]	[摘要]			10	基	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
プレキャスト集水枠 据付 W=200kgを超え400kg以下 基礎碎石->無し		10		基			施工	第0-0014号内訳表
JIS側溝用枠 JIS333用[下水汚泥スラグ入り]		10		個				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物		0.7		m3			施工	第0-0007号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート		2.1		m2			施工	第0-0008号内訳表
合 計		10		基				
単 位 当 り		1		基				

プレキャスト集水桝

[規格1] 据付 W=200kgを超え400kg以下

[規格2] 基礎碎石->無し

積算単価算出表

施工 第0 -0014号内訳表

頁0-0025/0046

[規格1] 据付 W=200kgを超え400kg以下				[規格2] 基礎碎石->無し		[摘要]			1	基	当り
標準単価		代表機材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考	
	K1		バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 [クロー型クレーン付] 排出ガス対策型含				バックホ(排出ガス対策型含) 油圧式クロー型クレーン付(1.7t) 山積0.28m3級				
	K										
	R1		運転手(特殊)				運転手(特殊)				
	R2		普通作業員				普通作業員				
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役				
	R4		特殊作業員				特殊作業員				
	R										
	Z1		軽油 ハートル給油				軽油				
	Z										
							計				
	積算単価 =										
	A	作業区分	=1		据付						
	B	製品質量(kg/基)	=3		200kgを超え400kg以下						
	C	基礎碎石の有無	=2		無し						

頁0-0026/0046

m	当り
---	----

施工 第0-0016号内訳表

コンクリート

[規格1] 無筋・鉄筋構造物

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0016号内訳表

頁0-0027/0046

[摘要]

1

m3 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
K										
R1		普通作業員					普通作業員			
R2		特殊作業員					特殊作業員			
R3		土木一般世話役					土木一般世話役			
R										
Z1		生コンクリート 高炉24-12-25(20) W/C=55%					生コンクリート 18-12-20BB 水セメント比60%以下			
Z										
							計			
積算単価 =										
A	構造物種別	=1			無筋・鉄筋構造物					
B	打設工法	=4			人力打設					
C	コンクリート規格	=10			18-12-20BB[水セメント比 60%以下]					
E	養生工の種類	=2			一般養生					
G	現場内小運搬の有無	=2			無し					

頁0-0028/0046

当り

30 / 64

舗装版切断(アスファルト舗装版)

[規格1] As舗装版厚->15cm以下

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0018号内訳表

頁0-0029/0046

[摘要]

1

m 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		コンクリートカッタ 切削深20cm級 [バキューム式(超低騒音型)・湿式]				コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 20cm級			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R3		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ				舗装版切断 カッターブレード 径18インチ			
	Z2		ガソリン レギュラー スタンド				レギュラーガソリン			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	舗装版種別	=1		アスファルト舗装版					
	B	アスファルト舗装版厚	=1		15cm以下					

舗装版破碎積込(小規模土工)

[規格1]

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0019号内訳表

頁0-0030/0046

m2 当り

標準単価		代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
K1		小型バックホ(ｸﾛｰﾗ型)山積0.13m3(平積0.10m3)				小型バックホ(ｸﾛｰﾗ型)				
		[標準型・排出ガス型(第2次基準値)]				[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]				
						0.13/0.10m3				
K										
R1		運転手(特殊)				運転手(特殊)				
R										
Z1		軽油				軽油				
		ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油								
Z										
						計				
積算単価	=									

殻運搬
[規格1] 舗装版破碎

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0020号内訳表

頁0-0031/0046
m3 当り

標準単価		代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
K1		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				ダンプトラック 2t積級[オンロード・ディーゼル] タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む			
K									
R1		運転手(一般)				運転手(一般)			
R									
Z1		軽油 ハ・トル給油				軽油			
Z									
						計			
積算単価 =									
A	殻発生作業	=3		舗装版破碎					
B	積込工法区分	=4		機械(小規模土工)					
C	DID区間の有無	=1		無し					
D	運搬距離	=28		12.0km以下					

殻運搬

[規格1] コンクリート(無筋)構造物とりこわし

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0021号内訳表

頁0-0032/0046

[摘要]

1

m3 当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				ダンプトラック 10t積級[オンロード・ディーゼル] タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む			
	K									
	R1		運転手(一般)				運転手(一般)			
	R									
	Z1		軽油 ハートロール給油				軽油			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	殻発生作業	=1		コンクリート(無筋)構造物とりこわし					
	B	積込工法区分	=1		機械					
	C	DID区間の有無	=1		無し					
	D	運搬距離	=25		10.9km以下					

頁0-0033/0046

[illegible]

頁0-0034/0046

式 当り

36 / 64

施工単価表

施工 第0 -0024号内訳表

頁0-0035/0046

処分費

[規格1]コンクリート殻(無筋)		[規格2]	[摘要]			1	式	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
投棄料		1.00	式			1 処分費		
単 位 当 り		1	式					
A 種 類			=4	C o 殻(無筋)				
B 処分量(m3又はt)			=1	処分量(m3又はt)				
C ★★投棄料(円/t)			=	★★投棄料(円/t)				

頁0-0036/0046

[規格 1]

[規格 2]

〔摘要〕

当り

[illegible]

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 100 1層施工

[規格2] 粒調碎石 M-25,M-30,M-40

積算単価算出表

施工 第0 -0026号内訳表

頁0-0037/0046

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	小型バックホウ(クローラ型)山積0.09m3(平積0.07m3) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)]				小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)] 0.09/0.07m3			
	K2	振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンバインド式] 排出ガス対策型含				振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンバインド型 3～4t			
	K								
	R1	運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R2	特殊作業員				特殊作業員			
	R3	普通作業員				普通作業員			
	R4	土木一般世話役				土木一般世話役			
	R								
	Z1	再生粒度調整碎石 RM-30 全厚t=100mm				粒調碎石 (0～25mm・0～30mm・0～40mm)			
	Z2	軽油 ハートロール給油				軽油			
	Z								
						計			

上層路盤(歩道部)

頁0-0038/0046

[摘要]

m2	当り
----	----

[illegible]

表層(車道・路肩部)

[規格1] t = 50mm

[規格2] 密粒度アスコン[下水スラグ入再生材](13)

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0027号内訳表

頁0-0039/0046

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		振動ローラ(舗装用) 質量0.5～0.6t [ハルトガイト式]				振動ローラ(舗装用) [ハルトガイト式] 0.5～0.6t			
	K2		振動コンパクタ 質量40～60kg [前進型]				振動コンパクタ [前進型] 40～60kg			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		密粒度アスコン TOP20 t=50mm				再生密粒度アスコン(下水汚泥スラグ入) TOP13			
	Z2		アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3(フライムコート用)			
	Z3		ガソリン レギュラー スタンド				レギュラーガソリン			
	Z4		軽油 ハートロール給油				軽油			
	Z									

施工単価表

施工 第0 -0028号内訳表

頁0-0041/0046

敷鉄板設置／撤去		[規格1]				[規格2]		[摘要]		100	m2	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単	価	金 額	備	考			
土木一般世話役				人								1
とび工				人								1
普通作業員				人								1
バックホ運転（賃料）				日								1
土木一般世話役				人								1
とび工				人								1
普通作業員				人								1
バックホ運転（賃料）				日								1
諸雑費				%							#01	
合 計		100		m2								
単 位 当 り		1		m2								
A 作業区分				=3	設置・撤去							

頁0-0042/0046

枚 当り

44 / 64

頁0-0043/0046

当り

45 / 64

頁0-0044/0046

[illegible]

頁0-0045/0046

当り

47 / 64

施工単価表

施工 第0 -0034号内訳表

頁0-0046/0046

仮設材等の積込み・取卸し

[規格1] [積込み取卸し(往復分)]

[規格2]

[摘要]

1

t

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み・取卸し費 仮設材		t			
単 位 当 り	1	t			
A 作業種別		=4	[積込み取卸し(往復分)]		

数量総括表

1/3

城線						
工 種	種 別	細 別	算 式	数量	単位	摘要
本工事費						
作業土工						
床堀	床堀工	小規模 土砂	$0.5 \times (8.0 + 4.0 + 1.0) = 6.5$	6	m3	(E)
埋戻	埋戻工	小規模 流用土	$0.3 \times (8.0 + 4.0 + 1.0) = 3.9$	3	m3	(R)
残土処理工	土砂等運搬	土砂運搬 運搬距離=6.5km	$6.5 - 3.9 / 0.9 = 2.2$	2	m3	
	残土処分		$6.5 - 3.9 / 0.9 = 2.2$	2	m3	
排水構造物工						
側溝工	JIS側溝	JIS333	$8.0 + 4.0 = 12.0$	12	m	
側溝蓋	鉄筋コンクリート蓋	PC330	$12.0 = 12.0$	12	枚	
	鋼製グレーチング蓋	JIS333用	$7.0 = 7.0$	7	枚	
集水樹・マンホール工						
プレキャスト集水樹	JIS側溝樹	300 × 500 × 1000	$1 = 1.0$	1	基	
場所打水路工						
インバートコンクリート	インバート工	t=50	$50 = 50.0$	50	m	

数量総括表

2/3

						城線
工 種	種 別	細 別	算 式	数量	単位	摘要
構造物撤去工						
コンクリート取壊し	コンクリート取壊し	無筋構造物	0.1*13.0 = 1.3	1	m³	
舗装版切断	As舗装版切断工	t=5cm	28 = 28.0	28	m	
舗装版破砕	As舗装版破砕	t=5cm	1.0*13.0 = 13.0	13	m2	
殻運搬処理工						
殻運搬	アスファルト殻	運搬距離 L=9.8km	13*0.05 = 0.7	0.7	m3	
殻運搬	コンクリート殻(無筋構造物)	運搬距離 L=9.8km	1.3 = 1.3	1	m3	
殻運搬	運搬費	舗装版切断汚水 運搬距離 L=62.8km	1.0 = 1.0	1	台	
殻処分	処分費(As殻)		0.7 = 0.7	0.7	m3	
殻処分	処分費(Co殻)		1.3 = 1.3	1	m3	
殻処分	処分費(汚水)		0.023*0.05*28*1.4 = 0.05 t	1	式	
舗装						
舗装準備工						
不陸整正	不陸整正	補充碎石なし	0.4*13.0 = 5.2	5	m2	

数量総括表

3/3

						城線
工 種	種 別	細 別	算 式	数量	単位	摘要
アスファルト塗装工						
路盤工	粒調碎石M-30	t=10cm	0.6*13.0 = 7.8	7	m2	
表層	表層(打換)	再生密粒度As(13) t=5cm	1.0*13.0 = 13.0	13	m2	
仮設工						
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		2.0*4.654 = 9.3	9	m ²	
敷鉄板賃料	賃料		2.0 = 2.0	2	枚	
交通管理工	交通誘導員	誘導員B(昼間)	4.0 = 4.0	4	人日	
仮設材運搬費						
仮設材等の運搬	運搬費	往復 運搬距離:L=22.3km	2.0*0.802 = 1.6	1.6	t	

特記仕様書

工 事 名 市道城線側溝修繕工事

工事場所 宍粟市波賀町上野地内

工 期 令和8年10月30日限り

第1条 適用

本工事の施工にあたっては設計図書によるほか、以下の図書及び本特記仕様書によるものとする。

土木工事共通仕様書（兵庫県土木部）〔平成29年12月〕（最新改訂版）

土木請負工事必携（兵庫県土木部）〔平成29年12月〕（最新改訂版）

土木工事施工管理基準（兵庫県土木部）〔平成29年12月〕（最新改訂版）

小型構造物標準図集（兵庫県土木部）〔平成25年10月〕（最新改訂版）

第2条 一般事項

1. 受注者は施工に先立ち、事前に設計図書の照査を行うものとし、現地との整合性を確認し、疑義が生じた場合は、確認できる資料を書面により提出し、監督員と協議の上処理するものとする。
2. 受注者は施工に先立ち、監督員と立会いの上、BM、工事の起終点、官民境界等を確認しなければならない。また、発注者より貸与する測量成果簿により再測量を行うものとし、その成果を監督員に報告するものとする。

第3条 地元への対応

1. 受注者は本工事を施工するにあたり、事前に自治会長等の関係者に挨拶（報告）すること。
2. （工事用地区域外への対応）
工事施工箇所、資材置き場、資材運搬路等に隣接する土地所有者とトラブルのないよう現地立会し、十分協議すること。また、工事用地以外の区域へ立入りする場合及び草木等の伐採を必要とする場合には、必ず所有者の承諾を得るものとする。（民地を掘削しなければならない時は、官民境界を監督員及び土地所有者と立会確認し、控杭等を設置し保有する。）

第4条 環境対策

1. （排出ガス対策型建設機械）
本工事において、排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとし、施工計画書に証明書を添付し提出すること。
2. （公害対策）
 - ① 工事施工により発生する公害は、環境基準を厳守し万全の対策・処置を講じること。
 - ② 本工事箇所は、低騒音・低振動型機械を使用することとし、作業の実施にかかる事前の届出と規制基準の遵守を義務づけられているので、作業開始7日前までに届けるとともに、その写しを1部提出すること。
 - ③ 騒音及び振動、濁水について、工事施工前及び工事施工中において、監督員と協議の上必要に応じて観測を行うものとし、工事により悪化した場合、速やかに対応を行うこととする。なお、前述の観測地点、回数等については監督員と協議のうえ決定するものとし、これに要する費用については、受注者の負担とする。
 - ④ 土砂掘削等による汚水、塵埃、騒音、振動及び路面の汚損には細心の注意を図ること。万一地元及び第三者から苦情があった場合は、受注者で責任を持って処理すること。

第5条 工事中の安全確保

1. （工法変更等への対応）
構造物等の施工に於いて湧水、その他の障害のため通常の工法では初期の目的を達することが出来ない場合、または関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、対策工法を監督員と協議す

るものとし、設計変更の対象とする。

2. (掘削部の安全施工)

土石崩落等危険と判断される時及び床掘法面において、関係機関との打合せ等により、危険防止のための安全対策等が必要となった場合は、監督員と協議するものとし設計変更の対象とする。

3. (安全・訓練等の実施)

安全・訓練等の実施については、土木工事共通仕様書第1編を参照のこと。また、実施状況をビデオまたは工事報告書(工事旬報)に記録し報告するほか、写真等も整理のうえ提出すること。(尚、これらに要する経費については、現場管理費率に含む。)

第6条 交通安全管理

1. (道路使用願等)

工事の施工に当たっては、一般通行等に及ぼす影響を最小限になるように施工計画を立案し、監督員と協議すると共に、「道路使用許可願」を所轄警察に提出し、その許可を得るとともに許可証の写しを監督員に提出すること。また、関係機関との協議を発注者と共に行い、必要な安全対策を講じること。

2. (安全施設類)

標識類、防護柵等の安全施設類については、現場条件に応じて設置する他、道路管理者及び所轄警察署と打合わせを行い実施するものとする。なお、打合わせの結果又は条件変更等に伴い、道路工事現場における標示施設等の設置基準(土木請負工事必携 11)以上の保安施設類が必要な場合、監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

3. (交通誘導員の有資格)

① 本工事に配置する交通誘導員は、警備員等の検定等に関する規則(平成17年11月18日国家公安委員会規則第20号)等に基づき、交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)を規制箇所毎に1名以上配置することとする。

② 受注者は、配置した交通誘導警備検定合格者の検定合格証(写し)を監督員に提出するものとする。

4. (交通誘導員の配置)

交通誘導員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打合せの結果又は、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導員	編 成	昼夜別	交替要員の有無
工事区間	2名/日	交通誘導員B 2名	昼間	無

なお、交通誘導員A、Bの定義は次のとおり。

交通誘導員A：警備業者の警備員(警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。)で、交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう。)に従事する交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員

交通誘導員B：警備業者の警備員で、交通誘導員A以外の交通の誘導に従事するもの

5. (過積載による違法運行の防止について)

過積載による違法運行防止対策として次の事項を遵守すること。

① 積載荷重制限を超えて土砂を積み込まない。

② 過積載を行っている業者から、資材を購入しない。

③ 不正改造運搬車(さし枠装着、違法物品積載装置)を一切使用してはならない。また、工事現場への出入もさせてはならない。

第7条 建設廃材等の処分

1. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める廃棄物は、同法に準拠した適切な方法により処分すること。

2. 産業廃棄物の処分に当たっては、同法の許可を持った産業廃棄物処理業者において処分すること。

3. 特定建設資材廃棄物を処分する場合(特定建設資材の分別解体等・再資源化等)

特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の①と②の積算条件を設定している。

① 分別解体等の方法

工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法
-----	---------	----------

程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

上記①の「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。

②再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	運搬距離	所 在 地	受入等諸条件	その他
コンクリート塊 アスファルト・ コンクリート塊	(株) 岸本建 材運輸	9.8 km	宍粟市一宮町 東市場	兵庫県土木部の「建設 副産物の処理ならびに 受入価格」に掲載され る当該施設の受入条件 を遵守すること	監督員の指 示による

上表②については、積算参考条件を明示しているものであり受入施設を指定するものではない。受注者は、県登録施設から搬出先施設を選定し、共通仕様書に基づき施工計画書に記載して監督員に提出しなければならない。なお、受注者が選定した施設が、積算条件と異なる場合においても設計変更は行わない。ただし、上表の施設が工事発注後に県登録施設から登録抹消されるなど、受入困難となった場合は、設計変更を行う。

4. 建設リサイクル法等に基づく手続き

受注者は、契約締結までに建設リサイクル法第12条に基づき、必要事項を所定の書面に記載し提出すること。また、工事が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、提出するものとする。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

併せて、再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書）を提出するものとする。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。掲示様式は県HPに掲載の様式もしくは、建設副産物情報交換システムで出力される様式を使用すること。

5. マニフェストシステムについて

この工事で排出される建設廃棄物を現場外に搬出して処理（再資源化施設、積み替え保管場所経由で最終処分）する場合、産業廃棄物管理票（マニフェスト票）を使用し、受注者の責において5年間保存すること。

産業廃棄物管理票（マニフェスト票）D・E票及び計量伝票を検査時に提示し、様式25の産業廃棄物管理票交付状況総括表は提出することとする。（設計計上量を最大値として、上記検収数量を算出数量として、変更の対象とする。）

- 受注者が直接（法律に基づく許可地でない土地）処分地に投棄した処分量は、投棄量算出量としない。
- 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結する。また、運搬及び処分を業とする許可書を、委託契約の写し及び処理業者の所在地と運搬ルートとともに施工計画書に添付すること。
- 受注者は建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者への引渡しりが完了したときは、「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」（平成15年3月17日兵庫県条例第23号）第16条の3に基づき、建設資材廃棄物引渡完了報告を監督員に提出すること。（工作物等解体工事は請負代金500万円以上、建築物解体工事は延床面積80㎡以上）

第8条 舗装の切断作業に伴い発生する濁水等の適正処理

1. 濁水等の適正処理

舗装の切断作業に伴い発生する濁水等は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、下表の分類により、適正に処理すること。

表 産業廃棄物の分類

区分	工法	濁水が生じる工法（湿式）	濁水が生じない工法（空冷式等）
排出形態		濁水	粉体
産業廃棄物の分類		「汚泥」、含まれる成分によっては、「汚泥＋廃アルカリ混合物」 ※乾燥させた場合も同様	「がれき類」 ※政令市等[神戸・尼崎・西宮・明石・姫路]以外における取扱い。政令市等における分類は異なる場合があるため、別途当該市の環境部局に確認のこと

2. 濁水が生じる工法での処理方法等

濁水が生じる工法（湿式）を採用する場合は、産業廃棄物の「汚泥」または「汚泥＋廃アルカリ混合物」として適正に処理すること。収集・運搬・処理方法は下記①～③のとおりとする。

① 収集方法

以下の収集方法等により、直接現場外に排水することなく、適正に収集すること。なお、これらの方法は指定ではなく、各現場にて適正に収集することが可能な方法で収集すること。

＜収集方法（例）＞

- ・濁水を収集する機能を有するカッター機械（バキューム式）による収集
- ・工業用掃除機による収集
- ・濁水をスポンジ等で吸着させバケツ等に移し替えて収集

② 運搬方法

収集した濁水は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の運搬の基準に従い、適正に処理すること。

③ 処理方法

収集した濁水は、産業廃棄物の「汚泥」として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理すること。

なお、収集した濁水に含まれる成分によっては、産業廃棄物の「廃アルカリ」との混合物に分類される可能性があるため、処理の際には十分注意すること。また、pH12.5 以上の場合は「特別管理産業廃棄物」としての処理が必要となるので十分注意すること。

「廃アルカリ」や「特別管理産業廃棄物」としての処理が必要となった場合には、その処理方法を監督員と協議の上、適正に処理するものとし、その際に必要となる経費については、設計変更の対象とする。

3. 濁水が生じない工法での処理方法等

濁水が生じない工法（空冷式等）を採用する場合は、収集にあたり吸引装置を併用するなど、粉塵の飛散防止対策を行うとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物の「がれき類」として適正に処理すること。

4. 当初設計における濁水処理費

当初設計においては、濁水処理費を以下のとおり計上している。①濁水量は実施数量（マニフェストで確認）に応じて設計変更を行う。

- ① 濁水量 0.05 t
- ② 運搬費 普通トラック（2 t）運搬
- ③ 処理施設

廃棄物の種類	施設の名称	運搬距離	所在地	受入等諸条件	その他
「汚泥」（泥水）	(株)赤穂リサイクルセンター	62.8 km	赤穂市加里屋1250-1	兵庫県土木部の「建設副産物の処理ならびに受入価格」に記載の当該施設の受入条件を遵守すること	監督員の指示による

上表については、積算参考条件を明示しているものであり、受入施設を指定するものではない。受注者は、

県登録施設もしくは産業廃棄物処分場としての許可を有する施設を選定し、共通仕様書に基づき、施工計画書に記載して監督員に提出しなければならない。なお、受注者が選定した施設が、積算参考条件と異なる場合においても設計変更は行わない。ただし、上表の施設が工事発注後に県登録施設の抹消などにより受入困難となった場合や、受注者が選定した施設が県登録施設または上表の施設以外の施設で、処理費が当初設計より安価となる場合は、設計変更を行う。

この他、工事発注後に明らかになった事情により、当初想定した積算参考条件により難しい場合は、監督員と協議の上、必要に応じて設計変更を行う。

第9条 建設発生土及び採取土

1. 建設発生土を県登録施設へ搬出する場合

(建設発生土の搬出先)

建設発生土の搬出先は、積算条件として、以下を設定している。

品 目	施設の名称	運搬距離	所 在 地	受入等諸条件	その他
建設発生土	(有) 清水工業	6.5 km	宍粟市波賀町 斉木	兵庫県土木部の「建設副産物の処理ならびに受入価格」に掲載される当該施設の受入条件を遵守すること	監督員の指示による

上表については、積算参考条件を明示しているものであり受入施設を指定するものではない。受注者は、県登録施設から搬出先施設を選定し、共通仕様書に基づき、施工計画書に記載して監督員に提出しなければならない。なお、受注者が選定した施設が、積算条件と異なる場合においても設計変更は行わない。

ただし、上表の施設が工事発注後に県登録施設から登録抹消されるなど、受入困難となった場合は、設計変更を行う。

2. 処分地における押土等処理方法は監督員の指示を得ること。

検収方法としては、受注者は伝票または出来形展開図（処分前、処分中、処分後の写真を含む）を提出すること。

第10条 支障物件内容及び地下埋設物件の事故防止

1. 本工事区間の支障物件は下表のとおりである。受注者は各管理者と連絡を十分に行い、施工すること。

支 障 物 件	管 理 者	管理者との協議	移 設 時 期
下水道マンホール	宍粟市	協議済み	不要

2. 工事の施工にあたって予想される地下埋設物件は、管理者と現地立会のうえ、当該物件の位置・深さを確認し、保安対策について十分打合せを行ない、事故の発生を防止すること。保安対策の打合せを行ったときは、「立会打合せ調書」に立会者の押印を求め、当該調書の写を監督員に提出するものとする。

3. 請負人の責により地下埋設物件に損害を与えた場合は、すみやかに監督員に報告するとともに関係機関に連絡し応急措置をとり、請負人の負担によりこれを補修しなければならない。

4. 埋設物件等の管理者不明のものがある場合は、監督員に報告し、その処置については、占用企業者全体の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。その結果死管の処置を請負人が企業者より依頼を受けた場合には、文書によってその責任を明確にしておかなければならない。

第11条 特定外来生物の駆除について

1. 工事着手前に工事区域内において、以下に示す特定外来生物が生育していないか現地踏査を行い、特定外来生物の生育の有無を、監督員に報告すること。なお、下記に記載の特定外来生物の生育が確認された場合は、別途、施工計画書にその処分、運搬方法等について記載すること。

・特定外来生物の種類：

アルゼンチナ・フィロセロイデス(カヅツルグイトリ)、ヒステア・ステティテス(ボタンウグサ)、アゾル・クリスタ、コロブ・スリス・ランケラタ(オキクダシ)、ギョム・コロニス・スピラントイデス(ミズヒマワリ)、ルトベギア・テキエタ(オハゴンソウ)、セネオ・マダガスカルエンシス(ナトサワグ)、スイギュウ・アングラトス(アチウリ)、ミリオフォルム・アクティム(オオササ)、ルトウギア・グランディフロラ(オハナミズキンバイ等)、ヴェロニカ・アガリス・アクティカ(オカザシヤ)、の植物11種

(詳細については、下記の環境省ホームページ)

URL : <https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html> を参照)

2. 確認された特定外来生物の防除を行う場合、別紙防除実施計画書に基づいて個体を採取し、処分しなければならない。
3. 特定外来生物の防除完了後、防除記録台帳を作成し、監督員に提出すること。
4. 特定外来生物を含む残土については、極力、現場内にて処分するよう努めること。

第12条 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第13条 施工管理

1. 受注者は、本工事に関する施工管理担当者を定め、その氏名を書面で発注者に通知しなければならない。施工管理担当者を変更したときも同様とする。
2. 主任技術者（監理技術者）及び専門技術者は、前項の施工管理担当者を兼ねる事が出来る。
3. 施工管理担当者は、土木工事施工管理基準及び規格値、同運用方針により、施工管理を実施しなければならない。また、工事の進捗に伴い、必要な事項が生じた場合には追加することがある。
4. 施工管理のうち、品質および出来形管理については、管理基準および規格値、同運用方針に基づいて試験や測量を実施するとともに、そのデータを用いて管理図等（管理図またはデータの集計表）を作成し、提出すること。（データのみの提出はしないこと）

第14条 写真管理

1. 写真管理については、土木工事施工管理基準の写真管理基準により撮影、整理すること。
黒板・スタッフ・ポール等をあて工種、測点ごとに明確に撮影し、分り易く整理して提出すること。
2. 写真はカラーL版（89×127mm）とする。ただし、着工前及び完成写真等は、キャビネ版（127×178mm）またはパノラマ写真（つなぎ写真可）とし、それぞれ対比して撮影すること。
3. 完成写真には測点及び起終点方向を明示すること。

第15条 品質規格

1. 本工事に使用する材料の品質規格は、共通仕様書及び「小型構造物標準図集」によるものとする。
2. （コンクリート管理）
 - ① コンクリート中の塩化物量の総量規制、アルカリ骨材反応抑制対策については、指示する重要構造物について、コンクリート中の塩化物総量規制及びアルカリ骨材反応抑制対策実施要領に基づき、コンクリート打設前に試験を実施し規格値を満足することを確認のうえ打設すること。（請負必携21 参照）
 - ② コンクリートの強度管理については、標準養生の他、現場空中養生も行うこととする。
3. （再生切込砕石）
 - ① 本工事に使用する砕石は、再生切込砕石（0～30、0～40 mm）とする。
なお、生産業者の都合により再生切込砕石の供給に支障がある場合は監督員と協議し、その指示に従うこと。
 - ② 下層路盤材・土木構造物の基礎砕石及び裏込砕石に使用する材料は、下記の品質規格を満足するものとし、受注者は施工にあたって事前に使用する再生切込砕石生産者及び最近の試験結果を提出し、監督員の承諾を受けなければならない。
また、アスファルトコンクリート塊を原料とする再生切込砕石を下層路盤材として使用する場合は、別途資材と混合して使用するものとし、アスファルトコンクリート塊の混合割合は重量比60%以下とする。ただし、別途資材として鉄鋼スラグ路盤材、アッシュストーンを30%以上混合した場合に限り、アスファルトコンクリート塊の混合割合は上記規定を適用しない。
なお、生産者の都合により再生切込砕石の供給に支障がある場合は、監督員と協議のうえ、新材切込砕石に変更することとし、設計変更の対象とする。
再生切込砕石の品質基準は以下の通りとする。

修正CBR (%)	P I (塑性指数)	すりへり減量	粒 度
30以上	6以下	50%以下	再生切込砕石の粒度範囲に入ること

4. （セメントコンクリート製品）
 - ① 本工事に使用するセメントコンクリート製品は、共通仕様書及び「小型構造物標準図集」によるものとする。なお、「小型構造物標準図集」に示す構造規格を満足する側溝等の使用に当たっては、監督員の

承諾を得て使用することができるものとし、それに係る請負代金の変更は行わないものとする。

- ② 品質確認は、「セメントコンクリート二次製品の取組要領」（兵庫県県土整備部）〔平成27年1月〕に基づき実施する。

5. （コンクリート二次製品）

- ① 本工事において、下記の製品を使用する場合には「下水汚泥溶融スラグを用いたコンクリート二次製品使用促進要領」（以下「要領」という。）に基づき認定された下水汚泥溶融スラグを用いたコンクリート二次製品（以下「認定製品」という。）の使用を原則とする。

なお、認定製品が調達できない等、やむを得ない場合については、通常のコンクリート二次製品の使用を認めることとするが、事前に発注者の了解を得るものとする。ただし、設計変更の対象としない。

○対象とする製品

I. 境界ブロック（JISA5371：推奨仕様B-2）

イ：片面歩車道境界ブロック、ロ：両面歩車道境界ブロック（兵庫県型駒止ブロック）、
ハ：地先境界ブロック

II. U型側溝1種（トラフ）（JISA5372：推奨仕様E-1）

III. 上ぶた式U型側溝（JISA5372：推奨仕様E-2）

イ：1種（トラフ）、ロ：2種（トラフ）、ハ：1種（蓋）、ニ：2種（蓋）

IV. 落ちぶた式U型側溝（JISA5372：推奨仕様E-3）

イ：1種（JIS側溝）、ロ：3種（JIS側溝）、ハ：1種（蓋）、ニ：3種（蓋）

V. プレキャストU型側溝

イ：PU100型（要領 別図1-1）、ロ：PU200型（要領 別図1-2）、
ハ：側溝蓋（NC2系）（要領 別図1-3）

VI. プレキャスト街渠

イ：PG(F)型（要領 別図1-4）、ロ：PGU(F)型（要領 別図1-5）

- ② 受注者は、認定製品の使用にあたっては、要領第10条第1項に基づき兵庫県土木部長（県土整備部長）が発行した認定書を工事用材料使用承諾願に含め監督員に提出し、監督員の確認を受けなければならない。

- ③ 認定製品は、JIS認証製品と同等の取り扱いとするため、受注者は、土木工事共通仕様書によるほかセメントコンクリート二次製品取扱要領に基づき品質確認等（材料承諾を含む）を行うものとする。

- ④ 受注者は、現地納品された製品について、要領第12条第1項によるスラグマークの表示を確認するものとする。

6. （瀝青材料）

- ① 本工事における再生密粒度アスファルト混合物（TOP13）は下水汚泥溶融スラグを用いたアスファルト混合物（以下「下水汚泥スラグアスファルト混合物」という。）の使用を原則とする。

ただし、材料の調達が困難な場合は通常の再生密粒度アスファルト混合物の使用を妨げない。

なお、この場合、事前に監督員の了解を得ることとするが、設計変更の対象とはしない。

- ② 下水汚泥スラグアスファルト混合物における材料の試験成績表や品質証明書の提出、配合設計及び試験練り等については、土木工事共通仕様書によるものとする。

- ③ 下水汚泥溶融スラグ及び下水汚泥スラグアスファルト混合物の品質管理は「下水汚泥溶融スラグの品質基準」、「下水汚泥溶融スラグを用いたアスファルト混合物の品質基準」を満たすものとする。

- ④ 下水汚泥スラグアスファルト混合物には揖保川浄化センター（兵庫西流域下水汚泥広域処理場）で製造された溶融スラグを使用するものとする。

- ⑤ 受注者は、アスファルト混合物事前審査委員会の事前審査で認定した加熱アスファルト混合物を使用する場合は、事前に認定書（認定書、混合物総括表）の写しを監督員に提出できるものとする。この場合、「土木工事共通仕様書」によらず、アスファルト混合物及び混合物の材料に関する品質証明書・試験成績表の提出及び配合設計・試験練りを省略することができる。

- ⑥ 事前審査制度認定書による場合の「品質管理基準」は以下のとおりとする。

工種	種別	試験区分	試験項目	試験基準
フ ア ス	料 材	必 須	土木施工管理基準 「品質管理基準」の全項目	

		その他	土木施工管理基準 「品質管理基準」の全項目	事前審査による認定書の提出
	プ ラ ン ト	必 須	配合試験	
			混合物のアスファルト量抽出	土木施工管理基準「品質管理基準」に基づきプラントの自主管理による（注1）
			混合物の粒度分析試験	
			温度測定（混合物）	事前審査による認定書の提出
			基準密度の決定	

（注1） 監督員の指示があった場合は、試験結果一覧表を提出するものとする。

第16条 一般施工

1. （準備工）

伐開、除根及び段切工等の準備工については、共通仮設費の中に含まれるので、土木工事共通仕様書に則って実施すること。また、除根材については建設廃棄物の対象となるため、監督員と協議の上、適正に処分するものとする。

2. （掘削工）

- ① 受注者は、掘削中に設計図書に記載のない場所で土質の変化が現れた場合、写真等で記録を撮ると同時に監督員と協議するものとする。また、完成図書として土質変化地点を記載した図面等を提出するものとする。
- ② 受注者は掘削の施工中において、地山の挙動を監視しなければならない。なお、自然崩壊・地すべり等が生じた場合、あるいは生ずる恐れがある場合は処置方法を監督員と協議しなければならない。緊急やむを得ない場合は応急措置をとった後、監督員に報告しなければならない。

3. （盛土工）

盛土を施工する際、盛土の締固め基準が確保できないような不良地盤が現れたときは、処理方法について監督員と協議しなければならない。

4. （とりこわし工）

コンクリート構造物及びアスファルト舗装版を取り壊した時は、速やかに取壊し数量及び根拠となる図面を監督員に提出しなければならない。

5. （舗装打換工）

- ① 横断測量の間隔は20mとする。
- ② 交通開放する場合、施工に伴う段差は交通に支障のないよう縦断・横断方向4%以下の勾配ですりつけ舗装を施工し、危険防止と交通安全を計らなければならない。

第17条 詳細図等の作成

取り合い、現地再測量による数量等の変更、構造物の変更および追加による図面は、監督員と協議の上、受注者が全て作成すること。（設計変更に使用できる図面と数量を提出すること。）

第18条 工事標示板等

1. 受注者は、工事看板に宍粟産間伐材を使用すること。また、宍粟市のマスコットキャラクター「しーたん」を工事看板に表示し、工事現場に設置すること。（看板①）
2. その他の標示板〔お願い看板、まわり道、誘導標示板等〕にあっても積極的に宍粟産間伐材を使用すること。


第19条 その他施工関係

1. 土質の状態により、工法の変更もあり得るので、掘削時に監督員と現地確認を行い協議すること。
2. 本工事設計書の種別欄の記号は、別冊小型構造物図集に掲載の形式を表示している。
名称、単位、数量、構造物を省略かつ代表断面により発注しているので、受注者は施工にあたり位置・形状・寸法等に誤りの無いようにしなければならない。
3. 受注者は、縦断面図等のない場合でも、縦断勾配の配慮を要する構造物については、特にその目的及び機能を果たす施工をしなければならない。
4. 受注者は、軽微な取り合わせ等、現場の納めについては、図示されていないものであっても施工するものとする。
5. 監督員と協議・打合せした内容については、書類にて監督員に提出するものとする。

6. 広範囲に住民等に周知する工事及び交通量が多い工事においては、看板②を見やすい場所に設置するとともに看板③を起終点に設置を行うこと。
7. 当該工事によるマンホール等の高さ調整について、起工測量に基づき調整箇所数及び調整高を監督員へ報告し、監督員及び占有者の了承を得た後、高さ調整を行うこととする。なお、起工測量に基づき調整箇所数等に変更が生じることがある。
8. 上記によらないマンホール等の高さ調整については、起工測量に基づき調整箇所数及び調整高を監督員へ報告し、発注者と占有者で協議し、占有者にて調整を行う。
9. 本特記仕様書に疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議すること。


工事看板 参考図

【看板①】



※間伐材（杉・檜・松）


（例）



※図柄と文字のバランスは、上図を参考とする。
 ※下地は、白色とする。

【看板②】


＜工事標示板を明記する工事看板例＞



(注)(1) 看板設置箇所を決定し、平面図の方向が現場の方向と合うよう調整する。


【看板③】

＜工事標示板を明記する工事看板例＞



(注)(1) 色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「舗装修繕工事」等の工事種別については青地に白抜き文字とし、「〇〇〇〇をなおしています」等の工事内容、工事期間については青色文字、その他の文字及び線は黒色、下地を白色とする。


(2) 縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする



位置図

平面図

S=1/500



標準横断面(側溝部)

S=1/50

舗装構成
上層路盤：粒度調整砕石(M-30) : t=10cm
表層：再生密粒度AS(13) : t=5cm

上層	0.6
表層	1.0
不陸	0.4

E	0.5
R	0.3
Coc	0.1
AsC	1.0

標準横断面(インバート部)

S=1/50


インバート工 t=5cm
18-12-20BB

構造図

S=1/25

JIS側溝

JIS333




材料表 10m当り

項目	数量
JIS333	5.0 本
敷モルタル	0.11 m3
コンクリート基礎	0.6 m3
型枠	2.0 m2

インバート工

18-12-20BB




材料表 10m当り

項目	計算式	数量
コンクリート	$(0.305+0.3)*0.05*1/2*10.0$	0.2 m3

JIS側溝用樹

JIS333用



材料表 10箇所当り

項目	計算式	数量
JIS側溝用樹	300A 参考重量296kg/個	10.0 個
敷モルタル	$0.42*1.06*0.03*10$	0.13 m3
コンクリート	$0.62*1.06*0.1*10$	0.7 m3
型枠	$0.1*2*1.06*10$	2.1 m2

実施

令和8年度 市道城線側溝修繕工事	
市道城線	
大栗市 波賀町上野 地内	
平面図	1/1
図示	1/1
大栗市	