

令和8年度 諏訪池廃止事業実施計画策定業務 設計書

業務番号

穴産農委 第080003号

施設名

農業用ため池

履行場所

穴栗市山崎町高下地内

業種

見積設計書



穴栗市

産業部

委 託 費				業 務 概 要	
	実 施	変 更		増 減 額	諏訪池廃止事業実施計画策定業務
設 計 額 基 準 年 月 日 令和8年6月1日	円 (円)	円 (円)		円 (円)	防災重点ため池 1箇所（諏訪池） 測量業務 1 式 設計業務 1 式
業 務 委 託 料	円 (円)	円 (円)		円 (円)	
執 行 方 法	委 託		履行期限	令和8年12月18日限り	
(起工理由)					



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業
穴栗ため池廃止9期実施計画策定
諏訪池廃止事業実施計画策定業務

金抜き設計書

(当初)

穴栗市

[illegible]

SHIS001

[illegible]

SHIS001

7/43

SHIS001

SHIS001

SHIS001

SHIS001

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 大栗ため池廃止9期実施計画策定
業務名	諏訪池廃止事業実施計画策定業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S61004	4 級基準点測量		点		35.000 点	歩A 当たり算出
	4 級基準点測量 計上しない, 原野, 丘陵地, -0.10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 伐採の有無 2) 地域	計上しない 原野		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3) 地形 4) 地形個別補正	丘陵地 -0.10				
R04022	測量主任技師 内業		人			
R04023	測量技師 内業		人			
R04023	測量技師 外業		人			
R04024	測量技師補 内業		人			
R04024	測量技師補 外業		人			
R04025	測量助手 内業		人			
R04025	測量助手 外業		人			
Y00004	機械経費 2.5%	0.025				
Y00004	通信運搬費等 2.5%	0.025				
Y00004	材料費 2.0%	0.020				
	合 計					算出数量 35.000 点
	単 価		点			
Y70001	精度管理費	0.090				
	*** S単- 2号 ***					
S61011	4 級水準測量 (レベル等による)		km		2.000 km	歩A 当たり算出
	4 級水準測量 (レベル等による) 道路外, 丘陵地, 原野, 0.40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 地域差 2) 地形	道路外 丘陵地		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3) 地物 4) 地形個別補正	原野 0.40				
R04022	測量主任技師 内業		人			
R04023	測量技師 内業		人			
R04023	測量技師 外業		人			
R04024	測量技師補 内業		人			
R04024	測量技師補 外業		人			
R04025	測量助手 外業		人			
Y00004	機械経費 2.5%	0.025				
Y00004	通信運搬費等 1.0%	0.010				
Y00004	材料費 3.5%	0.035				
	合 計					算出数量 2.000 km
	単 価		km			
Y70001	精度管理費	0.090				
	*** S単- 3号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 丘陵地, 原野, 0.30, 10m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 地形区分 2) 地物区分	丘陵地 原野		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3) 特殊地形の補正值 4) 測点間隔	0.30 10m				
	5) 現場条件 6) 特殊交通条件による補正值	1,000台未満/12時間 0.00				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 大栗ため池廃止9期実施計画策定				
業務名	諏訪池廃止事業実施計画策定業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) 単曲線数区分	0				
R04023	測量技師 外業		人			
R04023	測量技師 内業		人			
R04024	測量技師補 外業		人			
R04024	測量技師補 内業		人			
R04025	測量助手 外業		人			
Y00004	機械経費 4.0%	0.040				
Y00004	材料費 5.5%	0.055				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
Y70001	精度管理費	0.100				
	*** S単- 4号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 丘陵地, 原野, 0.30, 1,000台未満/12時間, 0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 地形区分	丘陵地				
	2) 地物区分	原野				
	3) 特殊地形の補正值	0.30				
	4) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	5) 特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業		人			
R04023	測量技師 内業		人			
R04024	測量技師補 外業		人			
R04024	測量技師補 内業		人			
R04025	測量助手 外業		人			
R04025	測量助手 内業		人			
Y00004	機械経費 2.5%	0.025				
Y00004	材料費 3.0%	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
Y70001	精度管理費	0.100				
	*** S単- 5号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 丘陵地, 原野, 0.30, 45m未満, 10m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 地形区分	丘陵地				
	2) 地物区分	原野				
	3) 特殊地形の補正值	0.30				
	4) 幅区分	45m未満				
	5) 間隔区分	10m				
	6) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	7) 特殊交通条件による補正值	0.00				
	8) 単曲線区分	0				
R04023	測量技師 外業		人			
R04023	測量技師 内業		人			
R04024	測量技師補 外業		人			
R04024	測量技師補 内業		人			
R04025	測量助手 外業		人			
R04025	測量助手 内業		人			

SHIS001

SHIS001

[illegible]

SHIS001

SHIS001

SHIS001

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 宍粟ため池廃止9期実施計画策定
業務名	諏訪池廃止事業実施計画策定業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費					
B1 直接人件費					
B2・直接人件費	1.000	式			
B3・・・打合せ（設計）	1.000	式			1 式当たり
S63010 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回			歩A・単A S単 21号
S63010 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	1.000	回			歩A・単A S単 22号
合 計					
B3・・・準備作業	1.000	式			1 式当たり
S63003 現地調査 0.00人,0.00人,0.70人,0.80人,0.80人,0.00人,0.00人	1.000	式			歩A・単A S単 1号
S63007 資料の検討 0.00人,0.00人,0.30人,1.00人,0.60人,0.10人,0.20人	1.000	式			歩A・単A S単 19号
合 計					
B3・・・環境基礎調査	1.000	式			1 式当たり
S63003 資料収集 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.10人,0.40人,0.00人	1.000	式			歩A・単A S単 2号
S63007 現地調査 0.00人,0.00人,0.00人,0.90人,1.10人,1.10人,0.30人	1.000	式			歩A・単A S単 20号
合 計					
B3・・・設計計画	1.000	式			1 式当たり
S63003 設計計画 0.00人,0.00人,0.50人,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式			歩A・単A S単 3号
S63003 設計洪水量の検討 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.60人,0.70人,0.00人	1.000	式			歩A・単A S単 4号
S63003 流下断面の検討 0.00人,0.00人,0.10人,0.70人,0.90人,0.60人,0.00人	1.000	式			歩A・単A S単 5号
合 計					
B3・・・事業計画作成	1.000	式			1 式当たり
S63003 堤体開削工設計【堤高5m以上10m未満】 0.00人,0.00人,0.30人,1.30人,2.90人,2.80人,0.90人	1.000	式			歩A・単A S単 6号
S63003 設計図作成【堤高5m以上10m未満】 0.00人,0.00人,0.00人,0.30人,0.80人,0.80人,2.20人	1.000	式			歩A・単A S単 7号
S63003 数量計算【堤高5m以上10m未満】 0.00人,0.00人,0.00人,0.10人,0.70人,0.20人,1.30人	1.000	式			歩A・単A S単 8号
S63003 池内残土処分設計 0.00人,0.00人,0.10人,0.70人,0.90人,1.00人,0.70人	1.000	式			歩A・単A S単 9号
S63003 設計図作成 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.10人,1.40人	1.000	式			歩A・単A S単 10号
S63003 数量計算 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.00人,0.80人	1.000	式			歩A・単A S単 11号
S63003 施工計画【道路延長100m未満】 0.00人,0.00人,0.20人,0.90人,1.60人,1.50人,0.00人	1.000	式			歩A・単A S単 12号
S63003 設計図作成【道路延長100m未満】 0.00人,0.00人,0.00人,0.20人,0.60人,0.40人,1.40人	1.000	式			歩A・単A S単 13号
S63003 数量計算【道路延長100m未満】 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.10人,0.80人	1.000	式			歩A・単A S単 14号
S63003 概算工事費算定 0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.70人,1.90人,1.20人	1.000	式			歩A・単A S単 15号
S63003 被害想定額算定 0.00人,0.00人,0.20人,0.60人,0.60人,0.20人,0.80人	1.000	式			歩A・単A S単 16号
合 計					
B3・・・照査	1.000	式			1 式当たり
S63003 照査 0.00人,0.00人,0.20人,0.30人,0.10人,0.00人,0.00人	1.000	式			歩A・単A S単 17号
合 計					
B3・・・点検とりまとめ	1.000	式			1 式当たり

SHIS001

SHIS001

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 大栗ため池廃止9期実施計画策定				
業務名	諏訪池廃止事業実施計画策定業務				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003	*** S単－ 1号 *** 現地調査					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.70人,0.80人,0.80人,0.00人,0.00人		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 2号 *** 資料収集					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.10人,0.40人,0.00人		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 3号 *** 設計計画					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 4号 *** 設計洪水量の検討					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.60人,0.70人,0.00人		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 5号 *** 流下断面の検討					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.10人,0.70人,0.90人,0.60人,0.00人		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 6号 *** 堤体開削工設計【堤高5m以上10m未満】					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.30人,1.30人,2.90人,2.80人,0.90人		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 7号 *** 設計図作成【堤高5m以上10m未満】					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.30人,0.80人,0.80人,2.20人		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 8号 *** 数量計算【堤高5m以上10m未満】					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.10人,0.70人,0.20人,1.30人		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 9号 *** 池内残土処分設計					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.10人,0.70人,0.90人,1.00人,0.70人		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 10号 *** 設計図作成					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.10人,1.40人		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 11号 *** 数量計算					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.00人,0.80人		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 12号 *** 施工計画【道路延長100m未満】					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.20人,0.90人,1.60人,1.50人,0.00人		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 13号 *** 設計図作成【道路延長100m未満】					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.20人,0.60人,0.40人,1.40人		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 14号 *** 数量計算【道路延長100m未満】					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.10人,0.80人		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 15号 *** 概算工事費算定					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.40人,0.70人,1.90人,1.20人		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 16号 *** 被害想定額算定					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.20人,0.60人,0.60人,0.20人,0.80人		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 17号 *** 照査					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.20人,0.30人,0.10人,0.00人,0.00人		式			歩A・単A
S63003	*** S単－ 18号 *** 点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.20人,0.70人,0.40人,0.00人,0.80人		式			歩A・単A
S63007	*** S単－ 19号 *** 資料の検討					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.30人,1.00人,0.60人,0.10人,0.20人		式			歩A・単A
S63007	*** S単－ 20号 *** 現地調査					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.90人,1.10人,1.10人,0.30人		式			歩A・単A
S63010	*** S単－ 21号 *** 打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額)					
S63010	*** S単－ 22号 *** 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回			歩A・単A
	*** S単－ 22号 *** 打合せ (設計業務基準日額)					

SHIS001

SHIS001

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 宍粟ため池廃止9期実施計画策定				
業務名	諏訪池廃止事業実施計画策定業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S63003	現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.70人,0.80人,0.80人,0.00人,0.00人			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.70人 0.80人				
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	0.80人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師		人			
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単- 2号 ***					
S63003	資料収集		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.10人,0.40人,0.00人			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.50人				
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	0.10人 0.40人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単- 3号 ***					
S63003	設計計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.50人 1.00人				
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	0.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師		人			
R04004	技師 (A)		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単- 4号 ***					
S63003	設計洪水量の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.60人,0.70人,0.00人			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.50人				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 宍粟ため池廃止9期実施計画策定
業務名	諏訪池廃止事業実施計画策定業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 技師 B の人数	0.60 人				
	6) 技師 C の人数	0.70 人				
	7) 技術員 の人数	0.00 人				
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単 - 5 号 ***					
S63003	流下断面の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.10人,0.70人,0.90人,0.60人,0.00人			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人				
	2) 技師長の人数	0.00 人				
	3) 主任技師の人数	0.10 人				
	4) 技師 A の人数	0.70 人				
	5) 技師 B の人数	0.90 人				
	6) 技師 C の人数	0.60 人				
	7) 技術員 の人数	0.00 人				
R04003	主任技師		人			
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単 - 6 号 ***					
S63003	堤体開削工設計【堤高5m以上10m未満】		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.30人,1.30人,2.90人,2.80人,0.90人			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人				
	2) 技師長の人数	0.00 人				
	3) 主任技師の人数	0.30 人				
	4) 技師 A の人数	1.30 人				
	5) 技師 B の人数	2.90 人				
	6) 技師 C の人数	2.80 人				
	7) 技術員 の人数	0.90 人				
R04003	主任技師		人			
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単 - 7 号 ***					
S63003	設計図作成【堤高5m以上10m未満】		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.30人,0.80人,0.80人,2.20人			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人				
	2) 技師長の人数	0.00 人				
	3) 主任技師の人数	0.00 人				
	4) 技師 A の人数	0.30 人				
	5) 技師 B の人数	0.80 人				
	6) 技師 C の人数	0.80 人				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 大栗ため池廃止9期実施計画策定
業務名	諏訪池廃止事業実施計画策定業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) 技術員の人数	2.20 人				
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	数量計算【堤高5m以上10m未満】		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.10人, 0.70人, 0.20人, 1.30人			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人				
	2) 技師長の人数	0.00 人				
	3) 主任技師の人数	0.00 人				
	4) 技師Aの人数	0.10 人				
	5) 技師Bの人数	0.70 人				
	6) 技師Cの人数	0.20 人				
	7) 技術員の人数	1.30 人				
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	池内残土処分設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.10人, 0.70人, 0.90人, 1.00人, 0.70人			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人				
	2) 技師長の人数	0.00 人				
	3) 主任技師の人数	0.10 人				
	4) 技師Aの人数	0.70 人				
	5) 技師Bの人数	0.90 人				
	6) 技師Cの人数	1.00 人				
	7) 技術員の人数	0.70 人				
R04003	主任技師		人			
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	設計図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.50人, 0.10人, 1.40人			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人				
	2) 技師長の人数	0.00 人				
	3) 主任技師の人数	0.00 人				
	4) 技師Aの人数	0.00 人				
	5) 技師Bの人数	0.50 人				
	6) 技師Cの人数	0.10 人				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 宍粟ため池廃止9期実施計画策定
業務名	諏訪池廃止事業実施計画策定業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) 技術員の人数	1.40人				
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単- 11号 ***					
S63003	数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.40人, 0.00人, 0.80人			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00人				
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	0.00人				
	4) 技師Aの人数	0.00人				
	5) 技師Bの人数	0.40人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.80人				
R04005	技師 (B)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単- 12号 ***					
S63003	施工計画【道路延長100m未満】		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.20人, 0.90人, 1.60人, 1.50人, 0.00人			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00人				
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	0.20人				
	4) 技師Aの人数	0.90人				
	5) 技師Bの人数	1.60人				
	6) 技師Cの人数	1.50人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師		人			
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単- 13号 ***					
S63003	設計図作成【道路延長100m未満】		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.20人, 0.60人, 0.40人, 1.40人			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00人				
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	0.00人				
	4) 技師Aの人数	0.20人				
	5) 技師Bの人数	0.60人				
	6) 技師Cの人数	0.40人				
	7) 技術員の人数	1.40人				
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 大栗ため池廃止9期実施計画策定
業務名	諏訪池廃止事業実施計画策定業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単一 14号 ***					
S63003	数量計算【道路延長100m未満】		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.40人, 0.10人, 0.80人			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00人				
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	0.00人				
	4) 技師Aの人数	0.00人				
	5) 技師Bの人数	0.40人				
	6) 技師Cの人数	0.10人				
	7) 技術員の人数	0.80人				
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単一 15号 ***					
S63003	概算工事費算定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.40人, 0.70人, 1.90人, 1.20人			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00人				
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	0.00人				
	4) 技師Aの人数	0.40人				
	5) 技師Bの人数	0.70人				
	6) 技師Cの人数	1.90人				
	7) 技術員の人数	1.20人				
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単一 16号 ***					
S63003	被害想定額算定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.20人, 0.60人, 0.60人, 0.20人, 0.80人			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00人				
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	0.20人				
	4) 技師Aの人数	0.60人				
	5) 技師Bの人数	0.60人				
	6) 技師Cの人数	0.20人				
	7) 技術員の人数	0.80人				
R04003	主任技師		人			
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04006	技師 (C)		人			
R04007	技術員		人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 大栗ため池廃止9期実施計画策定
業務名	諏訪池廃止事業実施計画策定業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単ー 17号 ***					
S63003	照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.20人, 0.30人, 0.10人, 0.00人, 0.00人			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00人				
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	0.20人				
	4) 技師Aの人数	0.30人				
	5) 技師Bの人数	0.10人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師		人			
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単ー 18号 ***					
S63003	点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.20人, 0.70人, 0.40人, 0.00人, 0.80人			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00人				
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	0.20人				
	4) 技師Aの人数	0.70人				
	5) 技師Bの人数	0.40人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.80人				
R04003	主任技師		人			
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
R04007	技術員		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単ー 19号 ***					
S63007	資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 0.30人, 1.00人, 0.60人, 0.10人, 0.20人			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00人				
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	0.30人				
	4) 技師Aの人数	1.00人				
	5) 技師Bの人数	0.60人				
	6) 技師Cの人数	0.10人				
	7) 技術員の人数	0.20人				
R04003	主任技師 外業		人			
R04004	技師 (A) 外業		人			
R04005	技師 (B) 外業		人			
R04006	技師 (C) 外業		人			
R04007	技術員 外業		人			
	合 計					算出数量 1.000 式

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 大栗ため池廃止9期実施計画策定				
業務名	諏訪池廃止事業実施計画策定業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式			
	*** S単ー 20号 ***					
S63007	現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.90人,1.10人,1.10人,0.30人			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	0.90人				
	5)技師Bの人数	1.10人				
	6)技師Cの人数	1.10人				
	7)技術員の人数	0.30人				
R04004	技師 (A) 外業		人			
R04005	技師 (B) 外業		人			
R04006	技師 (C) 外業		人			
R04007	技術員 外業		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単ー 21号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師		人			
R04004	技師 (A)		人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単ー 22号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)		人			
R04005	技師 (B)		人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単ー 23号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日雇用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日雇用) ライトバン,3日,2時間			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 大栗ため池廃止9期実施計画策定
業務名	諏訪池廃止事業実施計画策定業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 交通機関区分	ライトバン		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	3) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	4) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7) ライトバン使用日数の入力	3日				
	8) 時間区分	2時間				
	9) 設計用技師長外業日数	0.000日				
	10) 設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11) 設計用技師A外業日数	0.000日				
	12) 設計用技師B外業日数	0.000日				
	13) 設計用技師C外業日数	0.000日				
	14) 設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]		日			
	乗車定員5名 排気量1.5L					
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	16.200	L			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単ー 24号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2, Aー 4, 400, 8cm, 0			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1) 報告書部数(部)	2.000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2) 規格区分	Aー 4				
	3) 枚数区分(枚)	400				
	4) 厚さ区分	8cm				
	5) CD-R枚数(枚)	0.000				
P43406	報告書焼付代 (コピー)		部			
	Aー 4以下 400枚	2.000				
P43543	簡易加除式ファイル		冊			
	A 4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	2.000				
P43602	C Dー R		枚			
	C Dー R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	0.000				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単ー 25号 ***					
S63031	《打合せ (設計旅費・交通費)》		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	《打合せ (設計旅費・交通費)》			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般工種・解析等調査業務, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 2時間			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 設計工種	一般工種・解析等調査業務				
	2) 打合せ内容	着手前・最終				
	3) 主任技師配置人員	1人				
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	0人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	8) 交通機関区分	ライトバン				
	9) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	10) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	11) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	12) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	13) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	14) ライトバン使用日数	1日				
	15) 時間区分	2時間				
	16) 宿泊料金1式当料金 (税別)	0円				
	17) 宿泊手当1式当料金 (税別)	0円				
	18) 落札率	0.000000				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]		日			
	乗車定員5名 排気量1.5L					
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	5.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単ー 26号 ***					

SHIS001

諏訪池廃止事業実施計画策定業務【測量業務】 実施数量一覧表

項 目		単位	数量			設計書表示単位	備 考
			実施				
測量業務							
基準点測量 4級基準点測量		点	2			2	
路線測量 ため池部	中心線測量	km	0.040			0.04	
	仮BM設置測量	km	0.040			0.04	
	縦断測量	km	0.040			0.04	
	横断測量	km	0.040			0.04	

諏訪池廃止事業実施計画策定業務【設計業務】 実施数量計算書

項 目			単位	数量			備 考
				実施			
設計業務							
1.準備作業							
	1-1 現地調査		式	1			
	1-2 資料の検討		式	1			
2.環境基礎調査							
	2-1 資料収集		式	1			
	2-2 現地調査		式	1			
3.設計基本計画作成							
	3-1 設計計画		式	1			
	3-2 設計洪水量の検討		式	1			
	3-3 流下断面の検討		式	1			
4.事業計画書作成							
	4-1-1 堤体開削工設計	堤高5m以上10m未満	式	1			
	4-1-2 設計図作成	堤高5m以上10m未満	式	1			
	4-1-3 数量計算	堤高5m以上10m未満	式	1			
	4-2-1 池内残土処分設計		式	1			
	4-2-2 設計図作成		式	1			
	4-2-3 数量計算		式	1			
	4-4-1 施工計画	道路延長100m未満	式	1			
	4-4-2 設計図作成	道路延長100m未満	式	1			
	4-4-3 数量計算	道路延長100m未満	式	1			
	4-5 概算工事費算定		式	1			
	4-6 被害想定額算定		式	1			
5.照査			式	1			
6.点検とりまとめ			式	1			
打合せ		着手前・最終	回	2			
		中間	回	1			

諏訪池廃止事業実施計画策定業務

特記仕様書

穴栗市産業部農業振興課

第1章 総 則

（適用範囲）

第1－1条 本仕様書は農業水路等長寿命化・防災減災事業 諏訪池廃止事業実施計画策定業務（以下「本業務」という。）に適用する。本業務の履行にあたっては本特記仕様書及び農林水産省農村振興局制定「測量業務共通仕様書」「設計業務委託共通仕様書」（以下「共通仕様書」という）等に準拠するほか、同共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特記仕様書によるものとする。

（目 的）

第1－2条 本業務は、利用実態が無いなど不要となった農業用ため池に起因する災害を防止するため、ため池廃止工事にかかる実施計画を策定することを目的とする。

（場 所）

第1－3条 業務位置は、兵庫県宍粟市山崎町高下地内で別添位置図に示すとおりである。

（業務範囲）

第1－4条 本業務の対象とするため池は、諏訪池とする。

（一般事項）

第1－5条 業務委託契約書及び共通仕様書に示す以外の一般事項は次のとおりである。

（設計業務）

- （1）作業を遂行する上で既存資料が不十分な場合の作業方針については調査職員と協議するものとする。
- （2）報告書作成に利用した参考文献については、その出典先を明示し、わかりやすい資料作成を心掛けること。
- （3）各対策案の決定にあたっては、事前に調査職員と協議するものとする。
- （4）計画にあたり、地元等の説明を予定しているため、説明に必要な資料を作成すること。

（測量業務）

- （1）測量予定線については、事前に調査職員と打合せを行い、承諾を得るものとする。
- （2）作業に伴う立木伐採等については、事前に調査職員と打合せを行い、承諾を得るとともに、所有者の承諾を得た後行うものとする。また、伐採は必要最小限にとどめるとともに、伐採した有価木は付近に整理し、みだりに第三者に被害を与え、トラブルの生じることのないよう留意するものとする。

（現地調査の事前通知）

- 第1－6条 （1）ため池を現地調査するにあたっては、ため池管理者への事前通知を受注者が行うものとする。
- （2）受注者が行う調査内容には、伐採・除草作業を含まない。

（疑 義）

第１－７条 受注者は業務遂行上、疑義が生じた場合又は、本仕様書に明記されていない事項等については速やかに調査職員と協議し、発注者と受注者で協議の上別途定めるものとする。

（情報管理及び情報保護対策）

第１－８条 本業務で取扱う情報については、個人情報はもとより、発注者より貸与されたいかなる資料及び情報も適正に管理しなければならない。

（業務概要）

第１－９条 本業務の概要は下のとおりであり、詳細は第２章に示すものとする。

【諏訪池】

ため池諸元	
・堤 高	5.8m
・堤 長	25.0m
・流域面積	0.0097km ²
・総貯水量	1,000m ³

（履行期間）

第１－１０条 本業務の履行期間は、契約締結の日の翌日より令和８年１２月１８日までとする。

第２章 作業内容

（作業項目等）

第２－１条 作業項目等については、下のとおりとする。

（１）設計業務

作 業 項 目	標 準 作 業 内 容
１．準備作業	
１-1.現地調査	廃止するため池周辺の地形、地質等について設計に必要な調査を行う。
１-2.資料の検討	貸与資料を整理し、内容を把握する。
２．環境基礎調査	
２-1.資料収集	ため池の周辺環境について、関係資料を収集する。
２-2.現地調査	堤体及び水辺に生息する動植物について、現地確認調査を実施する。（原則１回）
３．設計基本計画作成	
３-1.設計計画	堤体・洪水吐・流入水路・下流水路等の相互の関連を検討し、設計の基本条件を整理し設計基本方針を検討する。
３-2.設計洪水量の検討	集水域の範囲・地形・土地利用を踏まえ、設計洪水量を算定する。
３-3 流下断面の検討	設計洪水流量及び開削基本断面に基づいて、流下断面を検討する。
４．事業計画書作成	

4-1-1.堤体開削工法設計	堤体開削工（開削断面、誘導水路、附帯施設、下流接続水路）を検討し、詳細を設計する。
4-1-2.設計図作成	平面図、縦断面図、横断面図、構造図等の詳細図を作成する。
4-1-3.数量計算	土工、工種毎の材料など工事に必要な詳細数量計算を行う。
4-2-1.池内残土処分設計	池内処分による残土処理計画及び泥土改良を検討し、詳細を設計する。
4-2-2.設計図作成	池内残土処分にかかる平面図、構造図等の詳細図を作成する。
4-2-3.数量計算	土工、工種毎の材料など工事に必要な詳細数量計算を行う。
4-4-1.施工計画	施工基本方針（建設機械選定等）の検討、土工計画、工事用仮設道路計画、仮排水計画、全体工程計画を作成する。
4-4-2.設計図作成	平面図、構造図等の施工に必要な詳細図を作成する。
4-4-3.数量計算	土工、工種毎の材料など工事に必要な詳細数量計算を行う。
4-5.概算工事費算定	数量計算書を用いて各工種の単価を作成し概算工事費を算定する。
4-6.被害想定額算定	被害想定図を作成し、農業及び公共想定被害額を算出する。
5. 照査	照査計画に基づき、業務の節目毎に照査を実施し、照査報告書を作成する。
6. 点検とりまとめ	各作業項目の成果物の点検とりまとめ及び報告書作成を行う。

（２）測量業務

①現地調査

現地の状況を十分に把握すること。

②基準点測量

仮 BM 設置測量 4 級水準測量

③路線測量

中心線測量 測点間隔 10mにて実施する。

縦断面測量 勾配変化点において実施する。

横断面測量 測点間隔 10mにて実施する。

測量幅は 25mにて実施する。

（示方書、参考文献等）

第 2-2 条 作業に適用または準用する基準書及び参考文献等は下記のように考えており、他のものを適用する場合は調査職員の承諾を得ること。

名 称	発行元等
ため池廃止工事に関する設計指針	兵庫県
兵庫県土地改良技術基準	兵庫県
土地改良事業設計指針「ため池整備」	（公社）農業農村工学会

（貸与資料）

第2－3条 貸与資料は、次表のとおりとする。

資 料 名	備 考
ため池定期点検表	

（貸与資料の取扱い）

第2－4条 前条に示す貸与資料の取扱いは、次のとおりとする。

- （1） 貸与資料は、原則として複写転載を禁ずるとともに、その取扱いは十分留意しなければならない。
- （2） 貸与資料の使用に当っては、その適用について調査職員の指示を受けるものとする。
- （3） 使用する図書及び貸与資料の記載事項で相互に矛盾がある場合や、解釈に疑義が生じた場合は、調査職員と協議する。
- （4） 貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、調査職員の請求があった場合の他、完了検査時に一括返納しなければならない。
- （5） 貸与にあたり、借用書を記入の上、調査職員に提出しなければならない。

第3章 打合せ

（打合せ）

第3－1条 共通仕様書に基づく打合せについては、主として次の段階で行うものとする。また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。

初 回 現地作業着手の段階

中 間 現地作業完了の段階

最終回 報告書原稿作成段階

また、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度内容について、調査職員と相互に確認するものとする。

第4章 成果物

（成果物の提出）

第4－1条 本業務における成果品の提出にあたっては、作成した電子データを電子媒体で正副2部提出するほか下記のとおりとする。なお、電子媒体により難しい場合は調査職員と協議するものとする。

- （1） 完成図書の出力 2部（市販のファイル綴じで可）

（成果物の提出先）

第4－2条 成果物の提出先は、次のとおりとする。

兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地6

宍粟市役所 産業部 農業振興課

第5章 契約変更

（契約変更）

第5－1条 業務請負契約書に規定する発注者と受注者による協議事項は次のとおりとする。

- （1）第2－1条に示す「作業項目等」に変更が生じた場合
- （2）第4－1条に示す「成果物の提出」に変更が生じた場合
- （3）履行期間の変更が生じた場合
- （4）その他

第6章 その他事項

（守秘義務）

第6－1条 受注者は、貸与図書の使用にあたって次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

- （1）貸与図書を当該業務以外に使用してはならない。
- （2）業務上知り得た情報、内容を業務処理期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。

（定め無き事項）

第6－2条 この仕様書に定め無き事項又はこの業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、必要に応じて調査職員と協議するものとする。

