

令和 7 年度
(繰越)

山崎西中学校長寿命化改修工事（Ⅰ期）

見積内訳書

工事番号 宍教施工第080005号

施設名 山崎西中学校

工事箇所 宍粟市山崎町鹿沢 地内

工 種



宍

粟

市

工 事 費				工 事 概 要	
	実施	今回変更		増減額	
設 計 額 (,うち消費税相当額) 基準適用 R8.7月	円 (円)	円 (円)	円 (円)	Ⅰ . 建築工事 1.0式 Ⅱ . 電気設備工事 1.0式 Ⅲ . 機械設備工事 1.0式	
請 負 額 (うち消費税相当額)	円 (円)	円 (円)	円 (円)		
執行方法	請負	施工期限	令和9年3月26日 限		

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費		1.00	式			
II	共通費						
a	仮設費	(積上分)	1.00	式			
		(率分)	1.00	式			
b	諸経費						
	現場管理費		1.00	式			
	一般管理費等		1.00	式			
	小計						
	合計（工事価格）	$I + II - a + II - b$	1.00	式			
	消費税	10%	1.00	式			
	総合計（工事費）						

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
A	普通教室棟改修工事		1.0	式			
B	特別教室棟改修工事		1.0	式			
	小計						

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	普通教室棟改修工事						
I	建築工事		1.0	式			
II	電気設備工事		1.0	式			
III	機械設備工事		1.0	式			
	小計						
B	特別教室棟改修工事						
I	建築工事		1.0	式			
II	電気設備工事		1.0	式			
III	機械設備工事		1.0	式			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	(内部)						
	墨出し (仕上)		299.0	m ²			
	養生 (仕上)		299.0	m ²			
	整理清掃、片付け		299.0	m ²			
	引渡し前清掃		299.0	m ²			
	脚立足場	並列 H=1.8	126.0	m ²			
	枠組棚足場		173.0	m ²			
	サッシクリーニング	ガラス、内外共	115.0	m ²			
	計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	建具改修工事						
	【改修】						
	(アルミ建具)						
	AD1 扉・フロアヒンジ取替	2000*2000 1箇所	2.0	箇所			
	AD2 扉・フロアヒンジ取替	2000*2000 1箇所	1.0	箇所			
	AD3 扉取替(カバー工法)	1700*1950 1箇所	1.0	箇所			
	AW1 建込調整・クレセント交換	クレセント*8	1.0	箇所			
	AW2A 建込調整・クレセント交換、網戸設置	クレセント*4	1.0	箇所			
	AW3A 建込調整・クレセント交換、網戸設置	クレセント*4	3.0	箇所			
	AW5 扉取替(カバー工法)及び建込調整・クレセント交換、網戸設置	1563*1950 1箇所 クレセント*3	1.0	箇所			
	AW6 建込調整・クレセント交換、網戸設置	クレセント*4	1.0	箇所			
	AW15 建込調整・クレセント交換	クレセント*2	1.0	箇所			
	(軽量鋼製間仕切)						
	SP12 扉交換(引違い)	1800*2000 1箇所 沓摺更新、上枠カバー	1.0	箇所			
	SP13 扉交換(引違い)	1800*2000 1箇所 沓摺更新、上枠カバー	1.0	箇所			
	(木製建具)						
	D7 扉新設	1200*2000	1.0	箇所			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(天井)						
	軽量鉄骨天井下地	19形 @360 材工共	119.0	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19形 @300 材工共	153.0	m ²			
	天井下地補強	天井懐 H=1.5m以上	153.0	m ²			
	天井 ロックウール化粧吸音板	t9.0 フラット PBt9.5共 材工共	16.4	m ²			
	天井 ロックウール化粧吸音板	t12.0 リフ付 PBt9.5共 材工共	102.0	m ²			
	天井 化粧石膏ボード	不燃 t9.5 (LGS面) 材工共	153.0	m ²			
	EXP. j カバー	アルミ 天井-天井 材工共	8.9	m			
	EXP. j カバー	アルミ 天井-壁 材工共	5.9	m			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(壁)						
	掲示用クロス貼替	既設掲示板貼替	9.3	m2			
	ﾌｫﾝ合板 t=5.5	Ⅱ類 材工共	9.3	m ²			
	タイル面清掃		13.8	m ²			
	LGS壁下地	50形 材工共	2.2	m ²			
	PB t=12.5+12.5	材工共	2.2	m ²			
	腰見切り縁	桧（宍粟材）45*40 材工共	17.9	m			
	腰羽目板貼	桧（宍粟材）幅100	16.1	m ²			
	同上 同縁下地	桧（宍粟材）45*40 材工共	16.1	m ²			
	端部・出隅見切り縁	桧（宍粟材）45*40 材工共	12.0	m			
	入隅見切り縁	桧（宍粟材）45*40 材工共	5.0	m			
	木製巾木	桧（宍粟材）100*25 材工共	17.9	m			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(巾木)						
	巾木 ビニル巾木	H=100 材工共	27.0	m			
	巾木 木製	桧(宍粟材) 24*100 材工共	17.2	m			
	巾木 タイル	磁器質 100角 材工共	1.9	m			
	床 セルフレパリング	セメント系t10.0 材工共	60.0	m ²			
	床 セルフレパリング	セメント系t15.0 材工共	2.6	m ²			
	下地調整	ポリマーセメントペースト 材工共	75.7	m ²			
	床 ビニル床シート(防滑)	t=2.5 材工共	81.5	m ²			
	床 塗床B	エポキシ樹脂系 厚膜流し展べ仕上 平滑仕上	38.5	m ²			
	床 タイルカーペット	t7.0*500*500 BCF, N100 材工共	16.8	m ²			
	床モルタル塗り	木こて タイル下	79.3	m ²			
	床モルタル塗り	シート下地	0.4	m ²			
	床 300角床タイル貼	磁器質 圧着	62.8	m ²			
	床 300角スロープタイル貼	磁器質 圧着	16.3	m ²			
	床 同上用段鼻タイル	磁器質 圧着	29.7	m			
	サンダー掛け	荒掛・中掛・仕上掛	103.0	m ²			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	水性ポリウレタン樹脂塗装	3回	103.0	m2			
	複合フローリング	t=15 材工共	0.3	m2			
	内部建具廻りモルタル補修		3.6	m			
	外部建具廻り防水モルタル詰		3.5	m			
	上り框(御影石)	120*150ｼﾞｬｯﾄﾊﾟｰﾅｰ (B級) 材工共	16.2	m			
	上り框(御影石) 再研磨		16.7	m			
	SUS製見切縁	t=6.0 シーリング 材工共	13.0	m			
	SUS製押縁	への字 W25 材工共	2.2	m			
	SUS製玄関マット	1800x900 SUS製受枠共 材工共	3.0	箇所			
	丸ノコ移設		1.0	箇所			
	壁付手摺	樹脂被服製 φ34ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ型 ※カ工業 0-34(ﾏｯﾄﾞ)同等 材工共	116.0	m			
	設備配管撤去跡補修	φ50程度モルタル詰	1.0	式			
	天井点検口	450角 切込、開口補強共 材工共	16.0	箇所			
	天井開口補強	設備用 材工共	1.0	式			
	突出型室名札	既製品 樹脂製 265x80 文字入	1.0	箇所			
	平付型室名札	既製品 樹脂製 270x78 文字入	2.0	箇所			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ひび割れ補修	クラック幅 0.2mm未満 シーリング工法	45.0	m			
	ひび割れ補修	クラック幅 0.2mm～1.0mm未満 自動式低圧樹脂注入工法	20.0	m			
	ひび割れ補修	クラック幅 1.0mm以上 Uカットシーリング工法	15.0	m			
	浮き補修	アンカーボルト部分ボルト樹脂注入工法 全ボルト切 ステンレスピン16本/m	5.0	m			
	剥落露筋補修	ボルト樹脂モルタル充填工法 露筋部錆止共 W100xL300程度	3.0	箇所			
	250角会所	既製品 鋼製蓋共 材工共	1.0	箇所			
	木製床組	ころばし床組 材工共	0.2	m			
	手洗場 新設	W2000xD650xH1100 図示材工共	1.0	箇所			
	既製品倉庫 脱着	W3000xD2200xH2100	1.0	箇所			
	木工金工室屋外 階段改修	W2350xD1100xH350 図示材工共	1.0	箇所			
	計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	塗装改修工事						
	PB面 NAD塗装	B種 素地B種	2.2	m ²			
	木部 1-UC塗装	B種 素地B種	17.9	m ²			
	木部 SOP塗装	B種 素地A種	11.1	m ²			
	木部 SOP塗装 細幅	B種 素地A種	17.2	m			
	木部 SOP塗替	B種 下地調整RB種	15.3	m ²			
	木部 SOP塗替 細幅	B種 下地調整RB種	320.0	m			
	モルタル面 NAD塗替	B種 下地調整RB種	171.0	m ²			
	ウレタン系フルサイト 塗料	防滑工法	1.5	m ²			
	計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	製作家具						
	(西昇降口)						
	K-1. 生徒用下足入れ		1.0	台			
	K-2. 生徒用下足入れ		1.0	台			
	K-3. 来賓用下足入れ		1.0	台			
	(金工木工室)						
	K-20. 教師用工作台		1.0	台			
	K-21. 教師用工作台(アジャスター付き)		1.0	台			
	K-22. 生徒用工作台(アジャスター付き)		8.0	台			
	K-23. バイス台		2.0	台			
	K-24. 掃除用具入れ		1.0	台			
	K-25. 備品収納壁		4.0	台			
	(金工木工準備室)						
	K-26. サイド台		1.0	台			
	K-27. サイド台		1.0	台			
	K-28. 流し台		1.0	台			
	計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	黒板・掲示板等						
	(西昇降口)						
	ホワイトボード面材貼替	2. 70*0. 90	1. 0	個所			
	(木工金工室)						
	上下式塗板	3. 60*1. 80 既設枠利用	1. 0	個所			
	計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	カーテン・暗幕						
	カーテンレール	SUS製 シングル	32.8	m			
	AW-2 3.395*2.04	サンゲツ：ミューベンⅡ同等品以上 両引き分け、1.5倍ヒダ	1.0	個所			
	AW-3 3.67*2.04	サンゲツ：ミューベンⅡ同等品以上 両引き分け、1.5倍ヒダ	3.0	個所			
	AW-5 3.395*2.89/2.04	サンゲツ：ミューベンⅡ同等品以上 両引き分け、1.5倍ヒダ	1.0	個所			
	AW-6 3.67*2.89/2.04	サンゲツ：ミューベンⅡ同等品以上 両引き分け、1.5倍ヒダ	1.0	個所			
	AW-15 2.88*2.04	サンゲツ：ミューベンⅡ同等品以上 両引き分け、1.5倍ヒダ	1.0	個所			
	SP-13 1.80*2.74	サンゲツ：ミューベンⅡ同等品以上 両引き分け、1.5倍ヒダ	1.0	個所			
	D-7 1.20*2.00	サンゲツ：ミューベンⅡ同等品以上 両引き分け、1.5倍ヒダ	1.0	個所			
	カーテン取付手間		1.0	式			
	計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	建具解体撤去工事						
	(外部)						
	アルミ建具 撤去	W1800*H2000 扉のみ	5.0	箇所			
	(内部)						
	金属製建具撤去	W1800*H2000 扉のみ	2.0	箇所			
	木製建具撤去	W1200*H2000 扉のみ	1.0	箇所			
	沓摺撤去		7.1	m			
	ガラス撤去		19.4	m ²			
	計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内装解体撤去工事						
	(天井)						
	軽鉄天井下地撤去	集積共	272.0	m ²			
	(床)						
	床タイル張り撤去	下地モルタル共	111.0	m ²			
	塗床撤去		73.8	m ²			
	カッター切	モルタル面	10.5	m			
	カッター切	RC面	24.1	m			
	床フローリング撤去		0.3	m ²			
	木製床組撤去	ころばし H=150	0.2	m ²			
	床モルタル撤去	沓摺部 t=30	7.1	m			
	床モルタル撤去	t=30	5.2	m ²			
	RC撤去	t=120	0.8	m ³			
	人研撤去	t=30	1.5	m ²			
	計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	その他解体撤去工事						
	上下式塗板撤去	既設枠存置	1.0	箇所			
	工作機器撤去	ホール盤、手押かけ等計6台	1	式			
	同上RC基礎撤去		0.2	m3			
	CPL撤去	木工金工室ビッド部	3.8	m ²			
	カーテン撤去	カーテンレール共	61.3	m ²			
	玄関マット撤去	2000x600 枠共	3	箇所			
	造作家具撤去		26.0	m ²			
	EXP. j 撤去		14.7	m			
	地図掛け 撤去		1.0	個所			
	TVハンガー 撤去		1.0	個所			
	木製框 撤去	木工金工室	9.4	m			
	250角会所 撤去	鋼製蓋共	1.0	個所			
	外部RC基礎撤去	時計ホール基礎	0.2	m3			
	【 発生材運搬費 】						
	発生材運搬費		1.0	式			
	計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A-4	環境配慮工事						
	【レベル3】	床、壁養生、粉塵飛散防止剤吹付、清掃共					
	天井合板・石膏ボード撤去	二重貼	119.0	m ²			
	天井合板・石膏ボード撤去	一重貼	153.0	m ²			
	壁 クロス撤去		9.3	m ²			
	ビニル巾木 撤去		30.5	m			
	副資材費	真空掃除機 保護服マスク類、各種フィルター等	1.0	式			
	石綿含有材袋詰	二重梱包	5.2	m3			
	計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	(内部)						
	墨出し (仕上)		272.0	m ²			
	養生 (仕上)		272.0	m ²			
	整理清掃、片付け		272.0	m ²			
	引渡し前清掃		272.0	m ²			
	枠組棚足場		272.0	m ²			
	サッシクリーニング	ガラス、内外共	117.0	m ²			
	計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	建具改修工事						
	【改修】						
	(アルミ建具)						
	AW2 建込調整・クレセント交換	クレセント*4	1.0	箇所			
	AW3 建込調整・クレセント交換	クレセント*4	5.0	箇所			
	AW4 建込調整・クレセント交換	クレセント*4	2.0	箇所			
	AW7 扉取替（かゝ-工法）建込調整・クレセント交換	1700*1950, クレセント*3	3.0	箇所			
	AW10 扉取替（かゝ-工法）建込調整・クレセント交換	1700*1950, クレセント*3	1.0	箇所			
	AW27 建込調整・クレセント交換、面格子新設	クレセント*2 面格子2020*1000	1.0	箇所			
	AW28 建込調整・クレセント交換、面格子新設	クレセント*2 面格子2535*1000	1.0	箇所			
	(木製建具)						
	D5 扉新設	850*2000	2.0	箇所			
	D6 扉新設	800*2000	1.0	箇所			
	AW3B ALP貼	棧共	2.0	箇所			
	(ガラス)						
	強化ガラス（学校向け）	T4 2.00㎡以下	10.4	㎡			
	シーリング	SR-1 5×5 片面長さ	82.3	m			
	ALPシーリング	MS-2 5×5 片面長さ	62.4	m			
	計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	内装改修工事						
	【改修】						
	(天井)						
	軽量鉄骨天井下地	19形 @300 材工共	271.0	m ²			
	天井下地補強	天井懐 H=1.5m以上	231.0	m ²			
	下壁下地	19型 @300 材工共	42.9	m ²			
	天井 化粧石膏ボード	不燃 t9.5 (LGS面) 材工共	271.0	m ²			
	下壁PB t=9.5	材工共	42.9	m ²			
	7mm製出隅見切	材工共	52.3	m			
	(壁)						
	掲示用クロス貼替	既設掲示板貼替	6.5	m ²			
	ワン合板 t=5.5	Ⅱ類 材工共	6.5	m ²			
	盤撤去跡PL塞ぎ	550x1100 メッキ鋼板 t=1.6 鉄部溶融垂鉛メッキ 表面処理 2種 HDZT49	1.0	箇所			
	掲示用クロス貼	理科室背面 材工共	30.9	m ²			
	壁 ソフトワン合板	t=9.0 材工共	30.9	m ²			
	胴縁組	杉 CON面18*40@450木口材 共 材工共	30.9	m ²			
	掲示板枠	珪集成材 32x40 材工共	41.2	m			
	(巾木)						
	巾木 木製	桧 (突栗材) 24*100 材工共	14.7	m			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	システム床組	パーティクルボード、構造用合板、ラワン合板 際根太共 材工共	109.0	m ²			
	木製床組	ころばし床組 材工共	0.5	m ²			
	下地調整	ポリマーセメントペースト 材工共	109.0	m ²			
	サンダー掛け	荒掛・中掛・仕上掛	130.0	m ²			
	ラワン合板 t=15.0	Ⅱ類 材工共	0.6	m ²			
	ラワン合板 t=5.5	Ⅱ類 材工共	109.0	m ²			
	床 ビニル床シート	t=2.0 材工共	130.0	m ²			
	床 ビニル床シート(耐薬)	t=2.0 材工共	95.9	m ²			
	SUS製押縁	への字 W25 材工共	1.7	m			
	100角タイル	磁器質 材工共	1.0	m ²			
	モルタル	タイル下地 材工共	1.0	m ²			
	RC t=120	FC21-15-20 材のみ	0.1	m ³			
	同上打設手間		0.1	m ³			
	溶接金網	φ6-150*150 材工共	1.0	m ²			
	外部建具廻り防水モルタル詰		7.2	m			
	天井開口補強	□350 材工共	1.0	箇所			
	突出型室名札	既製品 樹脂製 265x80 文字入	1.0	箇所			
	平付型室名札	既製品 樹脂製 270x78 文字入	2.0	箇所			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	製作家具						
	(理科室1)						
	K-4. 教師用実験台		1.0	台			
	K-5. 生徒用実験台		6.0	台			
	K-6. 作業台		2.0	台			
	K-7. 流し台		1.0	台			
	K-8. 窓下収納台		1.0	台			
	K-9. 備品収納壁		2.0	台			
	K-10. 窓下収納台		1.0	台			
	K-11. 掃除用具入れ		1.0	台			
	(多目的室)						
	K-16. 掃除用具入れ		1.0	台			
	K-18. 窓下収納台		1.0	台			
	K-19. 窓下収納台		2.0	台			
	計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	黒板・掲示板等						
	(理科室1)						
	上下式塗板	3. 60*1. 80 既設枠利用	1. 0	個所			
	(多目的室)						
	上下式塗板	3. 60*1. 80 既設枠利用	1. 0	個所			
	TVハンガー	55インチ用 天井ｽﾏｰﾄ 取付	2. 0	箇所			
	計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	カーテン・暗幕						
	カーテンレール	SUS製 シングル	84.7	m			
	AW-2 3.395*2.04	サンゲツ：ミュンヘンⅡ同等品以上 両引き分け、1.5倍ヒダ	1.0	個所			
	AW-3 3.67*2.04	サンゲツ：ミュンヘンⅡ同等品以上 両引き分け、1.5倍ヒダ	5.0	個所			
	AW-4 3.67*2.04	サンゲツ：ミュンヘンⅡ同等品以上 両引き分け、1.5倍ヒダ	2.0	個所			
	AW-7 3.67*2.89/2.04	サンゲツ：ミュンヘンⅡ同等品以上 両引き分け、1.5倍ヒダ	3.0	個所			
	AW-10 3.395*2.89/2.04	サンゲツ：ミュンヘンⅡ同等品以上 両引き分け、1.5倍ヒダ	1.0	個所			
	AW-27 2.02*1.77	サンゲツ：ミュンヘンⅡ同等品以上 両引き分け、1.5倍ヒダ	1.0	個所			
	AW-28 2.535*2.04	サンゲツ：ミュンヘンⅡ同等品以上 両引き分け、1.5倍ヒダ	1.0	個所			
	AW-40 3.395*0.60	サンゲツ：ミュンヘンⅡ同等品以上 両引き分け、1.5倍ヒダ	1.0	個所			
	AW-41 3.67*0.60	サンゲツ：ミュンヘンⅡ同等品以上 両引き分け、1.5倍ヒダ	5.0	個所			
	D-5 0.85*2.00	サンゲツ：ミュンヘンⅡ同等品以上 両引き分け、1.5倍ヒダ	2.0	個所			
	カーテン取付手間		1.0	式			
	計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	建具解体撤去工事						
	(外部)						
	アルミ建具 撤去	1.80*2.00 扉のみ	4.0	個所			
	(内部)						
	木製建具撤去	W800～850*H2000 扉のみ	3.0	個所			
	沓摺撤去		7.2	m			
	ガラス撤去		10.4	m ²			
	計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内装解体撤去工事						
	(天井)						
	軽鉄天井下地撤去	集積共	271.0	m ²			
	(壁)						
	軽鉄壁下地撤去	集積共	42.9	m ²			
	(床)						
	木製巾木撤去		16.7	m			
	カッター切	RC面	4.0	m			
	土間コンクリート撤去	t=120	0.1	m ³			
	床タイル張り撤去	下地モルタル共	1.0	m ²			
	床フローリング撤去		110.0	m ²			
	木製床組撤去	ころばし H=150	110.0	m ²			
	床モルタル撤去	沓摺部	7.2	m			
	計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	その他解体撤去工事						
	上下式塗板撤去	既設枠存置	2.0	箇所			
	平面塗板撤去	枠共	2	箇所			
	揭示板撤去	枠共	6.5	m ²			
	カーテン撤去	カーテンレール共	152	m ²			
	鋳鉄製面格子 撤去		2.0	箇所			
	造作家具撤去		67.3	m ²			
	地図掛け 撤去		2.0	箇所			
	OHPスクリーン 撤去		2.0	箇所			
	TVハンガー 撤去		2.0	箇所			
	【 発生材運搬費 】						
	発生材運搬費		1.0	式			
	計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B-4	環境配慮工事						
	【レベル3】	床、壁養生、粉塵飛散防止剤吹付、清掃共					
	天井合板・石膏ボード撤去	一重貼	271.0	m ²			
	壁 石膏ボード撤去		42.9	m ²			
	壁 クロス撤去		6.5	m ²			
	副資材費	真空掃除機 保護服マスク類、各種フィルター等	1.0	式			
	石綿含有材袋詰	二重梱包	3.2	m3			
	計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-1	改修工事(普通教室棟)						
1-A	電灯分岐設備工事		1.0	式			
1-B	コンセント分岐設備工事		1.0	式			
1-C	動力分岐設備工事		1.0	式			
1-D	構内情報設備工事		1.0	式			
1-E	時刻表示設備工事		1.0	式			
1-F	拡声設備工事		1.0	式			
1-G	インターホン設備工事		1.0	式			
1-H	テレビ共聴設備工事		1.0	式			
1-I	自動火災報知設備工事		1.0	式			
1-J	自動閉鎖設備工事		1.0	式			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-A	電灯分岐設備工事						
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-2C ころがし	79.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-3C ころがし	133.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C ころがし	74.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-2C (管内)	37.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-3C (管内)	9.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C (管内)	3.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C (樹脂内)	3.0	m			
	エコケーブル	EM-CE 2sq-4C ステップ Ⅱ	9.0	m			
	メタルモール	A型	9.0	m			
	メタルモール	B型	4.0	m			
	電線管	PF (22) いんぺい	3.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	ノズルプレート	角型・新金属製	7.0	ヶ			
	防雨入線プレート		1.0	ヶ			
	照明器具	A162	1.0	台			
	照明器具	A322	21.0	台			
	照明器具	B321K	2.0	台			
	照明器具	C	4.0	台			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	D	1.0	台			
	照明器具	E	5.0	台			
	照明器具	F	1.0	台			
	自動点滅器	3A	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ	1P15A×1	2.0	ヶ			
	埋込スイッチ	1P15A×6	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ	1P15A×1+3W15A×1	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ	1P15A×3+3W15A×1	1.0	ヶ			
	支給品強弱スイッチ	手間のみ	5.0	ヶ			
	はつり工事		1.0	式			
	防火区画貫通処理工事		1.0	式			
	小計						
	改計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-B	コンセント分岐設備工事						
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-2C ころがし	138.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C ころがし	58.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-2C (管内)	80.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C (管内)	7.0	m			
	メタルモール	A型	21.0	m			
	メタルモール	B型	19.0	m			
	電線管	EP(19) 露出	1.0	m			
	塗装工事		1.0	式			
	ボックス類		1.0	式			
	カバープレート	角型・新金属製	1.0	ヶ			
	埋込コンセント	2P15A×2	22.0	ヶ			
	角型露出コンセント	2P15A×2 E付	1.0	ヶ			
	埋込コンセント	2P15A×2 EET付	1.0	ヶ			
	ファクトライン	本体 3m	8.0	m			
	フィードインキャップ		4.0	m			
	エンドキャップ		4.0	m			
	ジョイナ		4.0	m			
	リーラーコンセント		8.0	ヶ			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-C	動力分岐設備工事						
	エコケーブル	EM-CET 14sq ころがし	18.0	m			
	エコ電線	EM-IE 5.5sq (管内)	48.0	m			
	エコ電線	EM-IE 8sq (管内)	14.0	m			
	エコケーブル	EM-CE 3.5sq-4C (管内)	7.0	m			
	エコケーブル	EM-CET 14sq (管内)	5.0	m			
	エコケーブル	EM-CE 3.5sq-4C (樹脂内)	2.0	m			
	エコケーブル	EM-CET 14sq (樹脂内)	1.0	m			
	電線管	PF(16) いんぺい	6.0	m			
	電線管	VE(16) 露出	3.0	m			
	電線管	VE(16) 地中	5.0	m			
	電線管	GP(42) 露出	12.0	m			
	電線管	F2(50) ビニル被覆 (露出)	3.0	m			
	塗装工事		1.0	式			
	電灯動力盤	LM-1	1.0	面			
	動力盤	空調盤3	1.0	面			
	ブルボックス	150×150×100 (WP) SUS	2.0	ヶ			
	電動機結線	直入	2.0	台			
	接地工事		1.0	式			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	はつり工事		1.0	式			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-D	構内情報設備工事						
	メタルモール	A型	4.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	脱着工事		1.0	式			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-E	時刻表示設備工事						
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-2C ころがし	41.0	m			
	エコケーブル	EM-AE 1.2-2C ころがし	29.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-2C (管内)	2.0	m			
	エコケーブル	EM-AE 1.2-2C (管内)	2.0	m			
	電線管	GP(22) 露出	2.0	m			
	塗装工事		1.0	式			
	ブルボックス	150×150×100 (WP) SUS	1.0	ヶ			
	ノズルプレート	角型・新金属製	1.0	ヶ			
	子時計		1.0	台			
	パルス発生器	(モニター子時計共)	1.0	台			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-F	拡声設備工事						
	エコケーブル	EM-AE 1.2-3C ころがし	14.0	m			
	エコケーブル	EM-AE 1.2-5P ころがし	41.0	m			
	エコケーブル	EM-HP 1.2-3C ころがし	14.0	m			
	エコケーブル	EM-HP 1.2-5P ころがし	41.0	m			
	エコケーブル	EM-AE 1.2-3C (管内)	4.0	m			
	エコケーブル	EM-AE 1.2-5P (管内)	2.0	m			
	エコケーブル	EM-HP 1.2-5P (管内)	2.0	m			
	電線管	EP(51) 露出	2.0	m			
	塗装工事		1.0	式			
	端子盤	T-N	1.0	面			
	ブルボックス	200×200×100 (鋼板)	1.0	ヶ			
	天井埋込スピーカー	金属 ATT付	2.0	ヶ			
	壁掛スピーカー		1.0	ヶ			
	アッテネーター	新金属プレート共	1.0	ヶ			
	防火区画貫通処理工事		1.0	式			
	はつり工事		1.0	式			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-H	テレビ共聴設備工事						
	エコ同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ころがし	20.0	m			
	エコ同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ころがし	41.0	m			
	エコ同軸ケーブル	EM-S-5C-FB (管内)	3.0	m			
	エコ同軸ケーブル	EM-S-7C-FB (管内)	5.0	m			
	メタルモール	A型	3.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	直列ユニット	端末	1.0	ヶ			
	分配器	4分配	1.0	ヶ			
	分岐器	2分岐	1.0	ヶ			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-2	撤去工事(普通教室棟)						
2-A	電灯分岐設備工事(撤去)		1.0	式			
2-B	コンセント分岐設備工事(撤去)		1.0	式			
2-C	動力分岐設備工事(撤去)		1.0	式			
2-D	構内情報設備工事(撤去)		1.0	式			
2-E	時刻表示設備工事(撤去)		1.0	式			
2-F	拡声設備工事(撤去)		1.0	式			
2-G	インターホン設備工事(撤去)		1.0	式			
2-H	テレビ共聴設備工事(撤去)		1.0	式			
2-I	自動火災報知設備工事(撤去)		1.0	式			
2-J	自動閉鎖設備工事(撤去)		1.0	式			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-A	電灯分岐設備工事(撤去)						
	電 線 撤去	IV 1.6 (管内)	511.0	m			
	電 線 撤去	IV 2.0 (管内)	80.0	m			
	ケーブル 撤去	VVF 1.6-20 ステップル	11.0	m			
	電線管 撤去	EP(19) いんぺい	173.0	m			
	電線管 撤去	EP(25) いんぺい	27.0	m			
	電線管 撤去	EP(19) 露出	2.0	m			
	ノズルプレート 撤去	角型・新金属製	7.0	ヶ			
	防雨入線プレート 撤去		1.0	ヶ			
	照明器具 撤去	FL402 露出	14.0	台			
	照明器具 撤去	FL401 露出	7.0	台			
	照明器具 撤去	FL201 露出	1.0	台			
	照明器具 撤去	FL401 埋込	2.0	台			
	照明器具 撤去	FL204 埋込	4.0	台			
	照明器具 撤去	ブラケット	2.0	台			
	照明器具 撤去	シーリング	3.0	台			
	自動点滅器 撤去	3A	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ 撤去	1P15A×1	7.0	ヶ			
	埋込スイッチ 撤去	1P15A×6	1.0	ヶ			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-B	コンセント分岐設備工事(撤去)						
	電 線 撤去	IV 2.0 (管内)	455.0	m			
	電線管 撤去	EP(19) 露出	3.0	m			
	電線管 撤去	EP(19) いんぺい	16.0	m			
	スイッチボックス 撤去		9.0	ヶ			
	埋込コンセント 撤去	2P15A×2	30.0	ヶ			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-C	動力分岐設備工事(撤去)						
	電 線 撤去	IV 1.6 (管内)	92.0	m			
	電 線 撤去	IV 2.0 (管内)	65.0	m			
	電 線 撤去	IV 14sq (管内)	56.0	m			
	電線管 撤去	EP(19) 露出	3.0	m			
	電線管 撤去	EP(19) いんぺい	12.0	m			
	電線管 撤去	EP(25) いんぺい	18.0	m			
	電線管 撤去	EP(31) いんぺい	15.0	m			
	電灯動力盤 撤去	LM-1	1.0	面			
	開閉器盤 撤去	S-1	1.0	面			
	ELB盤 撤去		1.0	面			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-E	時刻表示設備工事(撤去)						
	電 線 撤去	IV 1.2 (管内)	10.0	m			
	ケーブル 撤去	VVF 1.6-2C (樹脂内)	4.0	m			
	電線管 撤去	VE(16) 地中	4.0	m			
	ノズルプレート 撤去	角型・新金属製	2.0	ヶ			
	パルス発生器 撤去		1.0	台			
	時計用ポール 撤去		1.0	本			
	子時計 撤去		1.0	台			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-F	拡声設備工事(撤去)						
	電 線 撤去	IV 1.2 (管内)	93.0	m			
	電線管 撤去	EP(19) いんぺい	42.0	m			
	壁掛スピーカー 撤去		1.0	ヶ			
	天井埋込スピーカー 撤去	金属 ATT付	2.0	ヶ			
	アッテネーター 撤去	新金属プレート共	1.0	ヶ			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-1	改修工事(特別教室棟)						
1-A	電灯分岐設備工事		1.0	式			
1-B	コンセント分岐設備工事		1.0	式			
1-C	構内情報設備工事		1.0	式			
1-D	時刻表示設備工事		1.0	式			
1-E	拡声設備工事		1.0	式			
1-F	インターホン設備工事		1.0	式			
1-G	テレビ共聴設備工事		1.0	式			
1-H	自動火災報知設備工事		1.0	式			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-A	電灯分岐設備工事						
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-2C ころがし	98.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-3C ころがし	179.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C ころがし	102.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-2C (管内)	37.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 1.6-3C (管内)	46.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C (管内)	1.0	m			
	エコケーブル	EM-CE 2sq-4C ステップル	12.0	m			
	電線管	EP(19) 露出	4.0	m			
	電線管	GP(22) 露出	11.0	m			
	メタルモール	A型	15.0	m			
	メタルモール	B型	2.0	m			
	塗装工事		1.0	式			
	ボックス類		1.0	式			
	電灯盤	L-1C	1.0	面			
	カバープレート	角型・新金属製	3.0	ヶ			
	ノズルプレート	角型・新金属製	9.0	ヶ			
	防雨入線プレート		2.0	ヶ			
	照明器具	A162	1.0	台			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	A162WP	5.0	台			
	照明器具	A321	1.0	台			
	照明器具	A322	20.0	台			
	照明器具	A321K	4.0	台			
	照明器具	F	2.0	台			
	レースウェイ	40×30	28.0	m			
	自動点滅器	3A	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ	1P15A×1	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ	1P15A×4	2.0	ヶ			
	埋込スイッチ	3W15A×1	2.0	ヶ			
	埋込スイッチ	1P15A×1+1P4A(L)×1	1.0	ヶ			
	支給品強弱スイッチ	手間のみ	5.0	ヶ			
	はつり工事		1.0	式			
	防火区画貫通処理工事		1.0	式			
	脱着工事		1.0	式			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-B	コンセント分岐設備工事						
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-2C ころがし	68.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C ころがし	77.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-2C (管内)	47.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C (管内)	37.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-2C (樹脂内)	18.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C (樹脂内)	73.0	m			
	エコケーブル	EM-EEF 2.0-3C ステップル	15.0	m			
	メタルモール	A型	8.0	m			
	メタルモール	B型	14.0	m			
	電線管	PF(16) いんぺい	18.0	m			
	電線管	PF(22) いんぺい	73.0	m			
	電線管	EP(63) いんぺい	1.0	m			
	電線管	EP(63) 露出	3.0	m			
	塗装工事		1.0	式			
	ボックス類		1.0	式			
	カバープレート	角型・新金属製	5.0	ヶ			
	埋込コンセント	2P15A×2	20.0	ヶ			
	埋込コンセント	2P15A×1 抜止	2.0	ヶ			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-E	拡声設備工事						
	エコケーブル	EM-AE 1.2-3C ころがし	77.0	m			
	エコケーブル	EM-HP 1.2-3C ころがし	23.0	m			
	エコケーブル	EM-AE 1.2-3C (管内)	15.0	m			
	エコケーブル	EM-HP 1.2-3C (管内)	12.0	m			
	電線管	GP(42) 露出	11.0	m			
	塗装工事		1.0	式			
	ボックス類		1.0	式			
	天井埋込スピーカー	金属	2.0	ヶ			
	アッテネーター	新金属プレート共	2.0	ヶ			
	はつり工事		1.0	式			
	防火区画貫通処理工事		1.0	式			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-G	テレビ共聴設備工事						
	エコ同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ころがし	82.0	m			
	エコ同軸ケーブル	EM-S-5C-FB (管内)	25.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	直列ユニット	中間	2.0	ヶ			
	直列ユニット	端末	2.0	ヶ			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1-H	自動火災報知設備工事						
	エコケーブル	EM-AE 1.2-4C ころがし	81.0	m			
	エコケーブル	EM-HP 1.2-10P ころがし	28.0	m			
	エコケーブル	EM-AE 1.2-4C (管内)	2.0	m			
	エコケーブル	EM-HP 1.2-10P (管内)	16.0	m			
	電線管	EP(25) 露出	11.0	m			
	塗装工事		1.0	式			
	ボックス類		1.0	式			
	総合盤	P型1級 露出	1.0	面			
	感知器	差動式スポット型 2種	16.0	ヶ			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-2	撤去工事(特別教室棟)						
2-A	電灯分岐設備工事(撤去)		1.0	式			
2-B	コンセント分岐設備工事(撤去)		1.0	式			
2-C	構内情報設備工事(撤去)		1.0	式			
2-D	時刻表示設備工事(撤去)		1.0	式			
2-E	拡声設備工事(撤去)		1.0	式			
2-F	インターホン設備工事(撤去)		1.0	式			
2-G	テレビ共聴設備工事(撤去)		1.0	式			
2-H	自動火災報知設備工事(撤去)		1.0	式			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-A	電灯分岐設備工事(撤去)						
	電 線 撤去	IV 1.6 (管内)	719.0	m			
	電 線 撤去	IV 2.0 (管内)	82.0	m			
	電 線 撤去	IV 14sq (管内)	23.0	m			
	ケーブル 撤去	VVF 1.6-2C (樹脂内)	4.0	m			
	ケーブル 撤去	VVF 1.6-2C ステップル	9.0	m			
	電線管 撤去	EP(19) いんぺい	187.0	m			
	電線管 撤去	EP(25) いんぺい	50.0	m			
	電線管 撤去	EP(19) 露出	10.0	m			
	電線管 撤去	EP(25) 露出	5.0	m			
	電線管 撤去	VE(16) 露出	4.0	m			
	電灯盤 撤去	L-1C	1.0	面			
	電灯盤 撤去	L-1D	1.0	面			
	ブルボックス 撤去	300×300×150 (鋼板)	1.0	ヶ			
	ブルボックス 撤去	200×600×100 (鋼板)	1.0	ヶ			
	スイッチボックス 撤去		1.0	ヶ			
	カバープレート 撤去	角型・新金属製	3.0	ヶ			
	ノズルプレート 撤去	角型・新金属製	6.0	ヶ			
	防雨入線プレート 撤去		2.0	ヶ			

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	照明器具 撤去	FL402 露出	19.0	台			
	照明器具 撤去	FL401 露出	5.0	台			
	照明器具 撤去	FL202 露出	1.0	台			
	照明器具 撤去	FL201 露出	5.0	台			
	照明器具 撤去	LED 露出1250×200未満	1.0	台			
	照明器具 撤去	ブラケット	2.0	台			
	レースウェイ 撤去	40×30	28.0	m			
	自動点滅器 撤去	3A	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ 撤去	1P15A×1	3.0	ヶ			
	埋込スイッチ 撤去	3W15A×1	2.0	ヶ			
	埋込スイッチ 撤去	1P15A×3+1PL×1	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ 撤去	1P15A×5+1PL×1	2.0	ヶ			
	埋込コンセント 撤去	2P15A×1 抜止	2.0	ヶ			
	埋込コンセント 撤去	2P15A×1	1.0	ヶ			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-B	コンセント分岐設備工事(撤去)						
	電 線 撤去	IV 2.0 (管内)	745.0	m			
	電 線 撤去	IV 5.5sq (管内)	6.0	m			
	ケーブル 撤去	VVF 2.0-20 ステップル	139.0	m			
	電線管 撤去	EP(19) いんぺい	149.0	m			
	アウトレットボックス 撤去	四角中浅 (VE)	34.0	ヶ			
	埋込コンセント 撤去	2P15A×1	5.0	ヶ			
	埋込コンセント 撤去	2P15A×2	46.0	ヶ			
	埋込コンセント 撤去	2P20A×1	23.0	ヶ			
	実験用電源装置 撤去		2.0	台			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-E	拡声設備工事(撤去)						
	電 線 撤去	IV 1.2 (管内)	49.0	m			
	電 線 撤去	HIV 1.2 (管内)	84.0	m			
	ケーブル 撤去	OP 0.9-5P (管内)	31.0	m			
	電線管 撤去	EP(19) いんぺい	42.0	m			
	電線管 撤去	EP(25) いんぺい	21.0	m			
	電線管 撤去	EP(19) 露出	10.0	m			
	電線管 撤去	EP(25) 露出	10.0	m			
	壁掛スピーカー 撤去		2.0	ヶ			
	アッテネーター 撤去	新金属プレート共	2.0	ヶ			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-G	テレビ共聴設備工事(撤去)						
	同軸ケーブル 撤去	5C-BVF (管内)	59.0	m			
	電線管 撤去	EP(19) いんぺい	40.0	m			
	電線管 撤去	EP(19) 露出	10.0	m			
	直列ユニット 撤去	中間	2.0	ヶ			
	直列ユニット 撤去	端末	2.0	ヶ			
	小計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2-H	自動火災報知設備工事(撤去)						
	電 線 撤去	IV 1.2 (管内)	331.0	m			
	ケーブル 撤去	HP 0.9-10P (管内)	43.0	m			
	電線管 撤去	EP(19) いんぺい	68.0	m			
	電線管 撤去	EP(31) いんぺい	28.0	m			
	電線管 撤去	EP(31) 露出	10.0	m			
	総合盤 撤去	P型1級 露出	1.0	面			
	感知器 撤去	差動式スポット型 2種	16.0	ヶ			
	小計						

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-1	衛生器具設備工事						
	立水栓	T-136SUNR-13	4.0	個			
	ストレート止水栓	T4BU	7.0	個			
	撤去工事		1.0	式			
	計						

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-2	給水設備工事						
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP φ20 屋内一般	22.0	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP φ25 屋内一般	5.0	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP φ30 屋内一般	8.0	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP φ40 屋内一般	8.0	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP φ40 地中	3.0	m			
	保温工事		1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	埋設表示シート		3.0	m			
	既設切断・接続工事		1.0	式			
	Cap止め処理工事	φ20	12.0	ヶ所			
	Cap止め処理工事	φ40	1.0	ヶ所			
	撤去工事		1.0	式			
	計						

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-3	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP φ40 屋内一般	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP φ50 屋内一般	1.0	m			
	流し排水金物	T14AA-K 50	1.0	個			
	床上掃除口	COV2 50	2.0	個			
	床上掃除口	COV2 65	3.0	個			
	床上掃除口	COV2 75	2.0	個			
	既設切断・接続工事		1.0	式			
	Cap止め処理工事	φ40	11.0	ヶ所			
	Cap止め処理工事	φ50	1.0	ヶ所			
	撤去工事		1.0	式			
	計						

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-4	ガス設備工事						
	配管用炭素鋼鋼管	SGP(白) φ20 屋内一般	35.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP(白) φ25 屋内一般	29.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP(白) φ25 屋外	1.0	m			
	鉄コック	φ25	1.0	個			
	ガスヒューズコック	1/2B	13.0	個			
	塗装工事	φ25	3.0	m			
	既設切断工事		1.0	式			
	Cap止め処理工事	φ20	11.0	ヶ所			
	Cap止め処理工事	φ25	1.0	ヶ所			
	撤去工事		1.0	式			
	計						

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-5	空調設備工事						
	AC-2 空冷ヒートポンプエアコン 室内機取外し・再取付	天吊 12.5/14.0 kw	2.0	台			
	AC-2 空冷ヒートポンプエアコン リモコン取外し・再取付		2.0	個			
	AC-3 空冷ヒートポンプエアコン 室外機	12.5/14.0kw 架台、付属品共	2.0	台			
	AC-3 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天吊型 12.5/14.0kw	2.0	台			
	個別リモコン		1.0	個			
	冷媒管	液管 φ9.5	9.0	m			
	冷媒管	ガス管 φ15.9	9.0	m			
	結露防止層付硬質塩化ビニル管	VP φ25 屋内一般	3.0	m			
	硬質塩化ビニル管(カラー)	VP φ25 屋外	7.0	m			
	電源連絡線	EM-CEE 2.0-4C	9.0	m			
	リモコン線	EM-CEE 1.25-2C	23.0	m			
	メタルモール	A型	6.0	m			
	スイッチボックス	A型2個用	1.0	個			
	保温工事		1.0	式			
	DC貫通工事	φ25	2.0	ヶ所			
	計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-6	換気設備工事						
	EF-1 天井扇	100φ 85m3/h 付属品共	1.0	台			
	F-1 換気扇	窓枠据付 250φ ウェザーカバー、付属品共	1.0	台			
	F-2 換気扇	窓枠据付 300φ ウェザーカバー、付属品共	8.0	台			
	深型フード	SUS φ150 防虫網付	1.0	個			
	スパイラルダクト	φ150	1.0	m			
	アルミフレキダクト	φ100	1.0	本			
	総合調整費		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	計						

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-7	暖房設備工事						
	既設貫通部処理工事	クーラーキャップ(SUS製パッキン付) φ75	6.0	個			
	Cap止め処理工事	φ20	4.0	ヶ所			
	撤去工事		1.0	式			
	計						

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-2	給水設備工事						
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP φ20 屋内一般	24.0	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP φ20 地中	1.0	m			
	保温工事		1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	埋設表示シート		1.0	m			
	既設切断・接続工事		1.0	式			
	DC貫通工事	φ50	1.0	ヶ所			
	撤去工事		1.0	式			
	計						

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-3	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP φ50 屋内一般	1.0	m			
	流し排水金物	T14AA-K 50	1.0	個			
	床上掃除口	COV2 50	1.0	個			
	既設切断・接続工事		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	計						

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-5	空調設備工事						
	AC-1 空冷ヒートポンプエアコン 室外機	14.0/16.0kw 架台、付属品共	2.0	台			
	AC-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機	天井4方向カセット 14.0/16.0kw 付属品共	2.0	台			
	個別リモコン		2.0	個			
	冷媒管	液管 φ9.5	26.0	m			
	冷媒管	ガス管 φ15.9	26.0	m			
	結露防止層付硬質塩化ビニル管	VP φ25 屋内一般	2.0	m			
	結露防止層付硬質塩化ビニル管	VP φ30 屋内一般	10.0	m			
	硬質塩化ビニル管(カラー)	VP φ30 屋外	4.0	m			
	電源連絡線	EM-CEE 2.0-4C	26.0	m			
	リモコン線	EM-CEE 1.25-2C	21.0	m			
	メタルモール	A型	4.0	m			
	スイッチボックス	A型2個用	2.0	個			
	保温工事		1.0	式			
	DC貫通工事	φ75	1.0	ヶ所			
	DC貫通工事	φ125	2.0	ヶ所			
	計						

	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-7	暖房設備工事						
	既設貫通部処理工事	クーラーキャップ(SUS製パッキン付) φ75	4.0	個			
	Cap止め処理工事	φ20	2.0	ヶ所			
	撤去工事		1.0	式			
	計						